

番 号		課 長		係 長		担 当 者		審 査		設 計 者	
令和2年度 社会資本整備総合交付金事業 長岡住宅団地屋根改修工事 実施設計書											
箕輪町 長岡住宅団地											
設 計 大 要						施工方法	請 負		納入期限	令和 2 年12月21日	
カバ－工法 長岡住宅団地77～86号 A=361m2											
【 仕 様 書 箕 輪 町 】											

内訳書						
名 称	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	適用
長岡住宅団地77～83号						
〈一般仮設〉	養生・足場・誘導員等	1	式			
養生・清掃		317	m ²			
桢組本足場	手摺先行型 W=900 H=12m未満 存置3ヶ月	632	掛m ²			
安全手摺	最上段	99	m			
誘導員		4	日			
〈撤去工〉	既存雪止め撤去等	1	式			
既存雪止め金物	アングル型	35.0	m			
既存軒樋		35.0	m			
既存壁樋	2階部分 8ヵ所	33.1	m			
荷下ろし・運搬・処分費等		1	式			
既存TVアンテナ	撤去・再設置	4	ヶ所			
既存弱電ケーブル撤去	撤去・再設置	1	ヶ所			
既存臭突支持金物	撤去・再設置	8	ヶ所			
既存弱電プルボックス	撤去・再設置	2	ヶ所			
〈屋根改修工事〉	カバー工法（キャッチ工法）	1	式			
嵌合式折板葺	W=420 t=0.5 カラーGL 既存瓦棒葺きカバールーフ工法 裏貼 ポリフォーム t=4.0	361	m ²			
タイトフレーム	キャッチ工法用 @600	855	m			
水上立上		70.0	m			
エプロン面戸	t=0.4 カラーGL	70.0	m			
軒先面戸	t=0.4 カラーGL	70.0	m			
ケラバ唐草	t=0.4 カラーGL	20.6	m			
鼻隠し・破風巻	t=0.4 カラーGL	90.6	m			
棟包み	t=0.4 カラーGL	35.0	m			

