

数量総括表

上段：当初数量
下段：変更後数量

No.2

工種	細目	計 算 式	数 量	単 位
付属施設工				
駐車区画工				
	駐車区画トラロープ設置 φ12mm以上 11駐車区画分 1区画 W2.7×L5.0m 埋込金具等諸雑材含	$2.7 \times 11 + 5.0 \times 12 = 89.7$	90.00	m
照明工				
	床掘（基礎部） ※埋戻し・発生土処分は少量につき省略	$(0.5 \times 0.5 \times 1.02) \times 3 = 0.77$	1.00	m3
	基面整正	$(0.5 \times 0.5) \times 3 = 0.75$	1.00	m2
	基礎砕石 t=10cm RC-40	$(0.4 \times 0.4) \times 3 = 0.48$ ※参考 0.05m3	1.00	m2
	コンクリート基礎工 3箇所 18-8-25BB	$(\phi 300 \times 0.5) \times 3 = 0.11$	0.10	m3
	円形紙管 φ300 4m1本 型枠使用	使用数 $0.5 \text{m} \times 3 \text{箇所} = 1.5 \text{m}$	1.00	本
	防犯外灯 照明灯建柱 地上高4.2m	= 3.00	3.00	基
	照明ポール T5.5 埋込式 5.5m	= 3.00	3.00	本
	照明器具取付	= 2.00	2.00	台
	LED照明器具 NNY20498LE1同等品以上	= 2.00	2.00	基
	支線設置工 22sq 支線アンカー	= 1.00	1.00	箇所
	架空電線設置 2径間 DV2.0-2C 15m	= 2.00	2.00	径間
	分電盤取付	= 1.00	1.00	面
	引込開閉器 ブラックボックス ELB	= 1.00	1.00	組
	ケーブル設置工 VVF2.0-2C	= 8.00	8.00	m
	電線管設置工 VE22	= 6.00	6.00	m
	高所作業車運転 10m	= 1.00	1.00	日

