

工事番号															
		町長		副町長		課長		係長		係		審査者		設計者	

令和 2 年度 社会資本整備総合交付金事業 橋梁補修工事 閲覧設計書

町道 1 号線他 箕輪町 西開橋他 3 橋

設 計 大 要			施 工 方 法	請 負
西開橋修繕工事	L=10.8m	A=88.6m ²	施 工 期 間	日間
西天 4 号橋修繕工事	L= 7.9m	A=47.2m ²		
西天 8 号橋修繕工事	L= 7.9m	A=48.0m ²	起工予定年月日	令和 年 月 日
西天 1 0 号橋修繕工事	L= 7.9m	A=43.6m ²	竣工予定年月日	令和 年 月 日
			契約保証方法	金銭的保証
<ul style="list-style-type: none"> ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。 				

総括情報表

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	43 4 伊那(1) 02.10.01 建設物価・積算資料 当年10月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年秋号		
	当 世 代	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 *** 西開橋 補修					
舗装		式			
舗装工		式			
橋面防水工		式			
橋面防水	1	m ²			工種 第0001号表
橋面防水	76	m ²			工種 第0002号表
橋梁保全工事		式			
舗装工		式			
舗装打換え工		式			

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断					
	15	m			工種 第0003号表
舗装版破碎 アスファルト舗装					
	89	m ²			工種 第0004号表
舗装版破碎(小規模) コンクリート舗装					
	89	m ²			工種 第0005号表
殻運搬					
		m ³			
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 17.0km以下 機械積込(小規模土工)					
	4	m ³			施工 第0-0005号表
殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 15.5km以下					
	7	m ³			施工 第0-0006号表
殻処分					
		m ³			
* 処分費等 *					
処分費					
	10	t			施工 第0-0007号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費					
	16	t			施工 第0-0008号表
基層					
		m ²			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設	3	m ³			施工 第0-0009号表
表層					
	76	m ²			工種 第0006号表
区画線工					
		式			
区画線工					
		式			
ペイント式区画線					
		m			
区画線設置 (機・労のみ) ペイント式(車載式) 実線 15cm	1,092	m			施工 第0-0011号表
区画線設置 (材料費のみ) ペイント式(車載式) 実線 15cm	22	m			施工 第0-0012号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
区画線設置 (機・労のみ) ペイント式(車載式) 破線 15cm	340		m						施工	第0-0013号表
区画線設置 (材料費のみ) ペイント式(車載式) 破線 15cm	5		m						施工	第0-0014号表
橋梁付属物工										
伸縮継手工										
鋼・ゴム製伸縮装置補修	16.4		m						工種	第0007号表
鋼・ゴム製伸縮装置補修 地覆部	1		m						工種	第0008号表
橋梁補修工										
ひび割れ補修工										
低圧注入工法										

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ひび割れ補修工(低圧注入工法) 1 構造物当り補修延べ延長2.5m未満										
	1		構造物						施工	第0-0016号表
足場										
	11		m ²						工種	第0009号表
仮設工										
				式						
交通管理工										
				式						
交通誘導警備員										
				人日						
交通誘導警備員B 18×2										
	36		人・日						施工	第0-0018号表
*** 直接工事費 ***										
*** 共通仮設費率計算額 ***										
*** 共通仮設費計 ***										

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 純工事費 ***						
*** 現場管理費 ***						
*** 工事原価 ***						
* 一般管理費等 *						
*** 工事価格 ***						
*** 消費税等相当額 ***						
*** 工事費 ***						

工種明細表

工種 第0001号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート削孔(さく岩機) 400mm以上600mm未満	4	孔			施工 第0-0001号表
排水用さや管 ステンレス鋼管 30su 肉厚1.2mm 0.5*4 刊行物単価	2	m			
SUSフレキシブルチューブL=1000mm 片端加工ナット・パッキン・止金具含む 見積り	4	組			
*** 単位当り ***	1	m ²			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
橋面防水工 塗膜系防水 補修 長野県実施単価参照	1	m ²			施工 第0-0002号表
*** 単位当り ***	1	m ²			

アスファルト舗装

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版破碎積込(小規模土工)	1	m ²			施工 第0-0004号表
*** 単位当り ***	1	m ²			

コンクリート舗装

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版破碎積込（小規模土工）	1	m ²			施工 第0-0004号表
*** 単位当り ***	1	m ²			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(車道・路肩部) 3.0m超 平均仕上り厚50mm	1	m ²			施工 第0-0010号表
*** 単位当り ***	1	m ²			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
橋梁用伸縮継手装置設置工 補修 軽量型 2車線相当	1	m			施工 第0-0015号表
*** 単位当り ***	1	m			

地覆部

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
シール材 シリコン系 重1.02 シリコンプライマー含む 200/2*2/1000=0.2 ^{kg}		L			
バックアップ材 ポリエチレンフォーム 200/2*3/1000=0.3 ^{kg}		L			
*** 単位当り ***	1	m			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
足場工 単管足場 安全ネットあり		掛m ²			施工 第0-0017号表
*** 単位当り ***	1	m ²			

* * 西天4号橋工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* * 西天4号橋工事費 * *						
舗装						
舗装工			式			
橋面防水工			式			
橋面防水			式			
コンクリート削孔(さく岩機) 300mm以上400mm未満			m ²			
	4		孔			施工 第0-0019号表
排水用さや管 ステンレス鋼管 30su 肉厚1.2mm						
0.4*4 刊行物単価	2		m			
SUSフレキシブルチューブL=1000mm 片端加工ナット・パッキン・止金具含む						
見積り	4		組			
導水パイプ スプリングメッシュ 18						
15.28*1.05 刊行物単価	16		m			

* * 西天 4 号橋工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
導水テープ タフシャフト導水テープ同等以上						
12.8*1.05 刊行物単価	13		m			
橋面防水						
	47		m ²			工種 第0010号表
橋梁保全工事						
			式			
舗装工						
			式			
舗装打換え工						
			式			
舗装版切断						
	4		m			工種 第0011号表
舗装版破碎(小規模) コンクリート舗装						
	44		m ²			工種 第0012号表
殻運搬						
			m ³			
殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 9.5km以下						
	3		m ³			施工 第0-0021号表

* * 西天 4 号橋工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻処分					
		m 3			
* 処分費等 *					
処分費					
	4	m 3			施工 第0-0022号表
調整層					
		m 2			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設	1	m 3			施工 第0-0009号表
表層					
	47	m 2			工種 第0013号表
区画線工					
		式			
区画線工					
		式			
ペイント式区画線					
		m			

(工事費内訳書)

＊ ＊ 西天 4 号橋工事費 ＊ ＊

頁0-0021

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
区画線設置 (機・労のみ) ペイント式(車載式) 実線 15cm	1,500		m						施工	第0-0011号表
区画線設置 (材料費のみ) ペイント式(車載式) 実線 15cm	16		m						施工	第0-0012号表
橋梁付属物工				式						
伸縮継手工				式						
埋設ジョイント補修	12		m						工種	第0014号表
埋設ジョイント補修	1			式					工種	第0015号表
橋梁補修工				式						
ひび割れ補修工				式						
低圧注入工法	1			構造物					工種	第0016号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 西天 4 号橋工事費 ＊ ＊

頁0-0022

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
足場					
	9	m 2			工種 第0017号表
断面修復工					
		式			
左官工法					
		構造物			
断面修復工(左官工法) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり 1 構造物当り修復延べ体積 0.2409 m ³	1	構造物			施工 第0-0024号表
表面被覆工					
		式			
下地処理					
		橋			
保護層成型含浸材塗布 R C ガード同等以上					
刊行物単価	3	m2			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
＊ ＊ 共通仮設費率計算額 ＊ ＊					

* * 西天 4 号橋工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* * 共通仮設費計 * *						
* * 純工事費 * *						
* * 現場管理 費 * *						
* * 工事原価 * *						
* 一般管理費 等 *						
* * 工事価格 * *						
* * 消費税等 相当額 * *						
* * 工事費 * *						

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
常温塗膜系防水（材料費） ONEPIECE-GEL PROOF工法同等以上 見積り	1	m2			
常温塗膜系防水（機材労務費） ONEPIECE-GEL PROOF工法同等以上 見積り	1	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	1	m			施工 第0-0020号表
*** 単位当り ***	1	m			

コンクリート舗装

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版破碎積込（小規模土工）	1	m ²			施工 第0-0004号表
*** 単位当り ***	1	m ²			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(車道・路肩部) 3.0m超 平均仕上り厚50mm	1	m ²			施工 第0-0010号表
*** 単位当り ***	1	m ²			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
埋設型伸縮装置（材料費） ONEPIECE-GEL JOINT工法同等以上 見積り	1	m			
埋設型伸縮装置（機材労務費） ONEPIECE-GEL JOINT工法同等以上 見積り	1	m			
*** 単位当り ***	1	m			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
シール材 シリコン系 重1.02 シリコンプライマー含む $160/2*2/1000=0.16$ ㎡		L			
バックアップ材 ポリエチレンフォーム $160/2*3/1000=0.24$ ㎡		L			
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ひび割れ補修工（低圧注入工法） 1 構造物当り補修延べ延長2.5m未満	1	構造物			施工 第0-0023号表
*** 単位当り ***	1	構造物			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
足場工 単管足場 安全ネットあり		掛m ²			施工 第0-0017号表
*** 単位当り ***	1	m ²			

* * 西天 8 号橋工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* * 西天 8 号橋工事費 * *						
舗装						
舗装工			式			
橋面防水工			式			
橋面防水			式			
コンクリート削孔 (さく岩機) 300mm以上400mm未満			m 2			
	4		孔			施工 第0-0019号表
排水用さや管 ステンレス鋼管 30su 肉厚1.2mm						
0.3*4 刊行物単価	1		m			
SUSフレキシブルチューブL=1000mm 片端加工ナット・パッキン・止金具含む						
見積り	4		組			
導水パイプ スプリングメッシュ 18						
14.88*1.05 刊行物単価	16		m			

* * 西天 8 号橋工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
導水テープ タフシャフト導水テープ同等以上						
13.06*1.05 刊行物単価	14		m			
橋面防水						
	48		m ²			工種 第0018号表
橋梁保全工事						
			式			
舗装工						
			式			
舗装打換え工						
			式			
舗装版切断						
	6		m			工種 第0019号表
舗装版破碎(小規模) コンクリート舗装						
	45		m ²			工種 第0020号表
殻運搬						
			m ³			
殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 9.5km以下						
	3		m ³			施工 第0-0021号表

* * 西天 8 号橋工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻処分						
			m 3			
* 処分費等 *						
処分費						
	4		m 3			施工 第0-0022号表
調整層						
			m 2			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設	1		m 3			施工 第0-0009号表
表層						
	48		m 2			工種 第0021号表
区画線工						
			式			
区画線工						
			式			
ペイント式区画線						
			m			

(工事費内訳書)

＊ ＊ 西天 8 号橋工事費 ＊ ＊

頁0-0035

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
区画線設置 (機・労のみ) ペイント式 (車載式) 実線 15 c m	1,086		m						施工	第0-0011号表
区画線設置 (材料費のみ) ペイント式 (車載式) 実線 15 c m	16		m						施工	第0-0012号表
区画線設置 (機・労のみ) ペイント式 (車載式) 破線 15 c m	345		m						施工	第0-0013号表
区画線設置 (材料費のみ) ペイント式 (車載式) 破線 15 c m	5		m						施工	第0-0014号表
橋梁付属物工				式						
伸縮継手工				式						
埋設ジョイント補修	12.3		m						工種	第0022号表
埋設ジョイント補修	1			式					工種	第0023号表
橋梁補修工				式						

* * 西天 8 号橋工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ひび割れ補修工					
		式			
低圧注入工法					
		構造物			
ひび割れ補修工 (低圧注入工法) 1 構造物当り補修延べ延長 2.5 m未満	1	構造物			施工 第0-0025号表
足場					
	8	m ²			工種 第0024号表
断面修復工					
		式			
左官工法					
		構造物			
断面修復工 (左官工法) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり 1 構造物当り修復延べ体積 0.0116 m ³	1	構造物			施工 第0-0026号表
* * 直接工事費 * *					
* * 共通仮設費率計算額 * *					

* * 西天 8 号橋工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* * 共通仮設費計 * *						
* * 純工事費 * *						
* * 現場管理 費 * *						
* * 工事原価 * *						
* 一般管理費 等 *						
* * 工事価格 * *						
* * 消費税等 相当額 * *						
* * 工事費 * *						

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
常温塗膜系防水（材料費） ONEPIECE-GEL PROOF工法同等以上 見積り	1	m2			
常温塗膜系防水（機材労務費） ONEPIECE-GEL PROOF工法同等以上 見積り	1	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	1	m			施工 第0-0020号表
*** 単位当り ***	1	m			

コンクリート舗装

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版破碎積込（小規模土工）	1	m ²			施工 第0-0004号表
*** 単位当り ***	1	m ²			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(車道・路肩部) 3.0m超 平均仕上り厚50mm	1	m ²			施工 第0-0010号表
*** 単位当り ***	1	m ²			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
埋設型伸縮装置（材料費） ONEPIECE-GEL JOINT工法同等以上 見積り	1	m			
埋設型伸縮装置（機材労務費） ONEPIECE-GEL JOINT工法同等以上 見積り	1	m			
*** 単位当り ***	1	m			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
シール材 シリコン系 重1.02 シリコンプライマー含む 121/2*2/1000=0.12 [㎡]		L			
バックアップ材 ポリエチレンフォーム 121/2*3/1000=0.18 [㎡]		L			
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
足場工 単管足場 安全ネットあり		掛m ²			施工 第0-0017号表
*** 単位当り ***	1	m ²			

* * 西天 1 0 号橋工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* * 西天 1 0 号橋工事費 * *						
舗装						
舗装工			式			
橋面防水工			式			
橋面防水			式			
コンクリート削孔(さく岩機) 300mm以上400mm未満			m ²			
	4		孔			施工 第0-0019号表
排水用さや管 ステンレス鋼管 30su 肉厚1.2mm						
0.3*4 刊行物単価	1		m			
SUSフレキシブルチューブL=1000mm 片端加工ナット・パッキン・止金具含む						
見積り	4		組			
導水パイプ スプリングメッシュ 18						
14.88*1.05 刊行物単価	16		m			

* * 西天 1 0 号橋工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
導水テープ タフシャフト導水テープ同等以上						
11.9*1.05 刊行物単価	12		m			
橋面防水						
	44		m ²			工種 第0025号表
橋梁保全工事						
			式			
舗装工						
			式			
舗装打換え工						
			式			
舗装版切断						
	3		m			工種 第0026号表
舗装版破碎(小規模) コンクリート舗装						
	41		m ²			工種 第0027号表
殻運搬						
			m ³			
殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 15.5km以下						
	3		m ³			施工 第0-0006号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 西天 1 0 号橋工事費 ＊ ＊

頁0-0047

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻処分						
			m 3			
* 処分費等 *						
処分費						
	7		t			施工 第0-0008号表
調整層						
			m 2			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設	0.9		m 3			施工 第0-0009号表
表層						
	44		m 2			工種 第0028号表
区画線工						
			式			
区画線工						
			式			
ペイント式区画線						
			m			

(工事費内訳書)

＊ ＊ 西天 1 0 号橋工事費 ＊ ＊

頁0-0048

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 (機・労のみ) ペイント式(車載式) 実線 15cm	1,500		m			施工 第0-0011号表
区画線設置 (材料費のみ) ペイント式(車載式) 実線 15cm	16		m			施工 第0-0012号表
橋梁付属物工			式			
伸縮継手工			式			
埋設ジョイント補修	11.1		m			工種 第0029号表
埋設ジョイント補修	1		式			工種 第0030号表
橋梁補修工			式			
断面修復工			式			
左官工法						

(工事費内訳書)

＊ ＊ 西天 1 0 号橋工事費 ＊ ＊

頁0-0049

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
断面修復工（左官工法） 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり 1 構造物当り修復延べ体積 0 . 0 6 5 9 m ³	1		構造物			施工 第0-0027号表
表面被覆工			式			
下地処理			橋			
保護層形成型含浸材塗布 R C ガード同等以上 刊行物単価	22		m ²			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊						
＊ ＊ 共通仮設費率計算額 ＊ ＊						
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
＊ ＊ 現場管理 費 ＊ ＊						

(工事費内訳書)

＊ ＊ 西天 1 0 号橋工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
＊ 一般管理費 等 ＊						
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
＊ ＊ 消費税等 相当額 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事費 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
＊ ＊ 消費税等 相当額計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊						

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
常温塗膜系防水（材料費） ONEPIECE-GEL PROOF工法同等以上 見積り	1	m2			
常温塗膜系防水（機材労務費） ONEPIECE-GEL PROOF工法同等以上 見積り	1	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	1	m			施工 第0-0020号表
*** 単位当り ***	1	m			

コンクリート舗装

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版破碎積込（小規模土工）	1	m ²			施工 第0-0004号表
*** 単位当り ***	1	m ²			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(車道・路肩部) 3.0m超 平均仕上り厚50mm	1	m ²			施工 第0-0010号表
*** 単位当り ***	1	m ²			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
埋設型伸縮装置（材料費） ONEPIECE-GEL JOINT工法同等以上 見積り	1	m			
埋設型伸縮装置（機材労務費） ONEPIECE-GEL JOINT工法同等以上 見積り	1	m			
*** 単位当り ***	1	m			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
シール材 シリコン系 重1.02 シリコンプライマー含む $120/2*2/1000=0.12$		L			
バックアップ材 ポリエチレンフォーム $120/2*3/1000=0.18$		L			
*** 単位当り ***	1	式			

施工内訳表

頁0-0057

コンクリート削孔（さく岩機）
400mm以上600mm未満

施工 第0-0001号表

1

孔 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機 労材規格	構成比	単位	単価	代表機 労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
空気圧縮機 [可搬式・エンジン] 賃料		日		空気圧縮機 [可搬式・エンジン] 賃料		
さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]		供用日		さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		

施工内訳表

コンクリート削孔（さく岩機）
400mm以上600mm未満

施工 第0-0001号表

1

孔 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
削孔深さ：400mm以上600mm未満				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

橋面防水工
塗膜系防水 補修

長野県実施単価参照

施工 第0-0002号表

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋面防水工 塗膜系防水 補修	100.000	m2			
床版排水(ドレーン)材	48.300	m			
目地材	48.300	m			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			
施工区分：塗膜系防水 床版排水材設計量 (m / 100m2) 無 = 0 : 46 夜間作業の有無：夜間作業 (20時～6時) なし 目地材単価 (円 / m) D > 0時入力：					作業区分：補修 目地材設計量 (m / 100m2) なし = 0 : 46 床版排水(ドレーン)材単価 (円 / m) :

施工内訳表

頁0-0060

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cmを超え30cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0-0003号表

1
標準単価：

m 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード(コンクリートカッタ) 径30インチ(75cm)		枚		ブレード(コンクリートカッタ) 径30インチ(75cm)		
ブレード(コンクリートカッタ) 径22インチ(56cm)		枚		ブレード(コンクリートカッタ) 径22インチ(56cm)		

施工内訳表

頁0-0061

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cmを超え30cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0-0003号表

1
標準単価：

m 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ブレード(コンクリートカッタ) 径14インチ(35cm)		枚		ブレード(コンクリートカッタ) 径14インチ(35cm)		
ガソリン		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cmを超え30cm以下		

施工内訳表

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2次		供用日		小型バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2次		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
軽油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ						

施工内訳表

頁0-0063

殻運搬

舗装版破碎 DID区間なし 17.0km以下

機械積込(小規模土工)

施工 第0-0005号表

1

m3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業: 舗装版破碎 DID区間の有無: DID区間なし 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分: 機械積込(小規模土工) 運搬距離: 17.0km以下		

施工内訳表

頁0-0064

殻運搬

コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 15.5km以下

施工 第0-0006号表

1

m3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業:コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし DID区間の有無:DID区間なし 豪雪割増:豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分:機械積込 運搬距離:15.5km以下		

施工内訳表

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

施工 第0-0009号表

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

1

m3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C55%		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

施工 第0-0009号表

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

人力打設

1

m³ 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート種別：高炉（BB） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

施工内訳表

頁0-0069

表層（車道・路肩部）

施工 第0-0010号表

3.0m超

平均仕上り厚 50mm

1

m² 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
ロードローラ [マカダム] 賃料		日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
タイヤローラ賃料		日		タイヤローラ賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		

施工内訳表

頁0-0070

表層（車道・路肩部）
3.0m超

平均仕上り厚 50mm

施工 第0-0010号表

1

m² 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
- 4 改質アスファルト混合物 密粒(13F) ポリマー改質 型		t		アスファルト混合物 密粒度(20)		
軽油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：3.0m超 標準締固め後密度：2.35t/m ³ 材料：密粒(13F) ポリマー改質 型 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：瀝青材料なし アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

施工 第0-0011号表

区画線設置 (機・労のみ)
ペイント式(車載式)

実線 1.5 cm

1000

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置(ペイント式・車載式) 豪雪無 実線1.5cm 制約無 昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式(車載式) 塗料規格(ペイント式)：加熱(溶剤型)白 夜間作業の有無：夜間作業(20時~6時)なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ					規格・仕様(ペイント式)：実線 1.5 cm 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ(1日未満用)

施工内訳表

施工 第0-0012号表

区画線設置 (材料費のみ)
ペイント式(車載式)

実線 1.5 cm

1000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラフィックペイント(加熱型) 2種B 溶剤型 白		L			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号		kg			
軽油		L			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式(車載式) 塗料規格(ペイント式)：加熱(溶剤型)白 夜間作業の有無：夜間作業(20時~6時)なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ					規格・仕様(ペイント式)：実線 1.5 cm 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ(1日未満用)

施工内訳表

施工 第0-0013号表

区画線設置 (機・労のみ)
ペイント式(車載式)

破線 15cm

1000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置(ペイント式・車載式) 豪雪無 破線15cm 制約無 昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式(車載式) 塗料規格(ペイント式)：加熱(溶剤型)白 夜間作業の有無：夜間作業(20時~6時)なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ					規格・仕様(ペイント式)：破線 15cm 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ(1日未満用)

施工内訳表

施工 第0-0014号表

区画線設置 (材料費のみ)
ペイント式(車載式)

破線 1.5 cm

1000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラフィックペイント(加熱型) 2種B 溶剤型 白		L			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号		kg			
軽油		L			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分:ペイント式(車載式) 塗料規格(ペイント式):加熱(溶剤型)白 夜間作業の有無:夜間作業(2.0時~6時)なし 豪雪割増:豪雪割増 工種条件と同じ					規格・仕様(ペイント式):破線 1.5 cm 施工区間:供用区間 時間的制約の有無:時間的制約なし 費用の内訳:材料費のみ(1日未満用)

施工内訳表

橋梁用伸縮継手装置設置工
補修 軽量型 2車線相当

施工 第0-0015号表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋梁用伸縮継手装置設置工 補修 軽量型 2車線相当	1.000	m			
橋梁用伸縮継手装置	1.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：補修 軽量型 2車線相当 橋梁用伸縮継手装置本体計上の有無：橋梁用伸縮継手装置本体計上あり					夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 伸縮継手装置本体単価（円/m） C = 1時：

施工内訳表

施工 第0-0016号表

ひび割れ補修工（低圧注入工法）
1 構造物当り補修延べ延長2.5m未満

1 構造物 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
注入材	2.410	kg			
シール材	1.877	kg			
低圧注入器具	45.000	個			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	構造物			
1 構造物当り補修延べ延長区分：1 構造物当り補修延べ延長2.5m未満 1 構造物当りのシール材設計量（kg）：1.37 注入材単価（円/kg）： 低圧注入器具単価（円/個）：					1 構造物当りの注入材使用量（kg）：2.41 1 構造物当りの低圧注入器具使用量（個）：45 シール材単価（円/kg）：

施工内訳表

頁0-0077

足場工
単管足場

施工 第0-0017号表

100 掛m2 当り

安全ネットあり

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス2次		日			
諸雑費		%			
*** 合計 ***		掛m2			
*** 単位当り ***	1	掛m2			
足場種別：単管足場 RTC賃料補正係数：1			安全ネットの有無：安全ネットあり		

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員 B		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員 B					

施工内訳表

頁0-0079

コンクリート削孔（さく岩機）
300mm以上400mm未満

施工 第0-0019号表

1

孔 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機 労材規格	構成比	単位	単価	代表機 労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
空気圧縮機 [可搬式・エンジン] 賃料		日		空気圧縮機 [可搬式・エンジン] 賃料		
さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]		供用日		さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		

施工内訳表

コンクリート削孔（さく岩機）
300mm以上400mm未満

施工 第0-0019号表

1

孔 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
削孔深さ：300mm以上400mm未満				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0081

舗装版切断
コンクリート舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0-0020号表

1
標準単価：

m 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径22インチ (56cm)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径22インチ (56cm)		
ガソリン		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施工内訳表

舗装版切断
 コンクリート舗装版
 機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0-0020号表

標準単価：
1

m 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：コンクリート舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				コンクリート舗装版厚：15cm以下		

施工内訳表

頁0-0083

殻運搬

施工 第0-0021号表

コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 9.5km以下

1

m3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業: コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし DID区間の有無: DID区間なし 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分: 機械積込 運搬距離: 9.5km以下		

施工内訳表

施工 第0-0023号表

ひび割れ補修工（低圧注入工法）
1 構造物当り補修延べ延長2.5m未満

1 構造物 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
注入材	1.980	kg			
シール材	1.534	kg			
低圧注入器具	37.000	個			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	構造物			
1 構造物当り補修延べ延長区分：1 構造物当り補修延べ延長2.5m未満 1 構造物当りのシール材設計量（kg）：1.12 注入材単価（円/kg）： 低圧注入器具単価（円/個）：					1 構造物当りの注入材使用量（kg）：1.98 1 構造物当りの低圧注入器具使用量（個）：37 シール材単価（円/kg）：

施工内訳表

施工 第0-0024号表

断面修復工（左官工法）

鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり

1 構造物当り修復延べ体積 0.2409 m³

1 構造物 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
断面修復材	0.284	m ³			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	構造物			
鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無：鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり 1 構造物当り修復延べ体積 V (m ³) : 0.2409					1 構造物当り修復延べ体積区分：1 構造物当り修復延べ体積 0.1 m ³ 以上 断面修復材単価 (円 / m ³) :

施工内訳表

施工 第0-0025号表

ひび割れ補修工（低圧注入工法）
1 構造物当り補修延べ延長2.5m未満

1 構造物 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
注入材	0.220	kg			
シール材	0.164	kg			
低圧注入器具	4.000	個			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	構造物			
1 構造物当り補修延べ延長区分：1 構造物当り補修延べ延長2.5m未満 1 構造物当りのシール材設計量（kg）：0.12 注入材単価（円/kg）： 低圧注入器具単価（円/個）：					1 構造物当りの注入材使用量（kg）：0.22 1 構造物当りの低圧注入器具使用量（個）：4 シール材単価（円/kg）：

施工内訳表

施工 第0-0026号表

断面修復工（左官工法）

鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり

1 構造物当り修復延べ体積 0.0116 m³

1 構造物 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
断面修復材	0.014	m ³			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	構造物			
鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無：鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり 1 構造物当り修復延べ体積 V (m ³) : 0.0116					1 構造物当り修復延べ体積区分：1 構造物当り修復延べ体積 0.1 m ³ 未満 断面修復材単価 (円 / m ³) :

施工内訳表

施工 第0-0027号表

断面修復工（左官工法）

鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり

1 構造物当り修復延べ体積 0.0659 m³

1 構造物 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
断面修復材	0.078	m ³			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	構造物			
鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無：鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり 1 構造物当り修復延べ体積 V (m ³) : 0.0659					1 構造物当り修復延べ体積区分：1 構造物当り修復延べ体積 0.1 m ³ 未満 断面修復材単価 (円 / m ³) :