

令和2年度

公共下水道関連上水道管布設工事(1工区)

数量計算書

箕輪町 松島 北島

1. 配水管布設工

(1-1)

数 量 計 算 書								
コード	名 称	形 状 寸 法	計 算 式			単位	数量	備考
	配水管 (資材)							
	配水管用ポリエチレン管	HPPE 甲切管 φ200	0.54		= 1本	本		
					計 = 1本		1	
	レギュレーサー	HPPE φ200×100	1			個	1	
		PP-J φ200	1				1	
	配水管用ポリエチレン管	HPPE 受口付 φ100×5000			= 17本	本		
		HPPE 甲切管 φ100	3.73+3.12+0.41		= 3本			
		HPPE 乙切管 φ100	0.66+2.53+0.32+1.00+0.32+0.32+1.00+0.32+0.34		= 0本			
					計 = 20本	本	20	
	EFソケット	HPPE φ100	2			個	2	
		EF片受バンド	HPPE φ100×45°	6				個
	EF両受バンド		HPPE φ100×45°	8			個	8
		挿し口付フランジ	HPPE φ100	1				個
	不断水割T字管(V)		DCIP φ100×100	1			基	1
		仕切弁ボックス	DPI.20	1				組
	フランジ継手材		φ100 7.5K RF	1			組	1
		サブライシート	1.0+105.78		=106.78m	m		106.8
	埋設標識シート	W=400	1.0+105.78		=106.78m	m	106.8	
		W=30	1.0+105.78		=106.78m		106.8	
	ロケーティングワイヤー		1.0+105.78		=106.78m	m	106.8	
		FRT-174						

