数　量　総　括　表

上段：当初数量
下段：変更後数量

工　　種	細　　目	計　　算　　式	数　量	単位
河川維持工				
堆積物処理工				
作業土工				
	小型バックホー現場投入	= 8.00	8.00	回
	機械掘削（小型BF河川内処理） BFバケットへの積込　河川内押土含	平面図・土工計算書より = 578.18	580.00	m3
	積込作業（ＢＦ） DT積込作業	平面図・土工計算書より = 578.18	580.00	m3
	掘削土運搬　L=1.5km以内 指定箇所へ	= 578.18	580.00	m3
	残土受入地の整地 指定箇所	= 578.18	580.00	m3
残土受入地作業工				
支障木伐採工				
	支障木伐採 胸高直径15cm	= 1.00	1.00	本
	支障木伐採 胸高直径20～30cm	= 7.00	7.00	本
	伐採木構内運搬処理 人力	= 1.00	1.00	式