（様式－１）

工事番号		町長		課長		係長		審査者		設計者	

令和４年度　　社会資本整備総合交付金事業
特環公共下水道管渠埋設工事（１工区）

実施設計書　**閲覧設計書**

箕輪町　沢　沢上南４

設計大要				施工方法	請負
	補助分	単独分	全体	施工期間	
管路延長	L=107.5m	L=17.0m	L=124.5m		
管渠延長(Vuφ200)	L=105.3m	L=15.7m	L=121.0m		
小口径推進工(鋼製さや管推進)	補助分		L=12.0m		
マンホール工	2箇所	1箇所	3箇所	起工予定年月日	令和　４年　　月　　日
小型マンホール工	1箇所	1箇所	2箇所		
取付管及びます工	0箇所	1箇所	1箇所	竣工予定年月日	令和　５年　　月　　日
付帯工			1式		
				契約保証方法	金銭的保証

・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。
・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、ｈ、L、%、日、時、工数、空ｍ３、掛ｍ２、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。

工　事　設　計　用　紙

（様式－２）

起　工　理　由

請　負　対　象　額　　円

工　事　価　格　　円

消費税等相当額　　円

工　事　設　計　用　紙

事　業　費　総　括　表

（様式－３）

	特環１工区	特環１工区	工区		
事　　業　　費					
工　　事　　費					
本　工　事　費					
付　帯　工　事　費					
測量費及び試験費					
用地費及び補償費					
機　械　器　具　費					
営　　繕　　費					
事　　務　　費 （工事雑費）					

注）上段：前回積算額　　中段：今回契約額　　下段：今回積算額
（消費税込み）

		当初合計	当初補助	当初単独	第１回変更合計	第１回変更補助	第１回変更単独
積算段階	積算工事価格						
	消費税等相当額						
	積算額						
契約段階	工事価格						
	消費税等相当額						
	契約額						
	増減						
		B＝A×0.10 C＝A＋B D＝Aに対する応札額 E＝D×0.10 F＝D＋E			B1＝A1×0.10 C1＝A1＋B1 D1＝A1×F／C E1＝D1×0.10 F1＝D1＋E1 G1＝F1－F	B2＝A2×0.10 C2＝A2＋B2 D2＝A2×F1／C1 E2＝D2×0.10 F2＝D2＋E2 G2＝F2－F1	B3＝A3×0.10 C3＝A3＋B3 D3＝A3×F2／C2 E3＝D3×0.10 F3＝D3＋E3 G3＝F3－F2

注）積算工事価格：落札率を乗じず、消費税等相当額を含まない額。
積　算　額：積算工事価格に消費税等相当額を加算した額。
工事価格：応札額、または積算工事価格に落札率を乗じた額で、消費税相当額を含まない。
契　約　額：工事価格に消費税等相当額を加算した額。

D1算出	× ＿＿＿＿ ≒	D2算出	× ＿＿＿＿ ≒	D3算出	× ＿＿＿＿ ≒

工　事　設　計　用　紙

総　括　情　報　表

単価適用地区 単価適用日	43　4　伊那（1） 0-04.11.01(0)	
	当　　世　　代	前　　世　　代
前払率（%） 消費税率（%） 工種 施工地域等区分 現場環境改善費 契約保証方法 豪雪割増	40 10　% 31　下水道(2) 03　一般交通影響有り（2） 03　計上なし 01　金銭的保証 02　豪雪割増無し	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。	

（補助分　工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
管路工						
		1	式			工種第0- 0001　号表
小口径推進工	鋼製さや管圧入１工程方式					
		1	式			工種第0- 0002　号表
マンホール工						
		1	式			工種第0- 0003　号表
小型マンホール工						
		1	式			工種第0- 0004　号表
付帯工						
		1	式			工種第0- 0005　号表
＊＊直接工事費＊＊						
		1	式			
運搬費						
	仮設材等の運搬費					
		1	式			工種第0- 0006　号表
＊＊共通仮設費率計算額＊＊						
		1	式			

（補助分　工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
	1	式			
＊＊現場管理費＊＊					
	1	式			
＊＊工事原価＊＊					
	1	式			
＊一般管理費等＊					
	1	式			
＊＊工事価格＊＊					
	1	式			
＊＊消費税等相当額＊＊					
	1	式			
＊＊工事費＊＊					
	1	式			

管路工

工 種 明 細 表

工種　第 0001　号表

工種・施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
	管路土工					
		1	式			施工第0- 0001　号表
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工 管径200mm 20m以上 制約無 夜間無					
		105.3	m			施工第0- 0009　号表
	ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ 塩ﾋﾞ管(VU)径200mm					
		4	組			
	砂基礎設置(機械施工) 10m3以上 制約無 夜間無					
		35	m3			施工第0- 0010　号表
	洗滌砂					
	35.7m3*1.26＝44.98m3	45	m3			
	建込簡易土留工 深さ 2.38m(H=2.50)					
		1	m			施工第0- 0011　号表
	建込簡易土留工 深さ 2.62m(H=3.00)					
		93	m			施工第0- 0015　号表
	建込簡易土留工 深さ 2.70m(H=3.50)					
		7.5	m			施工第0- 0019　号表
	合計					
		1	式			

小口径推進工

工 種 明 細 表

工種　第 0002　号表

鋼製さや管圧入１工程方式

工　種　・　施　工　名　称　な　ど		数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
	一般構造用炭素鋼管 φ457.2mm　t 9.5mm　L=3.0m 推進機基礎価格　物価・積算/協会価格					
		4	本			
	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 接着受口片受け直管 呼び径200mm 216×6.5mm×4m					
		3	本			
	下水道用塩ﾋﾞ管VU ｶﾗｰ 本管用φ200					
		2	個			
	塩ビ管挿入用スペーサー φ200mm用					
		6	個			
	鋼製さや管推進工					
		12	m			施工第0- 0023　号表
	さや管内排土、坑外ずり出工 φ450　立坑L=6.0m　C地盤					
		12	m			施工第0- 0026　号表
	塩ビ管挿入工					
		12	m			施工第0- 0027　号表
	中込注入工					
		1.4	m3			施工第0- 0029　号表
	推進設備工					
		1	箇所			施工第0- 0030　号表

小口径推進工

工 種 明 細 表

工種　第 0002　号表

鋼製さや管圧入１工程方式

工種・施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
	立坑工					
		1	式			施工第0- 0031　号表
	鏡切り工 鋼矢板 Ⅱ型					
		1.8	m			施工第0- 0051　号表
	合計					
		1	式			

マンホール工

工 種 明 細 表

工種　第 0003　号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど		数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
	下水道用鋳鉄蓋　箕輪町用 T-14 径600					見積単価
		1	個			
	下水道用鋳鉄蓋　箕輪町用 T-25 径600					見積単価
		1	個			
	1号ﾏﾝﾎｰﾙ(1種) 管取付壁 900×1800mm					
		2	個			
	1号ﾏﾝﾎｰﾙ(1種) 斜壁 上径600×下径900×高300mm					
		1	個			
	1号ﾏﾝﾎｰﾙ(1種) 斜壁 上径600×下径900×高600mm					
		1	個			
	1号ﾏﾝﾎｰﾙ(1種) 底版 有効高130					
		2	個			
	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 調整ﾘﾝｸﾞ 600×100mm					
		2	個			
	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 調整ﾘﾝｸﾞ 600×150mm					
		1	個			
	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋枠固定工 無収縮ﾓﾙﾀﾙ調整高40mmまで					見積単価
		2	組			

マンホール工

工 種 明 細 表

工種　第 0003　号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ削孔代 0号･1号(1種) 塩ﾋﾞ管用 200用					
	2	箇所			
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 4箇所未満 1号深3m以下 夜間無					
	2	箇所			施工第0- 0052　号表
底部工(組立式) ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊使用しない					
	2	箇所			施工第0- 0053　号表
合計					
	1	式			

小型マンホール工

工 種 明 細 表

工種　第 0004　号表

工種・施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
	小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製) 5箇所未満 深2m超~3.5m本管径150･200 夜間無 底部会合	1	箇所			施工第0- 0057 号表
	小型MH用鉄蓋　タフコン台込 T-25　径300用	1	個			見積単価
	合計	1	式			

付帯工

工 種 明 細 表

工種　第 0005　号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下 203.0+14.9=217.9	217	m			施工第0- 0058　号表
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り 231.0+10.8＝241.8	241	m2			施工第0- 0059　号表
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 Co:15cm以下	1	m			施工第0- 0060　号表
舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	0.2	m2			施工第0- 0061　号表
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID無し 11.5km以下 良好 9.5+0.1+0.4=10.0	10	m3			施工第0- 0062　号表
アスファルト廃材処理費 　南重リサイクルプラント 10.0*2.35/1.8=13.05	13	m3			
表層(車道･路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3	15	m2			施工第0- 0063　号表
表層(車道･路肩部) 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3	214	m2			施工第0- 0064　号表
不陸整正 補足材料無	9	m2			施工第0- 0065　号表

付帯工

工 種 明 細 表

工種　第 0005　号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど		数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
	上層路盤(掘削部) 200mm 2層施工 粒度調整砕石M-40					
		6	m2			施工第0- 0066　号表
	上層路盤(掘削部) 100mm 1層施工 粒度調整砕石M-25					
		94	m2			施工第0- 0067　号表
	下層路盤(歩道部) 250mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40					
		94	m2			施工第0- 0068　号表
	埋設標識ｼｰﾄ 上下水道用 幅400×長50 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ 2倍					
		105	m			
	埋設表示ﾃｰﾌﾟ 巾30mm×20m巻					
		105	m			
	区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線･15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無					
		3	m			施工第0- 0069　号表
	区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印･記号･文字･15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無					
		16	m			施工第0- 0070　号表
	人力舗設 20cm未満 (W/C=60%以下)					
	エプロン部	0.2	m2			施工第0- 0071　号表
	合計					
		1	式			

運搬費

工 種 明 細 表

工種　第 0006　号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど		数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
	仮設材の運搬費 基本運賃 H=3.0+H=3.5+H＝4.0+軽鋼矢板 18.4+5.8+3.3+0.3=27.8	27.8	t			
	仮設材の積込・取卸し費	27.8	t			
	合計	1	式			

管路土工

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0001 号表

1　式　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
管路掘削 機械掘削(ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削) ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2m3)	240.000	m3			施工第0- 0002 号表
管路埋戻 機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 機械投入+締固め 山積0.28m3	18.000	m3			施工第0- 0004 号表
管路埋戻 機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 機械投入+締固め 山積0.28m3	150.000	m3			施工第0- 0004 号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40mm以下	0.300	m3			施工第0- 0005 号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40mm以下	3.000	m3			施工第0- 0005 号表
発生土処理 発生土運搬工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t+ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 片道2.0km以下 土砂 DID無 良好	59.000	m3			施工第0- 0007 号表
合計	1.000	式			
1式当り					

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0002　号表

機械掘削(ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削)
ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

100　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平積0.2m3)		時間			施工第0- 0003　号表
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m3当り					

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0003 号表

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次)
ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2m3)

1　時間　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)		人			
軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		L			
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2 m3)		時間			
合計	1.000	式			
1時間当り					

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0004 号表

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)
機械投入+締固め 山積0.28m3

100　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平積0.2m3)		時間			施工第0- 0003 号表
ﾀﾝﾊﾟ締固め	100.000	m3			施工第0- 0006 号表
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m3当り					

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0005 号表

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

機械投入+締固め 山積0.28m3 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40mm以下　　100　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40mm以下	126.000	m3			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平積0.2m3)		時間			施工第0- 0003 号表
ﾀﾝﾊﾟ締固め	100.000	m3			施工第0- 0006 号表
諸雑費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m3当り					

施 工 内 訳 表

発生土運搬工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t+ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3　　施工　第0- 0007 号表
片道2.0km以下 土砂 DID無 良好　　10　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 良好 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量4t積級		日			施工第0- 0008 号表
合計	1.000	式			
1m3当り					

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 良好
ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量4t積級

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0008 号表

1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(一般)		人			
軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		L			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量4t積級		供用日			
ﾀｲﾔ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ;4t 良好		供用日			
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1日当り					

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0009 号表

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工
管径200mm 20m以上 制約無 夜間無

1　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工 呼び径200		m			
合計	1.000	式			
1m当り					

砂基礎設置(機械施工) 10m3以上

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0010 号表

制約無 夜間無

1　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
砂基礎設置工 機械施工 手間のみ		m3			
合計	1.000	式			
1m3当り					

建込簡易土留工
深さ 2.38m(H=2.50)

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0011 号表

1　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
建込工(両側分) 掘削深2.5m以下	1.000	m			施工第0- 0012 号表
引抜工(両側分) 掘削深2.5m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊	1.000	m			施工第0- 0013 号表
建込簡易土留材賃料 30m1ｾｯﾄ 1回 深さ2.38m 幅0.9m	1.000	式			施工第0- 0014 号表
合計	1.000	式			
1m当り					

建込工(両側分)
掘削深2.5m以下

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0012 号表

10　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平積0.2m3)		時間			施工第0- 0003 号表
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0013 号表

引抜工(両側分)

掘削深2.5m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊　　10　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料 ∴4.9t吊(燃料油脂費含む)		日			
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

建込簡易土留材賃料 30m1ｾｯﾄ 1回
深さ2.38m 幅0.95m

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0014 号表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
たて込簡易土留機材賃料(片面) 深2.5 幅3.0未満 重量 14.6t		m2/日			
合計	1.000	式			
1式当り					

建込簡易土留工
深さ 2.62m(H=3.00)

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0015 号表

93　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
建込工(両側分) 掘削深3.0m以下	93.000	m			施工第0- 0016 号表
引抜工(両側分) 掘削深3.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊	93.000	m			施工第0- 0017 号表
建込簡易土留材賃料 30m1ｾｯﾄ 1回 深さ2.62m 幅0.95m	1.000	式			施工第0- 0018 号表
合計	1.000	式			
1m当り					

建込工(両側分)
掘削深3.0m以下

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0016 号表

10　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平積0.2m3)		時間			施工第0- 0003 号表
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0017 号表

引抜工(両側分)

掘削深3.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊　　10　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料 ∴4.9t吊(燃料油脂費含む)		日			
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

建込簡易土留材賃料 30m1ｾｯﾄ 1回
深さ2.62m 幅0.95m

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0018 号表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
たて込簡易土留機材賃料(片面) 深3.0 幅3.0未満 重量 18.4t		m2/日			
たて込み簡易土留材(賃貸) 30m当 3.0型 深3.0m 幅3.0m未満 整備費		m2			
合計	1.000	式			
1式当り					

建込簡易土留工
深さ 2.70m(H=3.50)

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0019 号表

7.5　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
建込工(両側分) 掘削深3.5m以下	7.500	m			施工第0- 0020 号表
引抜工(両側分) 掘削深3.5m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊	7.500	m			施工第0- 0021 号表
建込簡易土留材賃料 30m1ｾｯﾄ 1回 深さ3.07m 幅0.95m	1.000	式			施工第0- 0022 号表
合計	1.000	式			
1m当り					

建込工(両側分)
掘削深3.5m以下

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0020　号表

10　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平積0.2m3)		時間			施工第0- 0003　号表
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0021 号表

引抜工(両側分)

掘削深3.5m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊　　10　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料 ∴4.9t吊(燃料油脂費含む)		日			
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

建込簡易土留材賃料 30m1ｾｯﾄ 1回
深さ3.07m 幅0.95m

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0022 号表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
たて込簡易土留機材賃料(片面) 深3.5 幅3.0未満 重量 23.0t		m2/日			
たて込み簡易土留材(賃貸) 30m当 3.5型 深3.5m 幅3.0m未満 整備費		m2			
合計	1.000	式			
1式当り					

鋼製さや管推進工

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0023 号表

1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
軽油 小型ﾛｰﾘｰ　コンプレッサー		L			
軽油 小型ﾛｰﾘｰ　電気溶接機		L			
油脂類		%			
グルンドオイル		L			
溶接棒(4301) 径4	0.463	k g			
酸素ｶﾞｽ ﾎﾞﾝﾍﾞ	0.090	m3			
ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ ﾎﾞﾝﾍﾞ	0.045	k g			
雑材料		%			
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
溶接工		人			

鋼製さや管推進工

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0023 号表

1　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料 ∴4.9t吊(燃料油脂費含む)		日			
さや管推進工機械損料	0.153	m			施工第0- 0024 号表
さや管推進工器具損料	1.000	m			施工第0- 0025 号表
合計	1.000	式			
1m当り					

さや管推進工機械損料

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0024 号表

1　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
推進機 ｸﾞﾙﾝﾄﾞﾗM型		日			
推進架台 ｸﾞﾙﾝﾄﾞﾗM型用		日			
空気圧縮機［可搬式・スクリュ・エンジン］ 排ガス１次　10.5～11.0m3/分		日			
電気溶接機［DE駆動・直流アーク式］ 300A		日			
レバーブロック 29kN　移動量1.5m		供用日			
計測器		日			
合計	1.000	式			
1m当り					

さや管推進工器具損料

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0025 号表

1　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ﾗﾑｺｰﾝ 土質C 鋼管径450	1.000	推m･個			
ｴｱﾎｰｽ 土質C 鋼管径450	1.000	推m･個			
合計	1.000	式			
1m当り					

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0026 号表

さや管内排土、坑外ずり出工
φ450　立坑L=6.0m　C地盤

m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
自走式排土ﾊﾞｹｯﾄ損料 φ250~450用		日			
モータウインチ［単胴・普通型］ 巻上2.0ｔ×50m/分		日			
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 排ｶﾞｽ1･2次∴35kVA		日			
空気圧縮機［可搬式・スクリュ・エンジン］ 排ガス１次　10.5～11.0m3/分		日			
合計	1.000	式			
1m当り					

塩ビ管挿入工

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0027　号表

m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		L			
油脂類		%			
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] ∴4.9t吊(燃料油脂費含む)		時間			
塩ビ管挿入工 機械器具損料		日			施工第0- 0028　号表
合計	1.000	式			
1m当り					

塩ビ管挿入工
機械器具損料

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0028 号表

1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
モータウインチ［単胴・普通型］ 巻上2.0ｔ×50m/分		日			
レバーブロック 29kN　移動量1.5m		供用日			
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 排ｶﾞｽ1･2次∴35kVA		日			
合計	1.000	式			
1日当り					

中込注入工

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0029 号表

1　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ﾓﾙﾀﾙ 1:3 普通	1.000	m3			
軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		L			
油脂類		%			
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾎﾟﾝﾌﾟ(水ﾎﾟﾝﾌﾟ)) 横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式200L/min		日			
ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ 並列2槽式･撹拌容量300L×2(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ)		日			
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 排ｶﾞｽ1･2次∴35kVA		日			
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
合計	1.000	式			
1m3当り					

推進設備工

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0030 号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		L			
油脂類		%			
溶接棒(4301) 径4	1.500	kｇ			
酸素ｶﾞｽ ﾎﾞﾝﾍﾞ	4.500	m3			
ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ ﾎﾞﾝﾍﾞ	2.300	kｇ			
雑材料		%			
電気溶接機［DE駆動・直流アーク式］ 300A		日			
計測器		日			
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料 ∴4.9t吊(燃料油脂費含む)		日			
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			

推進設備工

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0030 号表

1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
とび工		人			
溶接工		人			
合計	1.000	式			
1箇所当り					

立坑工

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0031 号表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
機械掘削(ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	29.000	m3			施工第0- 0032 号表
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(普通) 一般養生 現場内小運搬無し	1.300	m3			施工第0- 0034 号表
建込簡易土留工 深さ 3.246m(H=3.50)	3.000	m			施工第0- 0035 号表
建込簡易土留工 深さ 3.556m(H=4.00)	3.000	m			施工第0- 0037 号表
砕石基礎設置(機械施工) 10m3未満 夜間無	1.700	m3			施工第0- 0041 号表
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40mm以下 1.7m3*1.2=2.04	2.000	m3			
洗滌砂(基礎設置は本管部に計上) 3.5m3*1.26=4.41	4.000	m3			
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 機械投入+締固め 山積0.45m3	1.400	m3			施工第0- 0042 号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 機械投入+締固め 山積0.45m3 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40mm以下	0.400	m3			施工第0- 0043 号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 機械投入+締固め 山積0.45m3	13.000	m3			施工第0- 0042 号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 機械投入+締固め 山積0.45m3 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40mm以下	8.000	m3			施工第0- 0043 号表
発生土処理	12.000	m3			施工第0- 0044 号表

立坑工

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0031　号表

1　式　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鋼矢板土留 ﾊﾞｯｸﾎｳ建込+ｸﾚｰﾝ引抜	1.450	m			施工第0- 0047　号表
ｽｸﾗｯﾌﾟ（直接計上用） 鉄くず ﾍﾋﾞｰ H1	0.014	t			
合計	1.000	式			
1式当り					

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0032　号表

機械掘削(ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削)
ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

100　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対1次) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)		時間			施工第0- 0033　号表
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m3当り					

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0033 号表

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対1次)
ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3)

1　時間　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)		人			
軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		L			
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3)		時間			
合計	1.000	式			
1時間当り					

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0035 号表

建込簡易土留工
深さ 3.246m(H=3.50)

3　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
建込工(両側分) 掘削深3.5m以下	3.000	m			施工第0- 0020 号表
引抜工(両側分) 掘削深3.5m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊	3.000	m			施工第0- 0021 号表
建込簡易土留材賃料 30m1ｾｯﾄ 1回 深さ3.246m 幅1.45m	1.000	式			施工第0- 0036 号表
合計	1.000	式			
1m当り					

建込簡易土留材賃料 30m1ｾｯﾄ 1回
深さ3.246m 幅1.45m

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0036 号表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
たて込簡易土留機材賃料(片面) 深3.5 幅3.0未満 重量 23.0t		m2/日			
たて込み簡易土留材(賃貸) 30m当 3.5型 深3.5m 幅3.0m未満 整備費		m2			
合計	1.000	式			
1式当り					

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0037 号表

建込簡易土留工
深さ 3.556m(H=4.00)　　3　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
建込工(両側分) 掘削深4.0m以下	3.000	m			施工第0- 0038 号表
引抜工(両側分) 掘削深4.0m以下 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊	3.000	m			施工第0- 0039 号表
建込簡易土留材賃料 30m1ｾｯﾄ 1回 深さ3.556m 幅1.45m	1.000	式			施工第0- 0040 号表
合計	1.000	式			
1m当り					

建込工(両側分)
掘削深4.0m以下

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0038　号表

10　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対1次) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)		時間			施工第0- 0033　号表
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0039 号表

引抜工(両側分)
掘削深4.0m以下 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型16t吊　　10　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ]賃料 排ｶﾞｽ1･2次 16t吊(燃料油脂費含む)		日			
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

建込簡易土留材賃料 30m1ｾｯﾄ 1回
深さ3.556m 幅1.45m

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0040 号表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
たて込簡易土留機材賃料(片面) 深4.0 幅3.0未満 重量 32.7t		m2/日			
たて込み簡易土留材(賃貸) 30m当 4.0型 深4.0m 幅3.0m未満 整備費		m2			
合計	1.000	式			
1式当り					

砕石基礎設置(機械施工) 10m3未満

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0041 号表

夜間無

1　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
砕石基礎設置工 機械施工 手間のみ	1.000	m3			
合計	1.000	式			
1m3当り					

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0042　号表

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)
機械投入+締固め 山積0.45m3

100　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対1次) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)		時間			施工第0- 0033　号表
ﾀﾝﾊﾟ締固め	100.000	m3			施工第0- 0006　号表
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m3当り					

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0043 号表

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

機械投入+締固め 山積0.45m3 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40mm以下　　100　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40mm以下	126.000	m3			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対1次) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)		時間			施工第0- 0033 号表
ﾀﾝﾊﾟ締固め	100.000	m3			施工第0- 0006 号表
諸雑費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m3当り					

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0044 号表

発生土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t+機械積込
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3

1　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
発生土運搬工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t+ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 片道2km 土砂 DID無 良好	1.000	m3			施工第0- 0045 号表
合計	1.000	式			
1m3当り					

施 工 内 訳 表

発生土運搬工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t+ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3　　施工　第0- 0045 号表

片道2km 土砂 DID無 良好　　100　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 良好 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量10t積級		日			施工第0- 0046 号表
合計	1.000	式			
1m3当り					

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 良好
ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量10t積級

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0046 号表

1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(一般)		人			
軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		L			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量10t積級		供用日			
ﾀｲﾔ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ;10t 良好		供用日			
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1日当り					

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0047 号表

軽量鋼矢板土留
ﾊﾞｯｸﾎｳ建込+ｸﾚｰﾝ引抜

1.45　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鋼矢板建込工（両側分） 有効幅250mm 掘削深 3.8m以下	1.450	m			施工第0- 0048 号表
軽量鋼矢板引抜工（両側分） 有効幅250mm 掘削深3.8m以下	1.450	m			施工第0- 0049 号表
鋼矢板賃料 軽量 0.3t 供用13日 1回使用 補助工法:無	1.000	式			施工第0- 0050 号表
合計	1.000	式			
1m当り					

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0048　号表

軽量鋼矢板建込工（両側分）
有効幅250mm 掘削深 3.8m以下

100　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対1次) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3)		時間			施工第0- 0033　号表
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0049 号表

軽量鋼矢板引抜工（両側分）
有効幅250mm 掘削深3.8m以下

100　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対1次) ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3)		時間			施工第0- 0033 号表
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0050 号表

鋼矢板賃料 軽量 0.3t
供用13日 1回使用 補助工法:無

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鋼矢板 賃料 1･2･3型 ;1～90日		t/日			
軽量鋼矢板(賃貸)整備費 1型 2型 3型		t			
合計	1.000	式			
1式当り					

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0051 号表

鏡切り工
鋼矢板 Ⅱ型

1　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
溶接工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1m当り					

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0052 号表

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 4箇所未満
1号深3m以下 夜間無

1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 1号 深3m以下		箇所			
合計	1.000	式			
1箇所当り					

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0053　号表

底部工(組立式)
ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊使用しない

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	0.180	m3			施工第0- 0054　号表
ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用) 厚2cm 普通1:225kg袋入	0.840	m2			施工第0- 0055　号表
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40mm以下	0.230	m3			
合計	1.000	式			
1箇所当り					

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0055 号表

ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)
厚2cm 普通1:225kg袋入

1　m2　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ﾓﾙﾀﾙ練 普通 1:2 25kg袋入	0.020	m3			施工第0- 0056 号表
左官		人			
普通作業員		人			
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m2当り					

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0057 号表

小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製) 5箇所未満
深2m超~3.5m本管径150･200 夜間無

1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞφ300)底部会合 深2m超～3.5m 本管径150･200	1.000	箇所			
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工 鋳鉄製防護蓋設置費 手間のみ	1.000	箇所			
合計	1.000	式			
1箇所当り					

区画線設置(標準単価)

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0069 号表

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線･15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無　　1000　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置(溶融式･手動) 豪雪無 実線15cm 制約無 昼間		m			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号		kg			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号		kg			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用(ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ接着用)		kg			
軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		L			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1m当り					

区画線設置(標準単価)

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0070 号表

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印･記号･文字･15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無　　1000　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置(溶融式･手動) 豪雪無 矢印等15cm換算 制約無 昼間		m			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号		kg			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号		kg			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用(ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ接着用)		kg			
軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		L			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1m当り					

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0071 号表

人力舗設

20cm未満（W/C=60%以下）　エプロン部　　100　m2　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生ｺﾝ 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)		m3			
諸雑費		%			
合計	1.000	式			
1m2当り					

ﾀﾝﾊﾟ締固め

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0006 号表

1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料 ;質量60～80kg		日		[賃料]ﾀﾝﾊﾟ 60~80kg		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		

ﾀﾝﾊﾟ締固め

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0006 号表

1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ｶﾞｿﾘﾝ ;ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ		L		ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ		
= =						
1m3当り						

ｺﾝｸﾘｰﾄ

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0034 号表

無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し　　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)　W/C 60%		m3		生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

ｺﾝｸﾘｰﾄ

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0034 号表

無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し　　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
= =						
1m3当り						

ｺﾝｸﾘｰﾄ

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0054 号表

小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し　　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)　W/C 60%		m3		生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

施 工 内 訳 表

ｺﾝｸﾘｰﾄ

施工　第0- 0054 号表

小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し　　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
= =						
1m3当り						

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0056 号表

ﾓﾙﾀﾙ練
普通 1:2 25kg袋入　　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) 25kg袋入		t		ｾﾒﾝﾄ 高炉B 25kg袋入		
洗滌砂		m3		砂 細目(洗い)		

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0056 号表

ﾓﾙﾀﾙ練

普通 1:2 25kg袋入　　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
= =						
1m3当り						

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0058 号表

舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下

1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式･切削深20cm級･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm		供用日		ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式] 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		

舗装版切断

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0058 号表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下

1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ(ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ) 径22ｲﾝﾁ(56cm)		枚		ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径22ｲﾝﾁ		
ｶﾞｿﾘﾝ ;ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ		L		ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ		
= =						
1m当り						

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0059 号表

舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り　　1　m2　当り

機械構成比　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型]賃料 排ｶﾞｽ1･2･3次 山積0.45m3		日		[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0059 号表

舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り　　1　m2　当り

機械構成比　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		L		軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		
＝ ＝						
1m2当り						

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0060 号表

舗装版切断

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 Co:15cm以下　　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式･切削深20cm級･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm		供用日		ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式] 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0060 号表

舗装版切断

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 Co:15cm以下　　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ(ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ) 径22ｲﾝﾁ(56cm)		枚		ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径22ｲﾝﾁ		
ｶﾞｿﾘﾝ ;ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ		L		ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ		
= =						
1m当り						

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0061 号表

舗装版破砕

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り　　1　m2　当り

機械構成比　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型]賃料 排ｶﾞｽ1･2･3次 山積0.45m3		日		[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0061 号表

舗装版破砕

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り　　1　m2　当り

機械構成比　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		L		軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		
＝ ＝						
1m2当り						

殻運搬

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0062 号表

舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID無し 11.5km以下 良好　　1　m3　当り

機械構成比　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量10t積級		供用日		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ](ﾀｲﾔ損耗費及び補修費 10t積級		
運転手(一般)		人		運転手(一般)		
軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		L		軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

殻運搬

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0062 号表

舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID無し 11.5km以下 良好　　1　m3　当り

機械構成比　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
＝ ＝						
1m3当り						

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0063 号表

表層(車道･路肩部)

1.4m以上3.0m以下 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3　　1　m2　当り

機械構成比　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ]賃料 ;舗装幅1.4～3m		日		[賃料]ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型] 舗装幅1.4~3.0m		
振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型]賃料 排ｶﾞｽ1･2次 質量3～4t		日		[賃料]振動ﾛｰﾗ[搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型] 3~4t		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料 排ｶﾞｽ1･2次 質量3～4t		日		[賃料]ﾀｲﾔﾛｰﾗ 質量3~4t		
普通作業員		人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

表層(車道･路肩部)　　施工　第0- 0063 号表

1.4m以上3.0m以下 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3　　1　m2　当り

機械構成比　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)		t		ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度AS混合物(20)		
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用		L		ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用		

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0063 号表

表層(車道･路肩部)

1.4m以上3.0m以下 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3　　1　m2　当り

機械構成比　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		L		軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		
＝ ＝						
1m2当り						

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0064 号表

表層(車道･路肩部)

1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3　　1　m2　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ]賃料 ;舗装幅1.4～3m		日		[賃料]ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型] 舗装幅1.4~3.0m		
振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型]賃料 排ｶﾞｽ1･2次 質量3～4t		日		[賃料]振動ﾛｰﾗ[搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型] 3~4t		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料 排ｶﾞｽ1･2次 質量3～4t		日		[賃料]ﾀｲﾔﾛｰﾗ 質量3~4t		
普通作業員		人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

表層(車道･路肩部)　　施工　第0- 0064 号表

1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3　　1　m2　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(20F)		t		ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度AS混合物(20)		
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用		L		ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用		

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0064 号表

表層(車道･路肩部)

1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3　　1　m2　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		L		軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		
＝ ＝						
1m2当り						

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0065 号表

不陸整正
補足材料無

1　m2　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] 土工用･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m		供用日		ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ﾏｶﾀﾞﾑ･質量10t･締固め幅2.1m		供用日		ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料 排ｶﾞｽ1･2次 質量8～20t		日		[賃料]ﾀｲﾔﾛｰﾗ 質量8~20t		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0065 号表

不陸整正
補足材料無

1　m2　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		L		軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0065 号表

不陸整正
補足材料無

1　m2　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
＝ ＝						
1m2当り						

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0066 号表

上層路盤(掘削部)

200mm 2層施工 粒度調整砕石M-40　　1　m2　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型]賃料 排ｶﾞｽ1･2次 山積0.11m3		日		[賃料]小型ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 山積0.11m3(平積0.08m3)		
振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型]賃料 排ｶﾞｽ1･2次 質量3～4t		日		[賃料]振動ﾛｰﾗ[搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型] 3~4t		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0066 号表

上層路盤(掘削部)

200mm 2層施工 粒度調整砕石M-40　　1　m2　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員		人		特殊作業員		
粒調砕石 40mm以下		m3		再生粒度調整砕石 RM-30		
軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		L		軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		
＝ ＝						
1m2当り						

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0067 号表

上層路盤(掘削部)

100mm 1層施工 粒度調整砕石M-25　　1　m2　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型]賃料 排ｶﾞｽ1･2次 山積0.11m3		日		[賃料]小型ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 山積0.11m3(平積0.08m3)		
振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型]賃料 排ｶﾞｽ1･2次 質量3～4t		日		[賃料]振動ﾛｰﾗ[搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型] 3~4t		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0067 号表

上層路盤(掘削部)

100mm 1層施工 粒度調整砕石M-25　　1　m2　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員		人		特殊作業員		
粒調砕石 25mm以下		m3		再生粒度調整砕石 RM-30		
軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		L		軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		
＝ ＝						
1m2当り						

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0068 号表

下層路盤(歩道部)

250mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40　　1　m2　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型]賃料 排ｶﾞｽ1･2次 山積0.11m3		日		[賃料]小型ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 山積0.11m3(平積0.08m3)		
振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型]賃料 排ｶﾞｽ1･2次 質量3～4t		日		[賃料]振動ﾛｰﾗ[搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型] 3~4t		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0068 号表

下層路盤(歩道部)

250mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40　　1　m2　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員		人		特殊作業員		
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40mm以下		m3		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		
軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		L		軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		
＝ ＝						
1m2当り						

（単独分　工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
管路工					
	1	式			工種第0- 0007　号表
	1	式			工種第0- 0008　号表
小型マンホール工					
	1	式			工種第0- 0009　号表
汚水桝及び取付管工					
	1	式			工種第0- 0010　号表
付帯工					
	1	式			工種第0- 0011　号表
＊＊直接工事費＊＊					
	1	式			
＊＊共通仮設費率計算額＊＊					
	1	式			
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
	1	式			

＊＊＊本工事費＊＊＊

（単独分　工事費内訳書）

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊現場管理費＊＊					
	1	式			
＊＊工事原価＊＊					
	1	式			
＊一般管理費等＊					
	1	式			
＊＊工事価格＊＊					
	1	式			
＊＊消費税等相当額＊＊					
	1	式			
＊＊工事費＊＊					
	1	式			

管路工

工 種 明 細 表

工種　第 0007　号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど		数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
	管路土工					
		1	式			施工第0- 0072　号表
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工 管径200mm 20m以上 夜間無					
		15.7	m			施工第0- 0009　号表
	砂基礎設置(機械施工) 10m3以上 夜間無					
		5	m3			施工第0- 0010　号表
	洗滌砂					
	5.6m3*1.26=7.05m3	7	m3			
	建込簡易土留工 深さ 2.66m(H=3.00)					
		16.3	m			施工第0- 0073　号表
	合計					
		1	式			

1号マンホール工

工 種 明 細 表

工種　第 0008　号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
下水道用鋳鉄蓋　箕輪町用 T-14 径600					見積単価
	1	個			
1号ﾏﾝﾎｰﾙ(1種) 管取付壁 900×1800mm					
	1	個			
1号ﾏﾝﾎｰﾙ(1種) 斜壁 上径600×下径900×高600mm					
	1	個			
1号ﾏﾝﾎｰﾙ(1種) 底版 有効高130					
	1	個			
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 調整ﾘﾝｸﾞ 600×100mm					
	2	個			
ﾏﾝﾎｰﾙ蓋枠固定工 無収縮モルタル 調整高20mmまで					見積単価
	1	組			
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 4箇所未満 1号深3m以下 制約無 夜間無					
	1	箇所			施工第0- 0052　号表
底部工(組立式) ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊使用しない					
	1	箇所			施工第0- 0053　号表
合計					
	1	式			

小型マンホール工

工 種 明 細 表

工種　第 0009　号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど		数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
	小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製) 5箇所未満 深2m超~3.5m本管径150･200 夜間無					
		1	箇所			施工第0- 0075　号表
	合計					
		1	式			

汚水桝及び取付管工

工 種 明 細 表

工種　第 0010　号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど		数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
	ます設置工 5箇所未満 ます径300mm 深さ1.5m以下 夜間無					
		1	箇所			施工第0- 0076　号表
	取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長3m以上5m未満 無し 夜間無					
		1	箇所			施工第0- 0077　号表
	取付管土工					
		1	式			施工第0- 0078　号表
	建込簡易土留工					
	深さ 1.94m (H=2.00)	2.4	m			施工第0- 0079　号表
	合計					
		1	式			

付帯工

工 種 明 細 表

工種　第 0011　号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど		数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下					
		35	m			施工第0- 0058　号表
	舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り					
		37	m2			施工第0- 0059　号表
	殻運搬 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID無し 11.5km以下 良好					
		1	m3			施工第0- 0062　号表
	アスファルト廃材処理費 南重リサイクルプラント 1.5*2.35/1.8=1.95					
		2	m3			
	表層(歩道部) 1.4m以上 30mm 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3					
		8	m2			施工第0- 0083　号表
	不陸整正 補足材料無					
		4	m2			施工第0- 0065　号表
	表層(車道･路肩部) 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3					
		28	m2			施工第0- 0064　号表
	上層路盤(掘削部) 100mm 1層施工 粒度調整砕石M-25					
		11	m2			施工第0- 0067　号表
	下層路盤(歩道部) 250mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40					
		11	m2			施工第0- 0068　号表

付帯工

工 種 明 細 表

工種　第 0011　号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど		数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
	埋設標識ｼｰﾄ 上下水道用 幅400×長50 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ 2倍					
		15	m			
	埋設表示ﾃｰﾌﾟ 巾30㎜×20m巻					
		15	m			
	合計					
		1	式			

管路土工

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0072 号表

1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
管路掘削 機械掘削(ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削)	40.000	m3			施工第0- 0002 号表
管路埋戻 機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	2.000	m3			施工第0- 0004 号表
管路埋戻 機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	23.000	m3			施工第0- 0004 号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40mm以下	0.200	m3			施工第0- 0005 号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40mm以下	3.000	m3			施工第0- 0005 号表
発生土処理	10.000	m3			施工第0- 0007 号表
合計	1.000	式			
1式当り					

建込簡易土留工
深さ 2.63m(H=3.00)

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0073 号表

16.3　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
建込工(両側分) 掘削深3.0m以下	16.300	m			施工第0- 0016 号表
引抜工(両側分) 掘削深3.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊	16.300	m			施工第0- 0017 号表
建込簡易土留材賃料 30m1ｾｯﾄ 1回 深さ2.63m 幅0.95m	1.000	式			施工第0- 0074 号表
合計	1.000	式			
1m当り					

建込簡易土留材賃料 30m1ｾｯﾄ 1回
深さ2.63m 幅0.95m

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0074 号表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
たて込簡易土留機材賃料(片面) 深3.0 幅3.0未満 重量 18.4t		m2/日			
合計	1.000	式			
1式当り					

施 工 内 訳 表

小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製) 5箇所未満
深2m超~3.5m本管径150･200 夜間無

施工　第0- 0075 号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞφ300) 深2m超～3.5m 本管径150･200	1.000	箇所			
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工 鋳鉄製防護蓋設置費 手間のみ	1.000	箇所			
小型MH用鉄蓋　タフコン台込 T-14　径300用	1.000	組			見積単価
合計	1.000	式			
1箇所当り					

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0076 号表

ます設置工 5箇所未満
ます径200mm 深さ1.5m以下 夜間無

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
塩化ﾋﾞﾆﾙ製ます設置工[材工共] 市場単価 ます(径200)	1.000	箇所			
合計	1.000	式			
1箇所当り					

施 工 内 訳 表

取付管布設及び支管取付 5箇所未満　　施工　第0- 0077 号表

管径150mm 管長3m未満 無し 夜間無　　1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
取付管布設および支管取付工［材工共］ 管径150	1.000	箇所			
取付管布設工および支管取付工[加算額･材工共] 管径150mm 可とう性支管設置	1.000	箇所			
諸　雑　費	1.000	式			調整金
合計	1.000	式			
1箇所当り					

取付管土工

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0078 号表

1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
管路掘削 機械掘削(ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削)	3.000	m3			施工第0- 0002 号表
管路埋戻 機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	0.400	m3			施工第0- 0004 号表
管路埋戻 機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	2.000	m3			施工第0- 0004 号表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40mm以下	0.400	m3			施工第0- 0005 号表
発生土処理	0.800	m3			施工第0- 0007 号表
合計	1.000	式			
1式当り					

建込簡易土留工
深さ 1.94m

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0079 号表

2.4　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
建込工(両側分) 掘削深2.0m以下	2.400	m			施工第0- 0080 号表
引抜工(両側分) 掘削深2.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊	2.400	m			施工第0- 0081 号表
建込簡易土留材賃料 30m1ｾｯﾄ 1回 深さ1.94m 幅0.9m	1.000	式			施工第0- 0082 号表
合計	1.000	式			
1m当り					

建込工(両側分)
掘削深2.0m以下

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0080 号表

10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平積0.2m3)		時間			施工第0- 0003 号表
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0081 号表

引抜工(両側分)

掘削深2.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊　　10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料 ∴4.9t吊(燃料油脂費含む)		日			
諸　雑　費	1.000	式			
合計	1.000	式			
1m当り					

建込簡易土留材賃料 30m1ｾｯﾄ 1回
深さ1.94m 幅0.9m

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0082 号表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
たて込簡易土留機材賃料(片面) 深2.0 幅3.0未満 重量 12.0t		m2/日			
合計	1.000	式			
1式当り					

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0083 号表

表層(歩道部)

1.4m以上 30mm 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3　　1　m2　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ ｸﾛｰﾗ型・舗装幅1.4~ 3.0m		供用日		ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型] 舗装幅1.4~3.0m		
振動ﾛｰﾗ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型]賃料 排ｶﾞｽ1・2次 質量3～4t		日		[賃料]振動ﾛｰﾗ[搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型] 3~4t		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

表層(歩道部)　　施工　第0- 0083 号表

1.4m以上 30mm 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3　　1　m2　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)		t		ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 細粒度AS混合物(13)		
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用		L		ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用		
軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		L		軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

施 工 内 訳 表

施工　第0- 0083 号表

表層(歩道部)

1.4m以上 30mm 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3　　1　m2　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
＝ ＝						
1m2当り						