

(様式-1)

工事番号			課長		係長		担当者		設計者	
令和4年度			上古田保育園 テラス屋根増築工事				閲覧設計書			
箕輪町 上古田		上古田保育園								
設計大要						施工方法		請負		
アルミ製テラス工事 積雪地域用 熱線吸収ポリカーボネート屋根パネル 自在桁仕様 A=52.65m ²						施工期間		日間		
						起工予定年月日		令和 年 月 日		
						竣工予定年月日		令和 年 月 日		

実施設計用紙

箕輪町

*** 工 事 費 ***

上段:当初数量

下段:変更後数量

No.1

費目・種別	細目・規格	計 算 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
テラス工事							
テラス材料 1	LIXIL スレ-テ型 積雪地域用 同等品 屋根パネ材:熱線吸収ポリカーボネート 本体カラー:オータムブラウン 自在桁仕様 メーカーモジュール 4000+3000+3000 柱土間仕様 長尺柱1F設置		1.00	式			
加工費 1			1.00	式			
テラス材料 2	LIXIL スレ-テ型 積雪地域用 同等品 屋根パネ材:熱線吸収ポリカーボネート 本体カラー:オータムブラウン 自在桁仕様 関東間 2.0間+2.0間 柱土間仕様 長尺柱1F設置		1.00	式			
加工費 2			1.00	式			
テラス材料 3	LIXIL スレ-テ型 積雪地域用 同等品 屋根パネ材:熱線吸収ポリカーボネート 本体カラー:オータムブラウン 自在桁仕様 関東間 1.5間+1.5間+1.5間 柱土間仕様 長尺柱1F設置		2.00	式			
加工費 3			2.00	式			
組立用副材			1.00	式			

