

数量総括表

町道341号線 箕輪町松島坂井南

工種	細目	計	算	式	数量	単位
土工						
	床掘り	土工計算書参照	=	42.1	42.00	m ³
	埋戻し 小規模 RC-40 材料別途	土工計算書参照	=	4.6	5.00	m ³
	RC-40	土工計算書参照 4.6*1.2	=	5.5	5.50	m ³
	埋戻し(発生土)	土工計算書参照	=	10	10.00	m ³
	土砂等運搬 L=2.5km以内 残土 任意箇所へ	42.1-10/0.9	=	35.7	36.00	m ³
	整地 残土受け入れ地での処理		=	35.7	36.00	m ³
	不陸整正 補足材なし	土工計算書参照	=	99.8	100.00	m ³
小型水路工						
側溝工						
	自由勾配側溝 縦断用 W300-H300	図面参照	=	46.00	46.00	m
	※基礎砕石 RC-40 t=10cm	0.67*0.1*46 (参考:10m当り0.67m ³)	=	3.08	3.08	m ³
	※基礎コンクリート 18-8-25BB t=5cm	0.57*0.05*46 (参考:10m当り0.285m ³)	=	1.31	1.31	m ³
	※インパットコンクリート 18-8-25BB t=5cm	0.3*0.05*46 (参考:10m当り0.15m ³)	=	0.69	0.70	m ³
	自由勾配側溝用コンクリート蓋 300用 L=500 車道用		=	36.00	36.00	枚
	自由勾配側溝用グレーチング蓋 300用 L=1000 車道用 T-25		=	5.00	5.00	枚
構造物撤去工						
構造物取壊し工						
	舗装版切断 t=4cm	図面参照	=	45.80	46.00	m
	舗装版破碎積込 小規模	土工計算書参照 142.4+22.8	=	165.20	165.00	m ²
	殻運搬 小規模 L=3.8km A S 殻 南重想定	165.2*0.04	=	6.60	7.00	m ³
処分費等						
	処分費 A S 殻 南重想定	6.6*2.3/1.8	=	8.40	8.40	m ³

