# 数　量　総　括　表

上段：当初数量
下段：変更後数量

| 工　　種 | 細　　目 | 計　　算　　式 | 数　量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 応用測量 | | | | |
| 河川測量<br>河川測量 | | | | |
| | 4級基準点測量 | 樅ノ木川6点 = 6.00 | 6.00 | 点 |
| | 河川測量（作業計画） | = 1.00 | 1.00 | 業務 |
| | 河川測量（現地踏査）<br>流心延長0.65km | = 1.00 | 1.00 | 業務 |
| | 河川測量（中心線測量）<br>路線測量準用 | 測点間隔50m = 0.65 | 0.65 | ｋｍ |
| | 河川測量（縦断測量） | = 0.65 | 0.65 | ｋｍ |
| | 河川測量（横断測量）<br>幅約10m、50mにつき1本程度 | = 14.00 | 14.00 | 本 |
| | | | | |
| 打合せ協議 | | | | |
| | 打合せ<br>中間打合せ1回 | = 1.00 | 1.00 | 業務 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |