

令和4年度 社会資本整備総合交付金事業 橋梁補修工事
町道378号線 箕輪町
公園橋

数量計算書

箕輪町

公園橋補修数量総括表

工 種		種 別	単 位	数 量	摘 要
桁補修	塗装塗替え	Rc- I 塗装系(スプレー)	m2	88	主桁、横桁、排水管
支承修繕	支承補修塗装	支承金属溶射	基	4	A1,A2
仮設	吊り足場	桁高1.5m未満	m2	70	両面朝顔、シート張・板張防護工、 床面シート張(2枚)

1. 桁補修(塗装塗替え)

塗装面積表

塗装箇所	幅(mm)	長さ(mm)	net率	面数	数量	塗装面積(m2)	摘要
主桁							
・上フランジ	300	15400	1.00	1	2	9.24	
・下フランジ	300	15400	1.00	2	2	18.48	
・控除	-100	380	1.00	2	4	-0.30	
・控除	-50	450	1.00	2	4	-0.18	
・ウェブ	652	15400	1.00	2	2	40.16	
・補剛材	90	652	1.00	2	18	2.11	
・控除	-80	590	1.00	1	14	-0.66	
・控除	-200	250	1.00	1	4	-0.20	桁座
					Σ	68.65	
横桁							
・上下フランジ	90	2577	1.00	2	14	6.49	
・ウェブ	300	2577	1.00	2	7	10.82	
・ガセット	290	390	0.62	2	14	1.96	CADデータ
・控除	-80	590	1.00	1	14	-0.66	
・HTB	0.00670	1	1.00	1	84	0.56	
・排水管	101.6	775	1.00	1	4	0.99	
・控除	-90	1318	1.00	1	7	-0.83	NTT管上部
					Σ	19.33	
塗装(Rc- I 塗装系)面積					合計	87.98	

2. 支承補修 支承金属溶射 潤滑性防錆剤注入有
線支承・支承版支承 反力49t

4基

3. 仮設工

吊足場(桁高1.5未満)	幅(m)	両面朝顔 長さ(m)	シート張・板張防護工 箇所数	床面シート張(2枚) 面積(m ²)
全面積	5.30	15.40	1	81.6
控除	-0.63	5.30	1	-3.3
	-0.78	5.30	1	-4.1
			Σ	74.2