

# 令和4年度 箕輪西小学校体育館トイレ改修工事

## 工 事 費 内 訳 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	令和4年度 箕輪西小学校体育館トイレ改修工事					
	総 括 表					
I	直接工事費	1	式			
II	共通仮設費	1	式			
	純工事費 計					
III	現場管理費	1	式			
IV	一般管理費等	1	式			
	工事価格 計					
	消 費 税	10%相当額	1	式		
	工事費総計					



名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
II	共通仮設費												
	仮設建物	現場事務所		1									
	工事用用水電力			1									
	機械器具損料			1									
	安全管理費			1		式							
	各種試験費			1									
	写真費			1									
	整理清掃	全般的な物		1									
	仮設道路			1									
	仮囲い	ガードフェンス H=1800 存置4ヶ月		16.0		m							
	仮設間仕切壁			8.1		m <sup>2</sup>							
	仮設トイレ	存置4ヶ月 損料手間、運搬共 ユニットトイレ共用型 汲み取り便槽共		1.0		ヶ所							
	VOC試験費	6種		2.0		ヶ所							
	アスベスト含有分析調査	定性		1.0		検体							
	交通誘導員A	コンクリート打設時想定		1.0		人							
	II - 計												



名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
1)	直接仮設工事												
	墨出し	RC造 仕上		26.3	延	m2							
	内部脚立足場	期間2箇月程度 掛払手間・損料・運搬共		26.3	床	m2							
	養生	RC造 躯体		26.3	延	m2							
	養生	RC造 仕上		26.3	延	m2							
	整理清掃	RC造		26.3	延	m2							
	1) - 計												

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
2)	躯体工事												
	砕石地業	再生砕石	土間下	5.5		m3							
	防湿シート敷込み	t=0.15	ポリエチレンシート	19.3		m2							
	断熱材敷込み	t=25	ポリスチレンフォーム保温板 3種b	19.3		m2							
	異形鉄筋	SD295A	D10	0.2		t							
	鉄筋加工組立費			0.2		t							
	差筋アンカー	接着系アンカー	D10 横向打(壁)	66.0		本							
	差筋アンカー	接着系アンカー	D10 下向打(床)	11.0		本							
	鉄筋運搬費	4t車	30km程度	0.2		t							
	土間コンクリート	FC-21N/mm2	スランプ <sup>o</sup> 15	2.2		m3							
	コンクリート打設手間	土間スラブ <sup>o</sup> コン	ホ <sup>o</sup> ソ <sup>o</sup> 打設	2.2		m3							
	コンクリートホ <sup>o</sup> ソ <sup>o</sup> 基本料			1.0		回							
	普通型枠	基礎部	運搬費共	3.2		m2							
	2) - 計												

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
3)	金属工事												
	軽量鉄骨壁下地	LGS65		24.5		m2							
	軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS65 W800×H2000		1.0		ヶ所							
	〃	LGS65 W720×H2000		1.0		ヶ所							
	〃	LGS65 W570×H2100		1.0		ヶ所							
	軽量鉄骨天井下地	W19 下地張 ふところ1.5m以下		16.9		m2							
	天井インサート			16.9		m2							
	天井点検口	450角 アルミ製 額縁スリムタイプ		3.0		ヶ所							
	3) - 計												

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
4)	内装工事												
	[木製建具]												
	WD-1 額入片開きフラッシュ戸	W800×H2000 付属金物一式 運搬取付調整共		1.0		ヶ	所						
	WD-2 額入片開きフラッシュ戸	W720×H2000 付属金物一式 運搬取付調整共		1.0		ヶ	所						
	WD-3 片開きフラッシュ戸	W570×H2000 付属金物一式 運搬取付調整共		1.0		ヶ	所						
	TB-1 トイレブース	付属金物一式 運搬取付調整共		1.0		ヶ	所						
	TB-2 トイレブース	付属金物一式 運搬取付調整共		1.0		ヶ	所						
	TB-3 トイレブース	付属金物一式 運搬取付調整共		1.0		ヶ	所						
	木製建具枠 建具枠	梅 上小節程度		14.7		m							
	合成樹脂調合ペイント塗(SOP)	素地ごしらえ共		14.7		m							
	既存額縁 合成樹脂調合ペイント塗替(SOP)	下地調整共		17.4		m							
	型板ガラス	t=4 2.18㎡以下		0.2		m <sup>2</sup>							
	掃除用具用フック	フック(SUS) 3ヶ 取付板(H90×D20) 共		2.0		ヶ	所						
	ステンレス床見切	ステンレス製目地棒 t6×H15 HL		1.0		m							

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	床	ビニル床シート張	t=2.0	耐水溶接工法	16.9	m2							
	床	ワックス拭き	ビニル床面		16.9	m2							
	床	セルフヘリング	t=15	コンクリート下地	16.9	m2							
	床	耐水構造用合板下張	t=12	(1類)	0.5	m2							
	床	汚垂石タイル張	t=7.0	600×900	2.0	枚							
	巾木	ビニル巾木	H=60		57.2	m							
	壁	石膏ボード張	t=12.5		37.0	m2							
	壁	マシン不燃化粧合板張	t=3.0	(目地シールW=3.0)	25.4	m2							
	壁	ビニルクロス貼	ボード面	継目処理共	10.6	m2							
	壁	モルタル塗	木ゴテ	タイル下地	35.4	m2							
	壁	耐凍害100角タイル張	t=6.0	100角 I類 施釉	35.4	m2							
	壁	唐松羽目板張	t=12		3.0	m2							
	壁	木下地組	胴縁組		3.0	m2							
	壁	合板張	t=9.0	T1	3.0	m2							
	壁	浸透性クリヤー塗(WPS)	唐松羽目板	素地ごしらえ共	3.0	m2							
	壁	モルタル金ゴテ	開口部周り	補修	1.0	m2							
	壁	合成樹脂エマルジョンペイント塗(EP)	モルタル面	素地ごしらえ共	1.0	m2							

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	壁 合成樹脂エマルジョンペイント塗替(EP)	既存壁 モルタル面	下地調整共	5.9		m2							
	天井 化粧石膏ボード	t=9.5	LGS面	16.9		m2							
	天井 塩ビ廻り縁			33.4		m							
	化粧合板目地シーリング	PU-2	3×3	40.8		m							
	ライニング天板 取合シーリング	MS-2	5×5	1.9		m							
	ライニング笠木	ステンレス	HL	2.3		m							
	化粧鏡	600×900		2.0		ヶ所							
	ビクトサイン	正面付	t=5.0 アクリル板 W200×H200	2.0		ヶ所							
	枕棚	W 750×D300 t=20	珽集成材	1.0		ヶ所							
	4) - 計												

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
5)	解体工事												
	床												
	土間コンクリート 撤去	t=120	有筋	2.0		m3							
	床コンクリート カッター入	コンクリート面	片面	2.7		m							
	ビニル床シート 撤去			9.8		m2							
	モルタル 撤去			10.3		m2							
	t=15 フローリング 撤去	下地合板含		4.7		m2							
	木下地組 撤去			4.7		m2							
	木製巾木 撤去			7.5		m							
	壁												
	コンクリート壁 撤去	t=120	有筋	1.1		m3							
	壁コンクリート カッター入	コンクリート面	両面	22.4		m							
	磁器質タイル 撤去	下地モルタル共		16.0		m2							
	モルタル 撤去			8.1		m2							
	下地合板 撤去			6.5		m2							
	木下地 撤去			6.5		m2							
	テラゾ 笠木 撤去			0.4		m2							

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	天井												
	化粧石膏ボード 撤去			9.8	m2								
	軽量鉄骨天井下地 撤去			9.8	m2								
	建具												
	木製建具 撤去	トイレブース		1.0	ヶ所								
	金属製建具 撤去			1.0	ヶ所								
	掲示板 撤去			1.0	ヶ所								
	室名札 撤去			3.0	ヶ所								
	発生材積込	廃プラスチック類		0.3	m3								
	〃	コンクリート屑類		4.3	m3								
	〃	金属屑類		0.8	m3								
	〃	石膏ボード屑類		0.5	m3								
	〃	木屑類		1.5	m3								





名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
1)	撤去工事												
	スイッチ 撤去	1P15A×1	再利用しない	1.0		組							
	スイッチ 撤去	1P15A×1+PL×1	再利用しない	1.0		組							
	コンセント 撤去		再利用しない	3.0		組							
	防水コンセント 撤去		再利用しない	1.0		個							
	メタルモール スイッチボックス 撤去	MMA 1個用	再利用しない	1.0		個							
	照明器具 撤去	40w×1	再利用しない	2.0		台							
	差動式スポット型感知器 撤去		再利用しない	1.0		個							
	ケーブル末端処理	電灯×1、火報×1		1.0		式							
	水抜操作盤 取外し		再利用する	1.0		面							
	ケーブル 撤去	VVF1.6-2C	再利用しない	14.0		m							
	ケーブル 撤去	VVF2.0-3C	再利用しない	28.0		m							
	ケーブル 撤去	AE0.9-4C	再利用しない	8.0		m							
	メタルモール 撤去	MMA	再利用しない	4.0		m							
	アウトレットボックス 撤去			1.0		個							
	1) - 計												

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
2)	電灯コンセント設備工事												
	電線管	PF16		40.0		m							
	電線管	PFD22		9.0		m							
	メタルモール	MMA		4.0		m							
	メタルモール	スイッチボックス	MMA	1ヶ用	2.0		個						
	メタルモール	コーナーボックス	MMA		2.0		個						
	アウトレットボックス	102×102×44		14.0			個						
	ケーブル	EM-EEF1.6-2		22.0		m							
	ケーブル	EM-EEF1.6-3		60.0		m							
	ケーブル	EM-EEF2.0-3		249.0		m							
	ケーブル	VCTF1.25-4		10.0		m							
	コンセント	新金属	ET	4.0			組						
	コンセント	新金属	2ET	6.0			組						
	照明器具	A	ダウンライト	9.0			台						
	照明器具	B	ダウンライト	2.0			台						
	人感センサー	親機	換気連動	2.0			台						
	人感センサー	子機		2.0			台						
	人感センサー	切替スイッチ		4.0			組						



名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
3)	自動火災報知設備工事												
	ケーブル	EM-AE0.9-4C		14.0	m								
	差動式スポット型感知器			1.0	個								
	定温式スポット型感知器	1種 防水		2.0	個								
	既設接続費			1.0	式								
	試験費			1.0	式								
	3) - 計												



名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
1)	衛生器具設備工事												
	洋風大便器	CS597BCS	掃除口付床排水便器 ウォッシュレット, 棚付2連紙巻器	3.0		台							
	L型手すり	T112CL10		3.0		台							
	壁掛小便器	UFS900JCS		2.0		台							
	手すり I型	T112C6		1.0		台							
	洗面器	L270CM		2.0		台							
	掃除用流し	SK22A		1.0		台							
	タンク用ヒーター	シングル		1.0		個							
	EPH-1 電気パネルヒーター	壁掛型	暖房：0.5kw	2.0		台							
	1) - 計												

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
2)	給水設備工事												
	水道用硬質塩ビライニング鋼管	VB	15A	2.0	m								
	水道用硬質塩ビライニング鋼管	VB	20A	14.0	m								
	水道用硬質塩ビライニング鋼管	VD	15A	1.0	m								
	水道用硬質塩ビライニング鋼管	VD	20A	7.0	m								
	水道用硬質塩ビライニング鋼管	VD	25A	7.0	m								
	吸気弁	V-F2-13		1.0	個								
	吸気弁	S-VA-13		1.0	個								
	吸気弁	S-VA-20		1.0	個								
	吸気弁	V-LL-13		3.0	個								
	保温工事			1.0	式								
	2) - 計												

名 称		摘 要		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3)	排水設備工事							
	雑排 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 40φ	機械室・便所	2.0	m			
	雑排 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 50φ	機械室・便所	5.0	m			
	雑排 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 65φ	機械室・便所	2.0	m			
	雑排 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 75φ	機械室・便所	4.0	m			
	汚水 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 40φ	機械室・便所	1.0	m			
	汚水 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 50φ	機械室・便所	4.0	m			
	汚水 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 100φ	機械室・便所	12.0	m			
	通気 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 40φ	機械室・便所	6.0	m			
	トルコ通気口	40A		1.0	個			
	通気金物	VA-2 100		2.0	個			
	床上掃除口	COA 50		1.0	個			
	床上掃除口	COA 80		1.0	個			
	床上掃除口	COA 100		2.0	個			
	3) - 計							

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
4)	換気設備工事												
	EF-1 パイプ用ファン	人感センサー付	80m3/h	2.0		台							
	SUS深型フード	100φ		1.0		台							
	EAスパイラルダクト	100φ		1.0		m							
	保温工事			1.0		式							
	4) - 計												

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
5)	撤去工事												
	和風便器 撤去	隅付	ロータンク	2.0		組							
	小便器 撤去	床置	床排水	2.0		台							
	洗面器 撤去	壁掛	形	1.0		組							
	掃除用流し 撤去			1.0		組							
	ハイファン 撤去	接続	ハイ° 100A	1.0		台							
	パネルヒーター 撤去	NX-	1000	1.0		台							
	水道用硬質塩ビライニング鋼管 撤去	VA	20A 機械室・便所	2.0		m							
	水道用硬質塩ビライニング鋼管 撤去	VB	15A 機械室・便所	2.0		m							
	水道用硬質塩ビライニング鋼管 撤去	VB	20A 機械室・便所	2.0		m							
	水道用硬質塩ビライニング鋼管 撤去	VD	20A 機械室・便所	8.0		m							
	水道用硬質塩ビライニング鋼管 撤去	VD	25A 機械室・便所	3.0		m							
	雑排 硬質ポリ塩化ビニル管 撤去	VP	40φ 機械室・便所	3.0		m							
	雑排 硬質ポリ塩化ビニル管 撤去	VP	65φ 機械室・便所	2.0		m							
	雑排 硬質ポリ塩化ビニル管 撤去	VP	75φ 機械室・便所	4.0		m							
	汚水 硬質ポリ塩化ビニル管 撤去	VP	50φ 機械室・便所	2.0		m							
	汚水 硬質ポリ塩化ビニル管 撤去	VP	100φ 機械室・便所	6.0		m							
	通気 硬質ポリ塩化ビニル管 撤去	VP	40φ 機械室・便所	7.0		m							

