

令和5年度
町単独土地改良工事

閱 覧 設 計 書

【水路改修工事】

当 初

~~第 一 回 変 更~~

~~出 来 形~~

都道府県名 長野県

地 区 名 泉沢

所 在 地 上伊那郡箕輪町木下

事業主体名 箕輪町

総括情報表

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	43 4 伊那(1) 05.05.29		
	当 世 代	前 世 代	
	前払率(%) 40 消費税率(%) 10 % 工種 05 水路工事 契約保証方法 03 補正なし 施工地域区分 09 補正無し		
これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。			

* * 本工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* * 本工事費 * *						
水路工						
水路土工						
床掘り 土砂 小規模	15		m 3			00
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	1		m 3			00
埋戻 まき出し 砂・砂質土 締固めあり タンパ()	1		m 3			00
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 2.5km以下 バックホ 山積0.13m3(平積0.1m3)	15		m 3			00
整地 残土受入れ地での処理	15		m 3			00
開渠工						

* * 本工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)					00
	7.6	m ³			
単粒度砕石3号 40~30mm					00
	7.6	m ³			
埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 締固めあり タンパ()					00
	6.3	m ³			
パイプライン基礎(砂・砂質土) 購入土(砂、砂質土) タンパ(締固区分)					00
	0.9	m ³			
暗渠フィルター材 厚10mm					00
	31	m ²			
排水構造物工 U型側溝据付 L=1000 U型側溝質量225kg/個					00
	25.3	m			
現場打水槽工 M-12×5×5					
	1	箇所			科目 第0001号表
U字溝補強工450型					
	3	箇所			科目 第0002号表
U字溝接続工450型					
	1	箇所			科目 第0003号表

* * 本工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版据付 グレーチング蓋 (U字溝用) 40kgを超え170kg/枚以下	25	枚			00
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 捨-8-25(20) 高炉 (BB)	0.4	m ³			00
舗装工					
表層 (車道・路肩部) 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 40mm	6.9	m ²			00
上層路盤 (車道・路肩部) 粒度調整砕石 全仕上り厚 100mm	6.9	m ²			00
構造物撤去工					
取壊し・コンクリート殻等処理工 コンクリート二次製品	0.1	m ³			科目 第0004号表
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	0.1	m ³			00
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	16	m			00

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎積込 (小規模土工)					00
	6.9	m ²			
産業廃棄物処理工					
産業廃棄物運搬工					
		式			
* 産業廃棄物処分費 *					
二次製品廃材運搬 小規模 DID区間なし 5.5km以下 バックホウ 山積0.13m ³ (平積0.1m ³)	0.1	m ³			00
無筋コンクリート運搬 小規模 DID区間なし 5.5km以下 バックホウ 山積0.13m ³ (平積0.1m ³)	0.1	m ³			00
As殻運搬 小規模 DID区間なし 5.5km以下 バックホウ 山積0.13m ³ (平積0.1m ³)	0.3	m ³			00
産業廃棄物処理工					
		式			
* 産業廃棄物処分費 *					

* * 本工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
二次製品コンクリート塊処理費 中間処理場						00
	0.1		t			
無筋コンクリート塊処理費 中間処理場						00
	0.2		t			
アスファルト掘削塊処理費 中間処理場						00
	0.7		t			
仮設工						
任意仮設工						
			式			
水替工(小口径)設置撤去 排水ポンプ ポンプ台数 1台						00
	1		箇所			
水替工(小口径) 排水ポンプ運転 作業時排水 発動発電機 0~6(m3/h)未満 揚程10m以下						00
	1		箇所			
* * 直接工事費 * *						
* * 共通仮設 費率分 * *						

* * 本工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* * 共通仮設費計 * *						
* * 純工事費 * *						
* 現場管理費 *						
* * 工事原価 * *						
* 一般管理費等 *						
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額						
* * 工事価格計 * *						
* * 消費税等 相当額計 * *						
* * 工事費計 * *						

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40	1.60	m ²			00	
型枠 一般型枠 小型構造物	4.82	m ²			00	
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉(BB)	0.42	m ³			00	
排水構造物工 蓋版据付 グレーチング蓋版各種 40kgを超え170kg/枚以下	1.00	枚			00	
*** 単位当り ***	1	箇所				

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	箇所考
型枠 一般型枠 小型構造物	96.40	m ²			00	
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉(BB)	8.26	m ³			00	
*** 合計 ***	100	箇所				
*** 単位当り ***	1	箇所				

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	備考
型枠 一般型枠 小型構造物	44.20	m ²			00	
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉(BB)	3.88	m ³			00	
*** 合計 ***	100	箇所				
*** 単位当り ***	1	箇所				

取壊し・コンクリート殻等処理工

科目内訳表

科目 第0004号表

頁0-0011

コンクリート二次製品

10

m³

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床掘り 土砂 小規模	10.00	m ³			00
とりこわしコンクリート殻処理工	10.00	m ³			00
*** 合計 ***	10	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			