

現場説明事項書

I 説明大要

1 工事名称	令和5年度 郷土博物館リニューアル事業 建設工事
2 工事場所	箕輪町 松島 箕輪町郷土博物館 (箕輪町大字中箕輪 10286-3)
2 発注者	箕輪町長 白鳥 政徳
4 担当課 工事監督	箕輪町教育委員会 文化スポーツ課 郷土博物館
5 工事監理	別途発注にて建築設計事務所等に委託予定
6 工事概要	建築本体工事（耐震補強・アスベスト除去・大規模改修） 電気設備工事、機械設備工事 設計図書（設計図、設計書のとおり）
7 設計図書	現場説明事項書（本書 14 ページ） 図面 建築本体工事関係 44 枚、電気設備工事関係 15 枚、 機械設備工事関係 9 枚 設計書（工事内訳書 97 枚）
8 工事請負契約の方法	建設工事標準請負契約約款による 落札の日から 5 日以内 予定価格 5,000 万円以上の場合は 5 日以内の仮契約とし、 本契約は箕輪町議会議決日とする
9 工期	契約の日から令和 6 年 3 月 31 日まで (但し、繰越明許費の申請を行い令和 6 年 7 月 31 日まで工期 を延長する予定。そのため実際の工事期間は 13 か月を想定。)

II 特記事項（施工条件）

工事の実施にあたっては、指定された図書を参考とし、かつ以下の事項について施工条件とする。

1 関連工事等調整について

本工事は郷土博物館リニューアル事業の建設工事である。主な工事の内容として、次表「郷土博物館リニューアル事業 工事一覧」に掲げる工事を予定しているため、工程及び安全管理他については、関係する請負業者等と十分な協議調整のうえ施工のこと。

郷土博物館リニューアル事業 工事一覧

	工事名称	工期（予定）	主な工事内容
①	建築本体工事	令和5年7月 ～	解体、アスベスト除去、耐震補強、大規模改修、外構
②	電気設備工事	令和6年3月31日	電気設備
③	機械設備工事		空調設備、給排水設備、衛生器具設備等

※但し、繰越明許費の申請を行い令和6年7月31日まで工期を延長する予定。そのため実際の工事期間は13か月を想定。

2 打合せ、工程会議について

適切かつ円滑に施工するため、着手時及び施工中における協議、打合せ等を定期的に行い、その都度受注者が記録し、相互に確認するものとする。

3 設計図書等の優先順位について

設計図書の優先順位については次のとおりとする。

第1位 設計及び現場説明事項書

第2位 設計図書（内訳書項目）

第3位 公共建築工事標準仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編、各標準仕様書最新版及び同施工監理指針）

公共建築木造工事標準仕様書 最新版

建築工事標準詳細図 最新版

長野県建設部制定の工事共通仕様書・各種施工管理基準・出来型管理基準・写真管理基準他

4 保険加入について

(1) 引渡しまでの間、受注者は工事目的物、工事材料等について火災保険等に加入すること。

(2) 加入期間は原則として工事着手時として、その終期は工事完成後14日以上とすること。また、工事期間中は受注者の責任において労災保険に加入すること。

(3) 保険加入額は請負代金相当額とし、これらに要する費用は受注者の負担とする。また、手続き終了後速やかに保険契約書の写しを協議書として提出すること。

5 工事成績評定について

本工事の最終請負金額（税込）が1000万円以上の場合については、箕輪町建設工事等成績評定試行要領に基づき評価の対象工事とするので留意のこと。

6 工事監理・補助監督員について

工事監理業務を別途発注にて建築設計事務所等に委託する予定である。また、工事監督員とは別に補助監督員を別途設ける場合があるので留意のこと。

当該工事監理業務受託者及び補助監督員が監督員に代わって施工上必要な指示承諾

及び協議並びに審査、立会い、検測、観察等を行う際には、その実務に関する限りにおいて監督員と同様に取り扱わねばならない。監督員から受注者に対して指示又は通知を行う場合は、工事監理業務受託者又は補助監督員を通じて行うことがある。この場合、監督員から直接指示又は通知があったものと同様に取り扱わねばならない。受注者が監督員等に対して行う報告又は通知等は、工事監理業務受託者及び補助監督員を通じて行うことができるものとする。

7 工事関係・施工制限等

- (1) 本工事实施箇所は産業支援センターみのわ及び箕輪中学校と隣接しているため、利用者や中学生等の安全に十分配慮するように努められたい。特に、産業支援センターみのわの駐車場は、中学生の送迎をはじめ多くの人々が利用するので特に注意されたい。また、町道6号線や374号線は、中学生をはじめとする多くの歩行者があるので十分注意されたい。
- (2) 郷土博物館が休館・工事中であることを知らずに来館する人がいる可能性があるので注意すること。なお、郷土博物館の休館期間は令和5年4月1日～令和6年秋頃（詳細未定）である。

8 周辺対策及び通行制限について

- (1) 周辺の広報通知等
本工事箇所周辺対策として、必要に応じて、学校、地元住民等へ工事車両の進入時間、期間等の説明その他を通知等にて着手前に説明のこと。
- (2) 作業車両等の通行
本工事实施箇所は、箕輪町郷土博物館及び産業支援センターみのわの敷地内での施工となるため、工事車両等の交通には万全の安全配慮をお願いする。また、産業支援センターみのわや箕輪中学校の利用者への安全対策についても配慮されたい。
- (3) 交通誘導員について
通行者の安全対策として、工事車両の通行等に際して、必要に応じて交通誘導員を配置すること。

9 アスベストについて

本工事においては、事前調査により建築物からアスベストが検出されている。工事にあたっては、関係法規（大気汚染防止法、廃棄物処理法、石綿障害予防規則等）、長野県及び市町村の条例等を遵守し、安全に作業を進め、適正・入念に除去・処理すること。

作業にあたっては、国土交通省「建築物解体工事共通仕様書」（最新版）、及び特記仕様書等に基づいて、必要な届出、表示及び掲示等を行い、適切な措置を講じること。長野県HPに掲載されている「アスベスト含有建材の撤去・処理作業における注意すべき事項」に沿って作業を行うこと。また、厚生労働省労働基準局「建築物等の解体等に係る石綿被ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」をよく理解し、安全に作業を進めること。

アスベスト含有建材の除去方法やアスベスト飛散防止計画書等を作成し、伊那建設事務所建築課、同地域振興局環境課、及び労働基準監督署に届出をすること。また、労働安全衛生法に基づく届出をすること。

石綿含有産業廃棄物のマニフェスト処理とする。

10 施工計画書について

契約後15日以内にて工事着手前に総合施工計画書（総合工程表）を作成し、監督員等の承認を得ること。また、変更契約後及び変更内容発生時については、「変更施工計画書」を作成し提出すること。

工種別施工計画書は各工種の施工前に作成し提出すること。

(1) 施工計画

- ・耐震改修工事等の概要、外構工事の概要、施工範囲
- ・施工手順、作業時間、工法、使用機械類及び作業人員
- ・施工体制台帳、施工体系図、下請人一覧表
- ・現場組織図（担当者の連絡先等記載）
- ・工法及び仮設計画図（施工図、器具図等、使用機器類）
- ・その他必要なもの

(2) 安全管理計画

- ・騒音、振動、及び粉塵等の防止策
- ・重機、車輛災害防止、墜落飛散落下防止及び防火対策
- ・工事関係者車輛誘導員の配置計画
- ・緊急連絡組織計画
- ・その他必要なもの

(3) 解体材処理計画

- ・搬出される解体材の種類、数量及び処理計画（再生資源利用促進計画の実施状況記録）
- ・産業廃棄物収集運搬業の許可証及び許可車両一覧の写し（収集運搬を委託する場合）
- ・収集運搬車両の最大積載量のわかる書類（車検証写し等）
- ・建設廃棄物処理業委託契約書の写し
- ・最終処分場の許可書の写し（中間処理にあたっては中間処理施設の許可書の写し）
- ・最終処分場の案内図（中間処理にあたっては中間処理施設の案内図）

(4) その他

- ・工事経過写真撮影計画
- ・地上及び地下（周辺範囲も含む）の既設構造物、既設配管等に対する施工方法（防護等）
- ・設備（給排水、ガス、電気、通信等）撤去計画
- ・その他必要なもの

11 下請負人通知書について

(1) 下請契約締結後、速やかに下請負人通知書を提出すること。

(2) 記載内容は称号又は名称、工種、契約額、建設業の許可状況等とし、下請金額に係わらず一次下請に限り全て記載する。社会保険の加入状況についても記載する。

(3) 下記業種についても建設業の請負工事同等に扱い記載する。

- ①交通整理員、ガードマン
- ②特別産業廃棄物処理業者、産業廃棄物処理業者
- ③ダンプ運転手
- ④1日で完了する請負契約、小額な作業・雑工・労務のみの単価契約の請負契約
- ⑤クレーン作業、コンクリートポンプ打設等の日々の単価契約で行っているもの
- ⑥クレーン等の業種オペレーターを機械と一緒にリース会社から借上げる場合
- ⑦他の会社から応援者を借上げ、請負契約を締結した場合（臨時雇用関係である場合を除く）

(4) 移動距離・現場地域事情に精通する等を勘案し有利であることから下請契約を締結する際は、特殊工種等を除き出来る限り町内業者とすること。

12 施工体制台帳について

(1) 受注者は、下請金額に関わらず全ての工事について、建設業法に定める「施工体制台帳」とそれに係る書類及び「施工体系図」を作成し、工事期間中工事現場に備え付けること。

- (2) 「施工体系図」は工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示すること。
- (3) 受注者が契約する前記 9 (3) の業種についても「施工体制台帳」及び「施工体系図」に記載すること。

※施工体制台帳に記載すべき事項

- ・建設業法第 24 条の 7 第 1 項及び同施行規則 14 条の 2 に掲げる事項
- ・安全衛生責任者、安全衛生推進者、雇用管理責任者、監理技術者、主任技術者他
- ・社会保険加入状況

- (4) 「施工体制台帳」及び「施工体系図」の写しを提出すること。

13 用地関係について

- (1) 借地等の復旧については、原形復旧を原則とし、所有者、管理者等と立ち会いの上、借地期間内に返還まで完了すること。
- (2) 借地等の復旧箇所については、着手前の状況を写真や測量成果等で記録するとともに、境界杭や構造物の移動については引照点等を設けるなど適切な管理を行い、必要に応じて所有者等の立ち会いを実施し了解を得たうえで着工しなければならない。
- (3) 受注者側で必要な用地の借用、及びこれに伴う諸手続については、受注者側で対応すること。特に「農地の一時転用」については、事前に地方事務所農政課、市町村、農業委員会等と調整をすること。
- (4) 施工箇所内に境界鋸、境界杭等が設置されている場合は本工事にて復元することになる。

平成 8 年 7 月 9 日付伊那建設事務所「工事における幅杭の取り扱いについて」を準用し、施工前に 2 点以上の不動点（コンクリート擁壁の角等）または控え杭からの距離を記録しておくこと。なお、隣接土地所有者の立会いを要する場合があるので、留意されたい。

14 周辺環境保全関係について

- (1) 建設機械は低騒音型、低振動型、排出ガス対策型機械使用を原則とする。
- (2) 汚水、汚濁、土砂の流出防止に努め、現場周辺が当該工事による原因で破損及び汚れた場合は、受注者の責任において処置すること。
- (3) 特に住宅近接地域での騒音・振動等、現場周辺への排水の流出等の公害防止対策を事前に十分検討するとともに、問題が生じた場合は速やかに対処すること。
- (4) 「箕輪町環境方針」・「箕輪町公共工事環境配慮チェックリスト」に基づき、環境に配慮した公共工事の施工をするように努めること。なお、チェックリストは所定項目に記入のうえしゅん工書類に添付すること。
- (5) 現場において、特別な取組等がある場合については、「別紙様式 1」をしゅん工書類に添付し積極的に報告すること。

15 過積載の禁止について

- (1) 工事の施工計画にあたって、施工計画書に次の事項を具体的に記載するとともに、施工時は遵守すること。
- ① 積載重量制限を超過しての建設発生土、建設副産物、廃材の処理及び資機材（以下「資機材等」という。）の積載重量の厳重チェックを行うこと。
 - ② 過積載を行っている資材納入業者から、資材等購入は行わないこと。
 - ③ 過積載を防止するため、資機材等の購入に際しては納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
 - ④ 資機材等の運搬には、さし枠装着車、物品積載装置等の不正改造した車輛及び不表示車等を使用しないこと。また、同車輛からの資機材等の引渡しを受けないこと。
 - ⑤ 下請事業者や資機材等納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けた者または車輛を使用した業務等において悪質かつ重大な事故を發

生させた者を排除すること。

⑥飛散の恐れのあるものについては、飛散しないような処置を行い運搬すること。

⑦土砂等の運搬に関する事業者の選定にあたっては、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」の目的に鑑み、同法第12条の規定に基づき届け出た団体構成員の雇用に努めること。

(2) 以上の点について、下請事業者についてもこれに準じ徹底すること。

16 安全対策関係について

(1) 工事現場に置いては、長野県建設部共通仕様書1-1-40に基づき、労働災害、公衆災害防止に努めるとともに、全作業員を対象に定期的に安全教育、研修及び訓練を行うこと。

(2) 安全教育、研修及び訓練については、工事期間中、月1回(4時間以上)以上実施し、この結果は工事日誌へ記録するほか工事写真等も整理のうえしゅん工検査時に提示(確認後返却)すること。

(3) 交通安全施設については、下記により実施することを原則とする。

・仮設ヤードまわりは、パネルフェンス等を単管等で固定し、公衆の安全対策を講じること。

・車道部分に接し、車など飛び込みの恐れのある場合はガードレール・視線誘導板、回転燈等を設置するとともに、特に夜間の安全対策に配慮のこと。

(4) 足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン」について(厚生労働省 基発第0424001号平成21年4月24日)の「手すり先行工法等に関するガイドライン」により、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。

(5) 送電線・配電線付近での工事は、労働安全衛生法、労働安全衛生規則、労働基準局長通達(昭和50年12月17日基発第759号)により下記安全距離を確保した施工を遵守すること。なお、電力会社との電気事故防止打合わせは無料であるので、架空電線に対する危険防止措置の義務にて事前に協議のこと。

種別	送電電圧	がいし個数	安全距離
配電線	100～200ボルト	送電線に比べ小さながいしが 1個	2m
	6千6百ボルト		
送電線	2～3万ボルト	3～4個	3m
	7万7千ボルト	5～9個	4m
	15万4千ボルト	7～21個	5m
	27万5千ボルト	16～25個	7m
	50万ボルト	20～41個	11m

・送電線関係連絡先

中部電力 諏訪電力所送電課 (0266-27-6442)

関西電力 木曾電力システムセンター送電係 (0264-52-5681)

・配電線関係連絡先

中部電力 伊那営業所 (0120-984-551)

17 仮設関係他について

(1) 工事中仮設給水及び電力等は、工事費料金とも受注者の負担とする。

(2) 敷地内障害物は監督員等と協議する。(原則として受注者の負担とする)

(3) 仮設物及び仮設備については、協議のうえ計画すること。現場条件により周囲の構造物等に影響を与えると認められる場合は撤去方法について協議をすること。

(4) 工事中資材搬入路は図面指示の箇所からとし、破損等に注意し、万一損失を与えた場合は速やかに原型復旧すること。

- (5) 道路交通法等を遵守し過積載防止に努めること。

18 建設副産物関係について

解体発生材・他発生材の処分は、施工計画書を作成し「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」「建設副産物適正処理推進要項」に基づき場外搬出のうえ、受注者の責任において処分及び再資源化すること。

長野県制定の「公共建設工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用工事実施要領」により施行することになるので留意のこと。事前説明（通知）は法第12条第1項の規定にて契約前となっているので特段の配慮をお願いする。

建設資材廃棄物は、建設リサイクル法9条に則りその種類ごとに分別すること。

(1) 特定建設資材（建設リサイクル法）

本工事の請負金額が500万円以上の場合は、受注者は発注者から「通知」の「写し」を受け取ること。

受注者は、下請がある場合は下請負業者に対し「通知書」の「写し」を添付して「告知書」にて告知すること。

再資源化等が完了した時は、発注者に「再資源化等報告書」にて竣工時に報告すること。

※積算に用いる木くず処理量の体積－重量換算は実施設計単価表に記載される換算係数を用いる。なお、体積（m³）での確認となる場合は、体積を確認できるよう1台毎写真管理すること。

(2) 建設副産物の運搬・処理について

①建設副産物の運搬を廃棄物処理業者に委託する場合は、必ず書面による委託契約を締結すること。

②廃棄物の運搬・処理・処分を業とする「許可証」を確認し、その「写し」を工事資料に添付すること。

③下請業者が建設副産物を運搬・処理・処分を行う場合でも、下請契約とは別に委託契約を締結すること。

④「マニフェスト（産業廃棄物管理表）」により、適切に運搬・処理・処分されているか確認を行うとともに、マニフェスト（A、B2、D、E表）は、受注者にて保管に留め、しゅん工書類への添付は要さない。しゅん工書類には、廃棄物ごとに数量集計表のみ添付すること。ただし、しゅん工検査時には全表の原本を持参のうえ検査員等の確認を得ること。（その他段階検査他にて監督員等が原本の確認を行う場合があるので留意されたい）

(3) 再生資源利用等計画書、実施書の提出について

①施工計画書にあわせて「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を提出する。

②しゅん工時に「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を作成し、提出する。

③提出様式は「(財)日本建設情報総合センター 建設副産物情報センター」の「建設リサイクルデータ統合システム」(CREDA S)により行い、実施書はデータの入力されたCDを添付する。

④対象は、量の多少にかかわらず建設副産物が発生する工事の全てとする。

(4) 処分量の確認について

建設副産物の処分量を確認するため、監督員・検査員等から請求書、伝票等の提示を求められた場合は応じなければならない。

19 品質及び技術管理関係について

(1) 建設資材の品質記録保存

建設資材の品質記録を作成し、工事完了時に提出する。

(2) 工事カルテ作成、登録について

受注者は、工事請負代金額 500 万円以上の工事について、工事实績情報サービス (CORINS) 入力システム ((財) 日本建設情報総合センター) に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事实績情報として、「工事カルテ」を作成し監督員の確認を受けた上、受注時は契約後 10 日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から 10 日以内に、完成時は工事完成後 10 日以内に、訂正時は適宜登録期間に登録申請しなければならない(ただし、工事請負代金額 500 万円以上 2500 万円未満の工事については、受注・訂正時のみ登録するものとする。また、変更時と完成時の間が 10 日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。)

登録を行い発行された「工事カルテ受領書」の写しを監督員に提出すること。提出期限は、以下のとおりとする。

- ・受注時登録の提出期限は、契約締結後 10 日以内とする。
- ・完了時登録の提出期限は、しゅん工検査日までとする。
- ・施工中に、受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から 10 日以内とする。

なお、竣工(完了)時登録済データに対して、訂正(削除)をする場合は、発注者の確認印を押印した発注機関確認書が必要になります。

(3) 工事に使用する資機材等の承認

本工事で使用する資機材等は「材料承認願い」を提出して承認を得ること。

20 資材の県内産優先使用について

- (1) 受注者は、本工事に使用する材料については、規格・品質等の条件を満足するものについては、県内産資材を優先使用するよう努めること。
- (2) 受注者は、工事用資材の調達にあたっては、極力県内の取り扱い業者から購入すること。

21 セメント及びセメント系固化材を使用した改良土について

- (1) セメント及びセメント系固化材を使用した地盤改良及び改良土を再利用する場合は、六価クロム溶出試験を行い、その結果について報告すること。
- (2) セメント及びセメント系固化材とは、セメントを含有成分とする固化材で、普通ポルトランドセメント、高炉セメント、セメント系固化材、石灰系固化材をいい、これに添加物を加えたものを含める。
- (3) 六価クロム溶出試験は「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領(案)」(以下、「実施要領(案)」という。)により実施し、土壤環境基準を超えないことを確認する。

実施要領(案) <http://www.mlit.go.jp/tec/kankyoku/kuromu.html>

22 施工関係その他について

- (1) 建設産業における生産システムの合理化指針の遵守等について
工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システムの合理化指針」において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、適正な施工体制の確立、建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。
- (2) 建設工事の適正な施工の確保について
 - 一 建設業法(昭和 24 年 法律第 100 号)及び公共工事の入札契約の促進に関する法律(平成 12 年 法律第 127 号)に違反する一括下請その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。
 - 二 建設業法第 26 条の規定により、受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者または専任の監理技術者については、適切な資格、技術力等を有する者(工事現場に常駐して、専らその職務に従事する者で、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものに限る)を配置すること。
 - 三 受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の監理技術者のうち、当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合の監理技術者は、建設業法

第 15 条第 2 号イに該当する者または同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者で、監理技術者証の交付を受けている者を配置すること。この場合において、監理技術者の写しを契約時に提出する。

また発注者から請求があったときは、資格者証を提示すること。

四 一、二、及び三のほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。

(3) 労働福祉の改善等について

建設労働者の確保を図ること並びに労働災害の防止、適正な賃金の確保、退職金制度及び各種保険制度への加入等労働福祉の改善に努めること。

(4) 建設業退職金制度について

一 建設業者は、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に共済証紙を貼付すること。

二 建設業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して、建退共制度の趣旨を説明し下請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙をあわせて購入し現物により交付すること、または建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより、下請業者の建退共制度への加入並びに共済証紙の購入及び貼付を促進すべきこと。

三 請負代金の額が 800 万円以上の建設工事の請負契約を締結した時は、建設業者は建退共制度の発注者用掛金収納書（以下「収納書」という。）を工事締結後 1ヶ月以内に発注者に提出すること。なお、工事契約締結当初は工場製作の段階であるため建退共制度の対象労働者を雇用しないこと等の理由により、期限内に当該工事に係る収納書を提出できない事情がある場合又は、建退共対象労働者を使用しない場合においては、あらかじめその理由および共済証紙の購入予定時期を書面により申し出ること。

四 建設業者は三の申し出を行った場合、請負代金額の増額変更があった場合等において、共済証紙を追加購入したときは、当該共済証紙に係る収納書を工事完成時まで提出すること。なお、三の申し出を行った場合または請負代金額の増額変更があった場合において、共済証紙を追加購入しなかったときは、その理由を書面により申し出ること。

五 共済証紙の購入状況を把握するため必要があると認めるときは、共済証紙の受払簿その他関係資料の提出を求めることがある。

六 建退共制度に加入せず、または共済証紙の購入若しくは貼付が不十分な建設業者については、入札等において考慮することがある。

七 下請業者の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合には、元請業者に建退共制度への加入手続き、共済証紙の共済手帳への貼付等の事務の処理を委託する方法もあるので、元請業者においてできる限り下請業者の事務の受託に努めること。

(5) 常に意識を持ってコスト縮減に取り組み、設計に反映できるように努める。

(6) 建設現場における福祉改善や労働時間の改善、または地域住民に対する工事現場の開放やPRなど、建設産業に対する理解の増進に資する事業の実施等の構造改善対策にも配慮する。

(7) 暴力団関係者等から工事妨害などの被害を受けた場合は、速やかに被害届を警察に提出する。

(8) 通行制限実施にあたっては、関係機関及び道路管理担当者と十分協議のこと。

(9) 現場代理人・主任技術者等は、各種約款等に記載された職務内容を迅速かつ適切に行うこと。

(10) 契約後の建設に関する一切の手続き、諸官庁への届出及び連絡は速やかに請負業者において行うこと。（その費用は業者負担とする）

(11) 設計図に詳細が示されていない場合でも、納まり上当然必要と判断することができる箇所の施工は請負業者の負担で入念に施工する。

(12) 施工上の軽微な変更についての工事費は受注者の負担とする。

23 創意工夫・社会性に関する実施状況の提出について

受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫に関する項目、又は、地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了時までに所定の様式により提出することができる。

創意工夫・社会性等の具体的内容がある場合は、下記の「別紙様式2」及び、「説明資料」を提出すること。なお、用紙サイズはA4版とする。

24 提出書類について

工事関係提出書類は長野県公共建築工事の手引き（長野県建設部）最新版により作成のこと。

下記については、施工内容によって不要となるものもあるので、監督員（担当者）と事前協議にて確認のこと。

（1）契約時の提出書類

工事請負契約書、着手届、現場代理人及び主任技術者又は監理技術者等の通知、資格証明書写し（写真付）及び健康保険被保険者証の写し、経歴書、工程表

（2）竣工時の提出書類

竣工届、社内検査報告書、その他必要な書類

（3）工事中及び竣工時提出物一覧

（提出書類の内容、作成方法、提出部数、提出時期は監督員の指示によること）

- ・設計図面等
- ・総合施工計画書（設計図書の照査含む）
- ・総合工程表
- ・総合仮設計画書（作業主任者他、作業に必要な資格の資格証の写し）
- ・工種別施工計画書
- ・施工体制台帳
- ・下請け業者一覧表
- ・施工体系図
- ・建設業者退職金共済証紙 受払簿
- ・建設副産物適正処理推進要綱による分別解体計画
- ・建設リサイクル法の手続き、特定資材の有無、契約書費用の記載説明書、通知書、告知書（下請けの場合）・報告書
- ・廃棄物の種類別、処理量報告
- ・廃棄物処理契約書、処理業者の許可書類
- ・マニフェスト総括表
産業廃棄物ごとの集計表（マニフェスト伝票は、竣工検査時に提示）
- ・工事使用材料一覧表
- ・施工図（加工図） 見本
- ・資材受け払い簿 工事使用材料出荷証明書
- ・工事使用材料検査記録
- ・工事記録簿
- ・工事打ち合わせ簿（工程会議含む）
- ・工事実施状況報告書
- ・一部施工報告書
- ・一部施工検査記録（立会記録）
- ・経緯表
- ・設備試験運転状況報告書
- ・試験・検査成績表及び証明書
- ・保証書
- ・仮設備（仮囲い、足場）等点検チェックリスト
- ・過積載点検表、写真
- ・交通管理対策、夜間の状況（写真）

- ・交通整理員伝票
 - ・安全教育、パトロール報告（写真）
 - ・建退共加入者証・労災保険関係成立票）
 - ・社会貢献、創意工夫報告書
 - ・工事实績情報（工事カルテ、着手時・変更・完成時）
 - ・工事写真（デジカメ・カラーサービスサイズ） 1部
 - ・工事写真データCD-R 1部
 - ・図面CADデータ JWW CD-R 1部
 - ・取扱説明書（建築保全の手引き共） 1部 他工事と同冊とする
 - ・完成図面製本 A1二つ折り2部又はA3二つ折り2部（縮小版）
 - ・施工図製本 2部
- （4）竣工時に提示する書類（提出は要しないが、竣工検査時に確認するため持参のこと）
- ・工事使用材料納品書
 - ・マニフェスト
 - 産業廃棄物ごとのマニフェスト伝票 A. B2. D. E. B1（B1は必要に応じて）
 - ・交通整理員伝票
 - ・安全教育、安全活動実施記録、安全巡視記録、その他安全関係書類（新規入場・KY等） 実施内容及び参加者等の分かるもの
 - ・掲示状況写真（施工体系図・建設業許可証等）
 - ・安全活動実施記録
 - 安全教育、安全巡視記録、安全書類（新規入場・KY等）
 - ・その他工事成績評定に必要なもの

環境配慮に関する実施状況

工事名	令和5年度 郷土博物館リニューアル事業 建設工事
工事箇所	箕輪町 松島
施工業者名	
【実施内容】	
【図面・写真等】	

説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする。

【別紙様式 2】

創意工夫・社会性に関する実施状況

工事名	令和5年度 郷土博物館リニューアル事業 建設工事		請負者名	(株)〇〇建設
項目	評価内容	備考		
□創意工夫	□準備・後片付け	□測量・位置出し □その他 ()		
	□施工関係	□代替材の適用 □土工・舗装・コンクリート打設等の施工関係 □設備工事の加工組立、電気工事の配線配管等 □給排水・衛生設備工事の凍結防止策、つなぎ等 □仮設計画及び施工 □運搬車両・施工機械等 □その他 ()		
	□品質関係	□集計ソフト等の活用 □土工・設備・電気関係 □コンクリート打設関係 □使用材料 □配管・溶接作業等 □その他 ()		
	□安全衛生関係	□安全仮設備等 □安全教育・講習会・パトロール等 □現場事務所等 □交通事故防止・交通確保等 □工事看板等 □その他 ()		
	□環境配慮関係	□環境負荷の低減等への積極的な取り組み □ゴミの減量化、アイドリングストップの励行等 □積極的な再生資源・材料の利用 □その他 ()		
	□施工管理関係	□施工計画書及び写真管理等 □CAD、施工管理ソフト等の活用 □その他 ()		
	□その他	□その他 ()		
□社会性等 (地域社会や住 に対する貢献)	□地域への貢献等	□河川等の環境保全の実施 □現場周辺地域の環境保全、動植物の保護 □作業現場の周辺地域との調和 □地域住民とのコミュニケーション □ボランティア活動等 □災害時等の地域への援助・救援活動 □その他 ()		

○作成にあたっての注意事項

1. 該当する項目に□に、レ点マーク記入。
2. 該当項目以外にも評価できる内容がある場合には、その他として項目を設けるものとする。
3. 具体的内容の説明として、写真・ポンチ絵等を説明資料に整理。

工事名	令和5年度 郷土博物館リニューアル事業 建設工事		／
項目		評価内容	
提案内容			
(説明)			
(添付図)			

○作成にあたっての注意事項

1. 説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする。