

数量総括表

上段：当初数量
下段：変更後数量

※…積算システムによる内部計上

工種	細目	計 算 式	数 量	単 位
駐車場整備工				
造成工 作業土工				
	掘削 小規模	土工計算書「掘削」参照 = 119.20 111.5+7.7	120.00	m3
	路体（築堤）盛土	土工計算書「盛立」参照 = 6.60	7.00	m3
	積込（ルーズ）小規模 指定土 箕輪浄水苑作業	土工計算書「指定土」参照 = 165.80 157.5/0.95	170.00	m3
	土砂等運搬 L=1.3km 小規模 指定土 箕輪浄水苑⇒現場	= 165.80	170.00	m3
	路床盛土（置換層） t=25cm	土工計算書「指定土」参照 = 157.50	160.00	m3
	土砂等運搬 L=2.5km 小規模 残土 任意箇所へ	119.2-6.6/0.9 = 111.87	110.00	m3
	整地 残土受け入れ地	= 111.87	110.00	m3
	不陸整正 締固め	土工計算書「不陸整正」参照 = 647.70 625.2+22.5	650.00	m2
	法面整形（切土）	土工計算書「切取法面整形」参照 = 15.60	16.00	m2
	法面整形（土羽）	土工計算書「土羽」参照 = 32.60 26.1+6.5	33.00	m2
駐車場整備工 砕石舗装工				
	路盤工 RC-40 t=10cm	土工計算書「砕石舗装」参照 = 638.70	640.00	m2
駐車区画工				
	駐車区画 トラロープ設置 ロープ φ12mm、金具 φ8×150mm 同等品以上	5.0m*26本 = 130.00 止め金具5mにつき3本	130.00	m
町道拡幅舗装工 舗装工				
	下層路盤工 RC-40 t=25cm	土工計算書「舗装工」参照 = 22.50	23.00	m2
	上層路盤工 M-25 t=10cm	= 22.50	23.00	m2
	表層工 再生密粒度As20F t=4cm	= 22.50	23.00	m2

設計・積算に使用した単価等の一覧

品名・規格等	A	B	C	採用	備考
	単価	単価	単価	単価	
トラロープ φ12mm×長さ100m 1巻	積算資料10月号275P 円	建設物価 — 円		A社 1m当換算 円	
ロープ止め金具 U型 1本当り 打ち込み棒U型スチール 8×150mm 「TRUSCO 打ち込み棒 U型 スチール」にて検索	インターネット (定価) 円	インターネット(割引) 円		平均価格 円	