工事番号		町長		副町長		課長		担当課長		係長		設計者	

金抜設計書

実施

平成　27　年度　上水道管布設替（２工区）工事

変更　設計書

見積

工事場所	箕輪町　上古田　８組

設　計　概　要

1. 配水管布設替工（1路線）	配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（ISO）φ100	L=105.2m
2. 配水管布設替工（2路線）	配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（ISO）φ100 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（ISO）φ　75	L=　0.6m L=102.0m
3. 消火栓設置工	地上式消火栓（φ65）	1基
4. 給水管布設替工	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（1種・2層管）φ13～φ20	L=47.6m
3. 減圧弁室入削孔補修工	除雪対応型（T-25）　鉄蓋（φ600）	1個

設計書

箕輪町建設水道課

変　更　理　由　及　び　内　容			
本　工　事　費	円	変更請負算出 ―――――― × ＝ （税込　　） ＝	
通　水　試　験　費			
断　水　保　証　費			
用地費及び補償費			
事　務　費			
工　事　雑　費		増・減　額	増　　円 （内消費税相当額　　円）
消費税相当額	円		
		注	
合　計	円		

工　事　費　総　括　表

H.27年度

上水道管布設替(2工区)工事　　(1)

工事別	施設別	工種別	実施設計 規模及び形状寸法	実施設計 金額	精算設計 規模及び形状寸法	精算設計 金額
本工事費		1.配水管布設替工(1路線)	配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ISO)φ100　L=105.2m	(　　)		
		2.配水管布設替工(2路線)	配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ISO)φ100　L= 0.6m 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ISO)φ 75　L=102.0m	(　　)		
		3.消火栓設置工	地上式消火栓(φ65) …… 1基	(　　)		
		4.給水管布設替工	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(1種･2層管)φ13～φ20　L=47.6m	(　　)		
		5.減圧弁室入孔補修工	除雪対応型　T-25 鉄蓋(φ600) …… 1個	(　　)		
		直接工事費計		(　　)		

工　事　費　総　括　表

H.27年度
上水道管布設替(2工区)工事　(2)

工事別	施設別	工種別	実施設計 規模及び形状寸法	実施設計 金額	規模及び形状寸法	金額
		運搬費	山積 BH0.28m3運搬 共通仮設費に含む			
		準備費	共通仮設費に含む			
		事業損失防止施設費				
		安全費	共通仮設費に含む 交通誘導員 40人			
		役務費	共通仮設費に含む			
		技術管理費	共通仮設費に含む			
		営繕費	共通仮設費に含む			
		環境対策費				
		共通仮設費				
		共通仮設費計				
		純工事費				
		現場管理費				

工　事　費　総　括　表

H.27年度
上水道管布設替(2工区)工事　(3)

工事別	施設別	工種別	実施設計			
			規模及び形状寸法	金額	規模及び形状寸法	金額
本工事費						
		工事原価				
		一般管理費等				
		工事価格				
		消費税相当額				
		工事費計				

1. 配 水 管 布 設 替 （ 1 路 線 ）　　工　事　設　計　書

工 事 計 画 概 要

配水用ポリエチレン管　ISO　φ100　　L＝105．2m

設　　計　　書

1.配水管布設替工(1路線)

工種	名　　称	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	摘 要	代価番号
		合　　計									
				資　　材							
				労　　務							
				土　　工							

内　　訳　　書

1.配水管布設替工(1路線)

工種	名　称	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	摘 要	代価番号
資材											
	配水用ポリエチレン管	(HIPEP) EF受口付 5m φ100	本	20							資1374
	〃	(HIPEP) 受口無 5m φ75	〃	1							資1368
	ＥＦ継手ソケット	φ100	〃	2							資1380
	ＥＦ継手 ベンドＥＦ片受	45° φ100	〃	8							資1408
	ﾒｶ型ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｼﾞｮｲﾝﾄ PV	PE-VP接合 φ100	ヶ	3							資1579
	PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	φ100	〃	1							資1642
	仕切弁表函(町道用)	FCD 表示文字入 深埋用 (仕切弁φ250以下)	〃	4						台座込み 内ネジ方式 745～1010	資604
	埋設シート(ｻﾌﾟﾗｲｼｰﾄ)	W150XL50m	m	106.1						町道使用	資667
	管表示テープ	W30mm L=20m	〃	106.1							資671
	ロケーティングワイヤー	FRT－174 L=100m	〃	106.1							資669
	計										

内　　訳　　書

1.配水管布設替工(1路線)

工種	名　称	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	摘 要	代価番号
労務											
	ポリエチレン管布設工	融着接合 φ100	m	105.2							55
	ポリエチレン管切断工	φ100	口	3							324
	硬質塩化ビニル管切断工	φ100	〃	3							314
	ポリエチレン管継手工	融着接合 1口継手 φ100	箇所	28							96
	〃	融着接合 2口継手 φ100	〃	2							335
	〃	ﾒｶﾆｶﾙ継手 φ100	基	3							409
	メカニカル継手工	φ100	口	3							9
	鋳鉄製仕切弁設置工	機械 φ100	基	1							401
	ねじ式弁筺設置工	座台含 A･B形	箇所	4							253
	埋設標識シート布設工		m	106.1							260
	管明示テープ工	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ100	〃	106.1							443
	ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ布設工		〃	106.1							
	計										

内　　訳　　書

1.配水管布設替工(1路線)

工種	名　称	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	摘 要	代価番号
土工											
	舗　装　版　切　断　工	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 切断深さ10cmまで	m	212.0							S014
	管路掘削(ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込)0.2	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28 地山掘削 排ｶﾞｽ対策	m3	69.0							S001
	砕石埋戻(ﾊﾞｯｸﾎｳ+ﾀﾝﾊﾟ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	〃	20.0							S028
	保 護 砂 (洗 滌 砂)	ﾊﾞｯｸﾎｳ投入埋戻 山積0.28	〃	26.0							S031
	上　層　路　盤　工	(車道)t=10cm(1層) 粒度調整砕石 M-25	m2	64.0							S049
	下　層　路　盤　工	(車道)t=25cm(2層) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	〃	64.0							S055
	ダンプトラック運搬 (4t積)	運搬距離2km BH0.28 発生土	m3	69.0							S010
	計										

2. 配 水 管 布 設 替 （ 2 路 線 ）　　工　事　設　計　書

工 事 計 画 概 要

配水用ポリエチレン管　ISO　φ100　　L＝　0．6m

配水用ポリエチレン管　ISO　φ75　　L＝102．0m

設　　計　　書

2.配水管布設替工(2路線)

工種	名　　称	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	摘 要	代価番号
		合　　計									
				資　　材							
				労　　務							
				土　　工							

内　　訳　　書

2.配水管布設替工(2路線)

工種	名　称	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	摘 要	代価番号
資材											
	配水用ポリエチレン管	(HIPEP) 受口無 5m φ100	m	0.5						1路線より流用 ISO規格	
	〃	(HIPEP) EF受口付 5m φ75	本	20						ISO規格	資1373
	〃	(HIPEP) 受口無 5m φ75	〃	1						ISO規格	資1368
	ＥＦ継手ソケット	φ75	〃	1						ISO規格	資1379
	ＥＦ継手ベンドＥＦ片受	45° φ75	〃	4						ISO規格	資1407
	ＥＦチーズ２受	φ100×φ100	〃	1						ISO規格	資1499
	ＥＦ継手レジューサ	両差 φ100×φ75	〃	1						ISO規格	資1521
	ＥＦ継手フランジ短管	<SUS上水> (EF片受)φ100	〃	1						ISO規格	資1544
	〃	<SUS上水> (EF片受)φ75	〃	1						ISO規格	資1543
	割Ｔ字管(Ｖ・SF型) VP用	本管口径 φ100×100	〃	1						ソフトシール仕切弁付 粉体	資173
	PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ75	ヶ	1						ISO規格	資1641
	仕切弁表函(町道用)	FCD表示文字入 深埋用 (仕切弁φ250以下)	〃	2						台座込み 内ネジ方式 745～1010	資604
	フランジ継手材	φ100 (16×75) 4本	〃	1						ステンレス焼付防止 ナット含む	資561
	〃	φ75 (16×75) 4本	〃	1						ステンレス焼付防止 ナット含む	資560
	埋設シート(サフ゜ライシート)	W150XL50m	m	103.7						町道使用	資667
	管表示テープ	W30mm L=20m	〃	103.7							資671

内　　訳　　書

2.配水管布設替工(2路線)

工種	名　　称	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	摘 要	代価番号
資材	ロケーティングワイヤー	FRT－174 L=100m	m	103.7							資669
	計										

内　　訳　　書

2.配水管布設替工(2路線)

工種	名　称	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	摘 要	代価番号
労務											
	ポリエチレン管布設工	融着接合 φ100	m	0.6							55
	〃	融着接合 φ75	〃	102.0							54
	ポリエチレン管切断工	φ100	口	1							324
	〃	φ75	〃	3							323
	ポリエチレン管継手工	融着接合 1口継手 φ100	箇所	1							96
	〃	融着接合 2口継手 φ100	〃	1							335
	〃	融着接合 1口継手 φ75	〃	25							95
	〃	融着接合 2口継手 φ75	〃	1							334
	フランジ継手工	12.5K(7.5K) φ100	口	1							22
	〃	12.5K(7.5K) φ75(80)	〃	1							21
	不断水連絡工	本管口径×取出口径 φ100×φ100	箇所	1							273
	鋳鉄製仕切弁設置工	機械 φ75	基	1							400
	ねじ式弁筺設置工	座台含 A･B形	箇所	2							253
	埋設標識シート布設工		m	103.7							260
	管明示テープ工	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ100	〃	0.9							443
	〃	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ75	〃	102.8							442

内　　訳　　書

2.配水管布設替工(2路線)

工種	名　　称	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	摘 要	代価番号
労務	ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ布設工		m	103.7							
	計										

内　　訳　　書

2.配水管布設替工(2路線)

工種	名　称	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	摘 要	代価番号
土工											
	舗　装　版　切　断　工	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 切断深さ10cmまで	m	207.0							S014
	ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版破砕積込0.2	ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28 舗装版　排ｶﾞｽ対策	m2	485.0							S003
	管路掘削(ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込)0.2	ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28 地山掘削　排ｶﾞｽ対策	m3	67.0							S001
	砕石埋戻(ﾊﾞｯｸﾎｳ+ﾀﾝﾊﾟ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	〃	20.0							S028
	保　護　砂　(　洗　滌　砂　)	ﾊﾞｯｸﾎｳ投入埋戻　山積0.28	〃	24.0							S031
	上　　層　　路　　盤　　工	(車道)t=10cm(1層) 粒度調整砕石 M-25	m2	113.0							S049
	下　　層　　路　　盤　　工	(車道)t=25cm(2層) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	〃	63.0							S055
	表層工t=4cm(1層)(車道)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F) 幅3.0m超過	〃	454.0							S037
	ダンプトラック運搬　(4t積)	運搬距離2km　BH0.28 発生土	m3	67.0							S010
	ダンプトラック運搬(2t積)As	運搬距離10km　BH0.13 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	〃	19.0							S020
	ア　ス　フ　ァ　ル　ト　処　理　費	掘削廃材 南重建設㈱ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ	〃	19.0							S073
	不　　陸　　整　　正	路盤材なし	m2	277.0							S059
	計										

3.　消　火　栓　接　続　　工 事 設 計 書

工 事 計 画 概 要

地上式消火栓（φ65）　・・・・・・・　1基

設　　計　　書

3.消火栓接続工

工種	名　　称	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	摘 要	代価番号
		合　　計									
				資　　材							
				労　　務							
				土　　工							

内　　訳　　書

3.消火栓接続工

工種	名　称	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	摘 要	代価番号
資材											
	配水用ポリエチレン管	(HIPEP) 受口無 5m φ75	本	1							資1368
	ＥＦ継手ソケット	φ75	〃	1							資1379
	ＥＦ継手フランジ短管	〈SUS上水〉 (EF片受)φ75	〃	1							資1543
	ＥＦチーズ２受	φ75×φ75	〃	1							資1497
	フランジ継手材	φ75 (16×75) 4本	ヶ	1						ｽﾃﾝﾚｽ焼付防止 ﾅｯﾄ含む	資560
	地上式単口消火栓	北川53kⅡ φ75用 ﾊﾟｲﾛｯﾄﾗﾝﾌﾟ付	式	1						副弁 L型座台 乙管付	資584
	埋設シート(ｻﾌﾟﾗｲｼｰﾄ)	W150XL50m	m	3.9						町道使用	資667
	管表示テープ	W30mm L=20m	〃	3.9							資671
	ロケーティングワイヤー	FRT－174 L=100m	〃	3.9							資669
	計										

内　　訳　　書

3.消火栓接続工

工種	名　称	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	摘 要	代価番号
労務											
	ポリエチレン管布設工	融着接合 φ75	m	3.9							54
	ポリエチレン管切断工	φ75	口	1							323
	ポリエチレン管継手工	融着接合 1口継手 φ75	箇所	1							95
	〃	融着接合 2口継手 φ75	〃	2							334
	消火栓設置工	機械施工 地上式 単口	〃	1						ﾌﾗﾝｼﾞ接合含む	412
	埋設標識シート布設工		m	3.9							260
	管明示テープ工	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ75	〃	3.9							442
	ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ布設工		〃	3.9							
	計										

内　　訳　　書

3.消火栓接続工

工種	名　称	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	摘 要	代価番号
土工											
	舗　装　版　切　断　工	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 切断深さ10cmまで	m	6.0							S014
	ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版破砕積込0.2	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28 舗装版 排ｶﾞｽ対策	m2	1.0							S003
	管路掘削(ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込)0.2	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28 地山掘削 排ｶﾞｽ対策	m3	2.0							S001
	発生土埋戻し(ﾊﾞｯｸﾎｳ+ﾀﾝﾊﾟ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28 排ｶﾞｽ対策	〃	0.5							S024
	砕石埋戻(ﾊﾞｯｸﾎｳ+ﾀﾝﾊﾟ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	〃	0.5							S028
	保　護　砂　(　洗　滌　砂　)	ﾊﾞｯｸﾎｳ投入埋戻 山積0.28	〃	1.0							S031
	上　　層　　路　　盤　　工	(車道)t=10cm(1層) 粒度調整砕石 M-25	m2	2.0							S049
	下　　層　　路　　盤　　工	(車道)t=25cm(2層) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	〃	2.0							S055
	表層工t=4cm(1層)(車道)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F) 幅3.0m超過	〃	1.0							S037
	ダンプトラック運搬 (4t積)	運搬距離2km BH0.28 発生土	m3	2.0							S010
	ダンプトラック運搬(2t積)As	運搬距離10km BH0.13 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	〃	0.1							S020
	ア　ス　フ　ァ　ル　ト　処　理　費	掘削廃材 南重建設㈱ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ	〃	0.1							S073
	計										

4. 給　水　管　布　設　替　　工　事　設　計　書

工 事 計 画 概 要

水道用ポリエチレン管　（1種2層管）　φ13～20　　L＝ 47.6m

設　　計　　書

4.給水管布設替工

工種	名　　称	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	摘 要	代価番号
		合　　計									
				資　　材							
				労　　務							
				土　　工							

内　　訳　　書

4.給水管布設替工

工種	名　称	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	摘 要	代価番号
資材											
	鋳鉄製 サドル付分水栓	〈浅層埋設ﾀｲﾌﾟ〉 φ100×φ20　HIPEP用	ヶ	1						ﾒｶﾆｶﾙ装着 ISO規格	資1624
	〃	〈浅層埋設ﾀｲﾌﾟ〉 φ75×φ20　HIPEP用	〃	5						ﾒｶﾆｶﾙ装着 ISO規格	資1620
	分 止 水 栓 用 継 手	φ20	個	6							資1675
	ポリエチレン２層管	φ20	m	13.6						水道用1種 巻き120m	資1031
	〃	φ13	〃	34.0						水道用1種 巻き120m	資1030
	PE メーター用継手	φ20	ヶ	4							資1101
	〃	φ13	〃	4							資1100
	エラスジョイント	VP×PEP φ20	〃	2						VP用伸縮可とう継手	資1242
	〃	VP×PEP φ13	〃	4						VP用伸縮可とう継手	資1241
	H I ソケット	φ20	〃	2							資887
	〃	φ13	〃	4							資885
	ロケーティングワイヤー	FRT－174　L=100m	m	47.6							資669
	計										

内　　訳　　書

4.給水管布設替工

工種	名　称	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	摘 要	代価番号
労務											
	分　水　栓　建　込　み	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ100×20	箇所	1							415
	〃	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ75×20	〃	5							413
	ポリエチレン管据付工	φ20	m	13.6							48
	〃	φ13	〃	34.0							47
	硬質塩化ビニル管切断工	φ20	口	6							308
	〃	φ13	〃	4							306
	ポリエチレン管継手工	φ20	〃	6							89
	〃	φ13	〃	8							88
	T　S　継　手　工	φ20	〃	4							101
	〃	φ13	〃	8							99
	止　水　栓　取　付　工	止水栓のみ　PP用 φ13	箇所	4						x1.4 設置･撤去	200
	量　水　器　取　付　工	量水器+筐　一般ﾀｲﾌﾟ φ13	〃	4						x1.4 設置･撤去	218
	ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ布設工		m	47.6							
	計										

内　　訳　　書

4.給水管布設替工

工種	名　称	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	摘 要	代価番号
土工											
	舗　装　版　切　断　工	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 切断深さ10cmまで	m	20.0							S014
	〃	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 切断深さ10cmまで	〃	26.0							S015
	ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版破砕積込0.2	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28 舗装版 排ｶﾞｽ対策 As	m2	3.0							S003
	〃	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28 舗装版 排ｶﾞｽ対策 Co	〃	8.0							S003
	管路掘削(ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込)0.2	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28 地山掘削 排ｶﾞｽ対策	m3	18.0							S001
	発生土埋戻し(ﾊﾞｯｸﾎｳ+ﾀﾝﾊﾟ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28 排ｶﾞｽ対策	〃	8.0							S024
	砕石埋戻(ﾊﾞｯｸﾎｳ+ﾀﾝﾊﾟ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	〃	2.0							S028
	保　護　砂　(　洗　滌　砂　)	ﾊﾞｯｸﾎｳ投入埋戻 山積0.28	〃	6.0							S031
	上　層　路　盤　工	(車道)t=10cm(1層) 粒度調整砕石 M-25	m2	14.0							S049
	下　層　路　盤　工	(車道)t=25cm(2層) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	〃	6.0							S055
	表層工t=4cm(1層)(車道)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F) 幅3.0m超過	〃	3.0							S037
	コ　ン　ク　リ　ー　ト　舗　装　工	18-8-25BB t=5cm	〃	8.0							S076
	ダンプトラック運搬 (4t積)	運搬距離2km BH0.28 発生土	m3	10.0							S010
	ダンプトラック運搬(2t積)As	運搬距離10km BH0.13 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	〃	0.1							S020
	o	運搬距離10km BH0.13 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 (無筋)	〃	0.4							S021
	ア　ス　フ　ァ　ル　ト　処　理　費	掘削廃材 南重建設㈱ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ	〃	0.1							S073

内　　訳　　書

4.給水管布設替工

工種	名　　称	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	摘 要	代価番号
土工	コンクリート処理費（無筋）	塚原石産興業㈱	m3	0.4							S074
	計										

5. 減 圧 弁 室 点 検 入 孔 補 修　　工 事 設 計 書

工 事 計 画 概 要

除雪対応型　T25

鉄蓋　φ600　・・・・・・・　1個

設　　計　　書

5.減圧弁室点検入孔補修工

工種	名　　称	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	摘 要	代価番号
		合　　計									
				資　　材							
				労　　務							

内　　訳　　書

5.減圧弁室点検入孔補修工

工種	名　　称	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	摘 要	代価番号
資材											
	鉄　　蓋	除雪対応型・T25 φ600	個	1							資1674
	計										

内　　訳　　書

5.減圧弁室点検入孔補修工

工種	名　称	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	摘 要	代価番号
労務											
	型　枠　工	無筋構造物	m2	0.4							S065
	無筋構造物人力打設	18-8-25 65%以下 高炉BB 一般養生	m3	0.1							S070
	鉄　筋　工	差し筋 SD345 φ13	t	0.005							S077
	コンクリート削孔費	径10～φ30 深さ100～200mm	箇所	8							S078
	鉄蓋設置工	φ600 30kg以上～60kg未満	個	1							471
	計										