

数量総括表

上段:当初数量

下段:変更後数量

No.1

工種	細目	計算式	数量	単位
土工				
	舗装切断 t=4.0cm	雑工事計算書から = 53.90	54.00	m
	舗装版撤去 t=4.0cm	舗装版撤去計算書参照 = 15.99	16.00	m ²
	構造物取壊工 無筋 現場打ちCo	撤去工計算書参照 = 4.08	4.00	m ³
	構造物取壊工 二次製品 既設水路	11.904/2.50 = 4.76	5.00	m ³
	廃材運搬 As塊 L=4.7km	15.99*0.04 = 0.64	1.00	m ³
	構造物取壊殻運搬 無筋Co L=4.7km	撤去工計算書参照 = 4.08	4.00	m ³
	構造物取壊殻運搬 二次製品 L=4.7km	11.904/2.50 = 4.76	5.00	m ³
	機械掘削	土量計算書参照 = 30.28	30.00	m ³
	良質発生土埋戻	土量計算書参照 = 10.66	11.00	m ³
	掘削土運搬 掘削土仮置場へ(任意) 2.0km	30.28-10.66/0.90 = 18.44	18.00	m ³
	残土受入地整地	= 18.44	18.00	m ³
	基面整正	0.89*53.30 = 47.44	47.00	m ²
処分費				
	廃材処理 As塊	0.64*2.30/1.80 = 0.82	0.80	m ³
	廃材処理 無筋Co	4.08*2.35/1.80 = 5.33	5.30	m ³
	廃材処理 二次製品	4.76*2.50/1.80 = 6.61	6.60	m ³
側溝工				
	自由勾配側溝 縦断用 500*500*2000	平面図参照 = 53.30	53.30	m
参考	※基礎コンクリート t=5cm 18-8-25BB 参考0.40m ³ /10m当	0.79*0.05*53.30 = 2.11	2.11	m ³
参考	※基礎砕石 t=10cm RC-40 参考0.89m ³ /10m当	0.89*0.10*53.30 = 4.74	4.74	m ³
参考	※基礎コンクリート型枠	0.05*2*53.30 = 5.33	5.33	m ²
	インバートコンクリート 平均厚=5.0cm 18-8-25BB	0.50*0.05*53.30 = 1.33	1.00	m ³
	溝蓋布設 500型 L=0.5m	10m/8枚*5.33 = 42.64	43.00	枚
	グレーチング 蓋布設 T-20 500型 L=1.0m	10m/1枚*5.33 = 5.33	5.00	枚

		掘削土量計算書			埋戻土量計算書			備考	
Pt	点間距離	断面積	平均断面積	土量	断面積	平均断面積	土量		
40.00	0	0.50	-----	-----	0.20	-----	-----		
54.00	14.00	0.50	0.500	7.000	0.20	0.200	2.800		
60.00	6.00	0.60	0.550	3.300	0.20	0.200	1.200		
68.00	8.00	0.60	0.600	4.800	0.20	0.200	1.600		
80.00	12.00	0.60	0.600	7.200	0.20	0.200	2.400		
93.30	13.30	0.60	0.600	7.980	0.20	0.200	2.660		
合 計				30.280m ³	合 計				10.660m ³

		路盤工面積計算書			表層工面積計算書			備考	
Pt	点間距離	断面積	平均断面積	土量	幅	平均幅	面積		
40.00	0	0.30	-----	-----	0.30	-----	-----		
54.00	14.00	0.30	0.300	4.200	0.30	0.300	4.200		
60.00	6.00	0.30	0.300	1.800	0.30	0.300	1.800		
68.00	8.00	0.30	0.300	2.400	0.30	0.300	2.400		
80.00	12.00	0.30	0.300	3.600	0.30	0.300	3.600		
93.30	13.30	0.30	0.300	3.990	0.30	0.300	3.990		
合 計				15.990m ²	合 計				15.990m ²

		舗装版撤去面積計算書						備考
Pt	点間距離	幅	平均幅	面積				
40.00	0	0.30	-----	-----				
54.00	14.00	0.30	0.300	4.200				
60.00	6.00	0.30	0.300	1.800				
68.00	8.00	0.30	0.300	2.400				
80.00	12.00	0.30	0.300	3.600				
93.30	13.30	0.30	0.300	3.990				
合 計				15.990m ²				

