

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*** 本工事費 ***										
道路改良										
準備工										
構造物撤去取壊工										
舗装版切断工 アスファルト舗装版 切断深さ4cm	15		m						施工	第0-0001号表
小規模土工 舗装版破碎積込[バックホウ] クローラ型 山積0.28m ³ As舗装版 t=4cm	135		m ²						施工	第0-0003号表
小規模土工 運搬工 DT(4t積級) 運搬距離2.9km アスファルト塊 処分先:南重想定	5		m ³						施工	第0-0005号表
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	0.2		m ³						施工	第0-0007号表
構造物とりこわし殻運搬 人力積込 コンクリート殻(無筋) 運搬距離2.9km DID地区なし 処分先:南重想定	0.2		m ³						施工	第0-0008号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
排水構造物工 U型側溝再利用撤去 L = 2000 U型側溝質量 115 kg / 個 箇所補正無 BF250	4		m						施工	第0-0010号表
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	0.7		m ³						施工	第0-0011号表
構造物とりこわし殻運搬 人力積込 コンクリート殻(鉄筋) 運搬距離 2.9 km DID地区なし 処分先:南重想定	0.7		m ³						施工	第0-0012号表
現場発生品及び支給品運搬 廃プラスチック 運搬距離 5 km 処分先:キタニ想定	1		回						施工	第0-0013号表
現場発生品及び支給品運搬 鋼板 運搬距離 5 km 処分先:キタニ想定	1		回						施工	第0-0015号表
* 処分費等 *										
処分費 As塊	6.9		m ³						施工	第0-0016号表
処分費 Co塊(無筋)	0.2		m ³						施工	第0-0017号表
処分費 Co二次製品	1		m ³						施工	第0-0018号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費 廃プラスチック 見積による kg当単価×1000	0.3892	t			施工 第0-0019号表
処分費 鋼板	0.0452	t			施工 第0-0020号表
作業土工					
作業土工					
小規模土工 掘削積込[バックホウ] バックホウ 山積0.28m ³ 地山の掘削積込	46	m ³			施工 第0-0021号表
碎石埋戻し(BH+タンパ)(小規模土工) BH 後方超小旋回山積0.28m ³ タンパ60~80kg 材料別途	9	m ³			施工 第0-0022号表
再生クラッシャーラン 40mm以下 水路部埋戻し材	11	m ³			
小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ] BH 後方超小旋回山積0.28m ³ タンパ60~80kg 良質発生土	6	m ³			施工 第0-0025号表
小規模土工 運搬工 DT(4t積級) 運搬距離2km レキ質土	39	m ³			施工 第0-0026号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土受入れ地整地 レキ質土	39	m ³			施工 第0-0027号表
基面整正（床付面の整正作業） 水路+集水枡	32	m ²			施工 第0-0029号表
小型水路工					
縦断側溝工					
排水構造物工 防音型自由勾配側溝 縦断用 300×300×2000	40	m			施工 第0-0030号表
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下) インパートコンクリート t=5cm	0.6	m ³			
排水構造物工 グレチング蓋版据付 自由勾配側溝車道用,T20,L=1000 300型,施工箇所区分による補正なし	4	枚			施工 第0-0031号表
排水構造物工 蓋版据付 自由勾配側溝用Co蓋 車道用,幅300用 L=0.5m	32	枚			施工 第0-0032号表
横断側溝工					

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
排水構造物工 グレーチング落蓋側溝300型 L=2.0m 側溝質量464kg/個 T-25横断用 PU-G同等品以上	2		m						施工	第0-0033号表
排水構造物工 グレーチング蓋版据付 300型 横断用T-25 ボルト固定 L=1.0m 施工箇所区分による補正なし 蓋版質量31kg/枚	2		枚						施工	第0-0034号表
取付水路工										
排水構造物工 U型側溝据付(再利用) L=2000 U型側溝質量115kg/個 箇所補正無 BF250	3		m						施工	第0-0035号表
ベンチフリュ-ムU型側溝敷設 ベンチフリュ-ム25型 L=2.0	2		m						施工	第0-0036号表
4号集水樹工										
集水樹(無筋コンクリート) 500型(人力打ち) 18-8-25BB W/C=65%以下	1		箇所						施工	第0-0038号表
排水構造物工 グレーチング蓋版据付 ます蓋,T25 500×500 受け枠込,施工箇所区分による補	1		枚						施工	第0-0044号表
5号集水樹工										

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
集水枳(無筋コンクリート) 500型(人力打ち) 18-8-25BB W/C=65%以下	1	箇所			施工 第0-0045号表
排水構造物工 グレチン [※] 蓋版据付 ます蓋,T25 500×500 受け枠込,施工箇所区分による補	1	枚			施工 第0-0044号表
屈曲部保護工					
保護工3型					
小型構造物人力打設 18-8-25(W/C=65%以下) 高炉(BB)	0.03	m ³			施工 第0-0039号表
型枠工 小型構造物	0.4	m ²			施工 第0-0041号表
保護工4型					
小型構造物人力打設 18-8-25(W/C=65%以下) 高炉(BB)	0.06	m ³			施工 第0-0039号表
型枠工 小型構造物	0.5	m ²			施工 第0-0041号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保護工 5 型					
小型構造物人力打設 18-8-25(W/C=65%以下) 高炉 (B B)	0.05	m 3			施工 第0-0039号表
型枠工 小型構造物	0.5	m 2			施工 第0-0041号表
舗装工					
アスファルト舗装工					
下層路盤工 (車道) 再生クラッシュラン RC - 4 0 全仕上厚 2 5 c m (2 層仕上)	116	m 2			施工 第0-0046号表
上層路盤工 (車道) 粒度調整碎石 M - 2 5 全仕上厚 1 0 c m (1 層仕上)	116	m 2			施工 第0-0049号表
表層工 再生 密粒度 (2 0 F) 車道 1 層当り仕上厚 4 c m	116	m 2			施工 第0-0050号表
*** 直接工事費 ***					

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 共通仮設費率計算額 **					
** 共通仮設費計 **					
** 純工事費 **					
** 現場管理費 **					
** 工事原価 **					
* 一般管理費等 *					
** 工事価格計 **					
** 消費税等相当額計 **					
** 工事費計 **					

施工内訳表

頁0-0010

舗装版切断工
アスファルト舗装版

切断深さ4cm

施工 第0-0001号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転 バキューム式・湿式 普通型・低騒音型		日			施工 第0-0002号表
ブレード(コンクリートカッタ) 径56cm	0.21	枚			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0011

コンクリートカッタ運転
バキューム式・湿式

普通型・低騒音型

施工 第0-0002号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0015

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル

施工 第0-0006号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日			
運転手 (一般)		人			
軽油		L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0018

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル

施工 第0-0009号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日			
運転手 (一般)		人			
軽油		L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

トラック運転
クレーン装置付

施工 第0-0014号表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラック[クレーン装置付]		時間			
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

頁0-0031

碎石埋戻し（BH+タンパ）（小規模土工）

施工 第0-0022号表

BH 後方超小旋回山積0.28m³ タンパ60~80kg 材料別途

10 m³ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型後方超小旋回 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0023号表
タンパ及びランマ運転		日			施工 第0-0024号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

施工内訳表

バックホウ運転
クローラ型後方超小旋回

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0023号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回] 排ガス1次		供用日			
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タンパ賃料		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0025号表

小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ]

BH 後方超小旋回山積0.28m³ タンパ60~80kg 良質発生土

10 m³ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型後方超小旋回 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0023号表
タンパ及びランマ運転		日			施工 第0-0024号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

施工内訳表

ブルドーザ運転
普通

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0028号表

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ブルドーザ[普通] 排ガス1次		時間			
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

排水構造物工 防音型自由勾配側溝
縦断用 300×300×2000

施工 第0-0030号表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 L = 2000 1000kg/個以下	10.00	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 300×300 長2.0m (縦断用)	5.00	個			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C = 65%以下)	0.30	m ³			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.80	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

排水構造物工 グレーチング 蓋版据付
自由勾配側溝車道用,T20,L=1000

300型,施工箇所区分による補正なし

施工 第0-0031号表

100 枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋版 コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下	100.00	枚			据付
グレーチング(VS側溝)1.0m 車道用 300型[T20・14]	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施工内訳表

頁0-0042

排水構造物工 グレーチング落蓋側溝300型

施工 第0-0033号表

L=2.0m 側溝質量464kg/個 T-25横断用 PU-G同等品以上

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 L=2000 1000kg/個以下	10.00	m			
自由勾配側溝	5.00	個			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下)	0.59	m ³			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.67	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

排水構造物工 グレチング 蓋版据付

施工 第0-0034号表

300型 横断用T-25 ボルト固定 L=1.0m 施工箇所区分による補正なし

蓋版質量31kg/枚

100

枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋版 コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下	100.00	枚			据付
蓋版	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施工内訳表

排水構造物工 U型側溝据付(再利用)

施工 第0-0035号表

L = 2000

U型側溝質量 115kg/個 箇所補正無

BF 250

10

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 U型側溝 1000kg/個以下	10.00	m			据付
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.46	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

施工 第0-0036号表

ベンチフリュ-ムU型側溝敷設
ベンチフリュ-ム250型 L=2.0

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ベンチフリュ-ム 250型 巾250 高175 長2000	5.00	本			
U型側溝布設工 L=200cm W=1000kg以下 補正係数 1.1	10.00	m			施工 第0-0037号表
クラッシャ-ラン 40mm以下(再生材)	0.47	m ³			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0048

小型構造物人力打設

18-8-25(W/C=65%以下) 高炉(BB)

施工 第0-0039号表

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下)	10.60	m3			
養生工 一般養生 小型構造物		m3			施工 第0-0040号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0050

型枠工
小型構造物

施工 第0-0041号表

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
型わく工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

頁0-0051

基礎砕石工

施工 第0-0042号表

再生クラッシャーラン RC - 40

砕石の厚さ15cm

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	18.00	m ³			
バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0043号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

バックホウ運転
クローラ型

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0043号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 排ガス2次		供用日			
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0046号表

下層路盤工(車道)

再生クラッシャーラン RC-40

全仕上厚25cm(2層仕上)

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	31.75	m3			
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0047号表
小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0048号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

振動ローラ運転
コンバインド型

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0047号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 排ガス1次		供用日			
運転手 (特殊)		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

小型バックホウ運転
クローラ型

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0048号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型バックホウ [クローラ型] 賃料 排ガス2次		供用日			
運転手 (特殊)		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0049号表

上層路盤工(車道)

粒度調整砕石 M-25

全仕上厚10cm(1層仕上)

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
粒調砕石 25mm以下	12.70	m ³			
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0047号表
小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0048号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

頁0-0059

表層工
再生 密粒度(20F)

車道 1層当り仕上厚4cm

施工 第0-0050号表

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度(20F) [再生材 混入率50%以下]	10.06	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
アスファルトフィニッシャ運転 ホイール型・排ガス2次		日			施工 第0-0051号表
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0052号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

頁0-0060

アスファルトフィニッシャ運転
ホイール型・排ガス2次

施工 第0-0051号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 排ガス2次		供用日			
運転手 (特殊)		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

振動ローラ運転
コンバインド型

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0052号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 排ガス1次		供用日			
運転手 (特殊)		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			