

工事番号												(様式 - 1)			
町長		副町長		課長		係長		係		係		審査者		設計者	

平成 27 年度

社会資本整備総合交付金事業  
公共下水道管渠埋設工事 2 工区

実施設計書

路線番号 4 5 1 - 2

上伊那郡 箕輪町 松島 春日町

設 計 大 要				施 工 方 法		請 負	
管路延長		L=46.0m		施 工 期 間	日 間		
管渠延長(VU 200)		L=41.2m		起工予定年月日	平成	年	月 日
小口径推進(鋼管さや管方式 400)		L=11.9m		竣工予定年月日	平成	年	月 日
マンホール工(1号)		3箇所		契約保証方法	金銭的保証		
取付管およびます工		3箇所		<ul style="list-style-type: none"> <li>・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。</li> <li>・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m<sup>3</sup>、掛m<sup>2</sup>、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。</li> </ul>			
付帯工		1式					

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*** 本工事費 ***										
管路										
管きょ工 (開削) 硬質塩化ビニル管										
管路土工										
機械掘削工										
	45		m	3						施工 第0-0001号表
機械掘削工										
	16		m	3						施工 第0-0003号表
機械投入埋戻工 BH山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2) 砂質土										
	4		m	3						施工 第0-0005号表
機械投入埋戻工 BH山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35) 砂質土										
	0.8		m	3						施工 第0-0007号表
機械投入埋戻工 BH山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2) 砂質土										
	19		m	3						施工 第0-0005号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
機械投入埋戻工 BH山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35) 砂質土	11		m	3					施工	第0-0007号表
発生土運搬工 運搬距離 2 km	18		m	3					施工	第0-0009号表
発生土運搬工 運搬距離 2 km	2		m	3					施工	第0-0011号表
管布設工										
硬質塩化ビニル管設置工	29.1		m						施工	第0-0012号表
管基礎工										
砂基礎工	10.5		m	3					施工	第0-0013号表
洗滌砂	13.2		m	3						
10.5 * 1.26										
管継手工										

(工事費内訳書)

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
可とう継手(塩ビ管用) 径200mm B										
	3			個						
管路土留工										
たて込み簡易土留(建込工)										
	26.0			m						施工 第0-0014号表
たて込み簡易土留(建込工)										
	4.5			m						施工 第0-0015号表
たて込み簡易土留(引抜工)										
	26.0			m						施工 第0-0016号表
たて込み簡易土留(引抜工)										
	4.5			m						施工 第0-0017号表
たて込み簡易土留機材賃料										
	1			式						施工 第0-0018号表
たて込み簡易土留機材賃料										
	1			式						施工 第0-0019号表
たて込み簡易土留機材賃料										
	1			式						施工 第0-0020号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管きょ工 (小口径推進)										
鋼管さや管推進工										
鋼管 406.4 x t 7.9 x L 1000	12			本						
中込用塩ビ管 200 L 2000 片ソケット付	7			本						
中込スペーサー 200用	7			個						
割りカラー	1			個						
鋼管推進工 玉石・砂礫混入土 1	11.9			m						施工 第0-0021号表
推進機損料 玉石・砂礫混入土 1	11.9			m						施工 第0-0022号表
機械器具損料 玉石・砂礫混入土 1	11.9			m						施工 第0-0023号表

(工事費内訳書)

# \*\*\* 本工事費 \*\*\*

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
水注入工及び排水工 玉石・砂礫混入土 1										
	11.9		m						施工	第0-0024号表
管内清掃工										
	1		箇所						施工	第0-0025号表
発生土運搬工 運搬距離 2 km										
	1		m <sup>3</sup>						施工	第0-0026号表
溶接棒・酸素・アセチレン 1 式										
	1		箇所							
推進設備設置撤去工										
	1		箇所						施工	第0-0028号表
硬質塩化ビニル管挿入工										
	11.9		m						施工	第0-0029号表
オ - ガ引抜き工										
	11.9		m						施工	第0-0030号表
中込注入工										
	0.99		m <sup>3</sup>						施工	第0-0031号表
立坑工										

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
たて込み簡易土留（建込工）										
	3.0		m						施工	第0-0032号表
たて込み簡易土留（引抜工）										
	3.0		m						施工	第0-0034号表
たて込み簡易土留機材賃料										
	1		式						施工	第0-0035号表
たて込み簡易土留機材賃料										
	1		式						施工	第0-0036号表
軽量鋼矢板損料										
	1		式							
軽量鋼矢板建込工（両側分） 矢板長 3 . 8 m										
	4.0		m						施工	第0-0037号表
軽量鋼矢板引抜工（両側分） 矢板長 3 . 8 m										
	4.0		m						施工	第0-0038号表
無筋・鉄筋構造物人力打設 捨-8-40 高炉（BB）無筋構造物 人孔調整工										
	0.90		m <sup>3</sup>						施工	第0-0039号表
硬質塩化ビニル管設置工										
	3.0		m						施工	第0-0012号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械掘削工					
	25	m <sup>3</sup>			施工 第0-0040号表
機械投入埋戻工 BH山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 砂質土					
	21	m <sup>3</sup>			施工 第0-0041号表
発生土運搬工 運搬距離 2 km					
	1	m <sup>3</sup>			施工 第0-0026号表
砂基礎工					
	0.4	m <sup>3</sup>			施工 第0-0013号表
洗滌砂					
0.4 * 1.26	0.5	m <sup>3</sup>			
マンホール工					
組立マンホール工					
マンホール鉄蓋 ロック式箕輪町型 600 T-25					
	2	組			
マンホール蓋枠固定工 無収縮モルタル調整高 20mmまで					
	1	箇所			



**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
マンホール蓋枠固定工 無収縮モルタル調整高40mmまで	1			箇所						
マンホール 調整リング 径600mm 有効高100mm	3			個						
1号マンホ-ル 斜壁 上径600下径900高300	1			個						
1号マンホ-ル 斜壁 上径600下径900高450	1			個						
1号マンホ-ル 直壁 内径900mm 有効高1200mm	1			個						
1号マンホ-ル く体ブロック 内径900mm 有効高1200mm	1			個						
1号マンホ-ル く体ブロック 内径900mm 有効高1800mm	1			個						
1号マンホ-ル 底版 外径1100mm有効高 130mm	2			個						
削孔代 0号・1号 VU管用 200mm用	4			箇所						

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
削孔代 0号・1号 VU管用 150mm用	1		箇所			
組立マンホール工 1号(内径900mm) 3m以下	1		箇所			施工 第0-0042号表
組立マンホール工 1号(内径900mm) 3m超～4m以下	1		箇所			施工 第0-0043号表
底部工(組立式) 1号	2		箇所			施工 第0-0044号表
底部工(組立式) 1号(既設)	1		箇所			施工 第0-0049号表
外副管取付工(実施) 硬質塩ビ管 150mm 段差 1.0～1.5m未満、取付材料含む	1		箇所			施工 第0-0050号表
下水道用塩ビ管VU副管支管90° 150	1		個			
下水道用塩ビ管VU曲管 (接着)90° 150	1		個			
下水道用塩ビ管VUカラ- 取付管用 150	1		個			

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
硬質塩化ビニル管 VU(プレーンエンド) 150×165×5.1										
	1.20		m							
取付管およびます工										
管路土工										
機械掘削工										
	8		m <sup>3</sup>							施工 第0-0001号表
機械投入埋戻工 BH山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2) 砂質土										
	1		m <sup>3</sup>							施工 第0-0005号表
機械投入埋戻工 BH山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2) 砂質土										
	2		m <sup>3</sup>							施工 第0-0005号表
発生土運搬工 運搬距離 2 km										
	4		m <sup>3</sup>							施工 第0-0009号表
ます設置工										
ます設置工 (塩化ビニル製) ます(径200) 保護鉄蓋含む										
	1		箇所							施工 第0-0055号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
まず設置工 (塩化ビニル製) まず(径200)	1		箇所			施工 第0-0056号表
マンホール鉄蓋 ロック式算輪町型 600 T-14	1		組			
マンホール蓋枠固定工 無収縮モルタル調整高20mmまで	1		箇所			
マンホール 調整リング 径600mm 有効高150mm	1		個			
1号マンホ-ル 斜壁 上径600下径900高300	1		個			
1号マンホ-ル く体ブロック 内径900mm 有効高1200mm	1		個			
1号マンホ-ル 底版 外径1100mm有効高 130mm	1		個			
削孔代 0号・1号 VU管用 200mm用	1		箇所			
組立マンホール工 1号(内径900mm) 3m以下	1		箇所			施工 第0-0042号表

(工事費内訳書)

# \*\*\* 本工事費 \*\*\*

頁0-0014

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
底部工（組立式） 1号										
	1			箇所					施工	第0-0044号表
可とう継手（塩ビ管用） 径200mm B										
	1			個						
取付管布設工										
取付管布設および支管取付工 管径150										
	3			箇所					施工	第0-0057号表
管路土留工										
たて込み簡易土留（建込工）										
	2.02			m					施工	第0-0058号表
たて込み簡易土留（引抜工）										
	2.02			m					施工	第0-0059号表
たて込み簡易土留機材賃料										
	1			式					施工	第0-0060号表
たて込み簡易土留機材賃料										
	1			式					施工	第0-0061号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
付帯工					
舗装撤去工					
舗装版切断工 アスファルト舗装版 切断深さ15cm以下 100.4+9.8	110	m			施工 第0-0062号表
舗装版破碎(バックホウ直接掘削・積込) 舗装版厚10cm以下 98.8+10.2	109	m <sup>2</sup>			施工 第0-0064号表
トラック運搬 アスファルト殻 4.8+0.5=5.3	5	m <sup>3</sup>			施工 第0-0066号表
*処分費等*					
処分費 アスファルト 5.3*2.3/1.8	6.7	m <sup>3</sup>			施工 第0-0068号表
舗装復旧工					
表層工 再生 密粒度(20F) 車道 1層当り仕上厚5cm 98.8+10.2	109	m <sup>2</sup>			施工 第0-0069号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤工 粒度調整砕石 M - 40 全仕上厚15cm(1層仕上) 34.9+6.0	40	m <sup>2</sup>			施工 第0-0072号表
下層路盤工 再生クラッシュラン RC - 40 全仕上厚30cm(2層仕上) 34.8+6.0	40	m <sup>2</sup>			施工 第0-0075号表
<b>** 直接工事費 **</b>					
<b>運搬費</b>					
仮設材の運搬 製品長3m 運搬距離1.5km(×往復) 15.3+0.8	16.1	t			施工 第0-0076号表
<b>** 共通仮設費率計算額 **</b>					
<b>** 共通仮設費計 **</b>					
<b>** 純工事費 **</b>					
<b>** 現場管理費 **</b>					

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 工事原価 **					
* 一般管理費 等 *					
** 工事価格計 **					
** 消費税等 相当額計 **					
** 工事費計 **					



# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.80	人			
普通作業員	5.00	人			
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準	9.70	時間			施工 第0-0002号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

施工 第0-0002号表

バックホウ運転  
クローラ型・標準

排出ガス対策型1次基準

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次	1.00	時間			
運転手(特殊)	0.16	人			
軽油	7.20	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.40	人			
普通作業員	4.00	人			
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準	6.60	時間			施工 第0-0004号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

バックホウ運転  
クローラ型・標準

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0004号表

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス1次	1.00	時間			
運転手(特殊)	0.16	人			
軽油	11.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

機械投入埋戻工 BH山積0.28m3 (平積0.2)  
砂質土

# 施工内訳表

施工 第0-0005号表

頁0-0022

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.10	人			
普通作業員	5.90	人			
埋戻土	111.00	m3			
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準	5.60	時間			施工 第0-0002号表
タンバ及びランマ運転	3.00	日			施工 第0-0006号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タンパ賃料	1.38	供用日			
特殊作業員	1.00	人			
ガソリン	4.50	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

機械投入埋戻工 BH山積0.45m3 (平積0.35)  
砂質土

# 施工内訳表

施工 第0-0007号表

頁0-0024

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.10	人			
普通作業員	5.90	人			
埋戻土	111.00	m3			
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型1次基準	4.20	時間			施工 第0-0008号表
タンバ及びランマ運転	3.00	日			施工 第0-0006号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

施工 第0-0008号表

バックホウ運転  
クローラ型・クレーン付

排出ガス対策型1次基準

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] クレーン付・排ガス1次	1.00	時間			
運転手(特殊)	0.16	人			
軽油	11.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			





# 施工内訳表

頁0-0027

ダンプトラック運転  
オンロード・ディーゼル

施工 第0-0010号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]	1.22	供用日			
運転手 (一般)	1.00	人			
軽油	41.00	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック	1.22	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			







# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準	0.80	時間			施工 第0-0002号表
土木一般世話役	0.18	人			
特殊作業員	0.18	人			
普通作業員	0.36	人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型1次基準	1.30	時間			施工 第0-0008号表
土木一般世話役	0.24	人			
特殊作業員	0.24	人			
普通作業員	0.49	人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

たて込み簡易土留（引抜工）

# 施工内訳表

施工 第0-0016号表

頁0-0033

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.10	人			
特殊作業員	0.10	人			
普通作業員	0.20	人			
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] 賃料	0.10	日			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			



たて込み簡易土留（引抜工）

# 施工内訳表

施工 第0-0017号表

頁0-0034

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.16	人			
特殊作業員	0.16	人			
普通作業員	0.31	人			
ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ ] 賃料 排ガス2次	0.16	日			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			







# 施工内訳表

鋼管推進工  
玉石・砂礫混入土1

施工 第0-0021号表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.0	人			
溶接工	1.0	人			
特殊作業員	1.0	人			
トラック運転 クレーン装置付	1.0	日			
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 超低騒音(排出ガス対策型1次基準)	1.0	日			
溶接機	1	台			
諸雑費	10.0	%			
合計 1m当り					小計/(日進量/協会歩掛補正)
*** 単位当り ***	1	m			



# 施工内訳表

頁0-0040

機械器具損料  
玉石・砂礫混入土1

施工 第0-0023号表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ハンマ - 740S	1	個			
ビット ビット・ホルダー	1	個			
オーガー 300S	1	個			
コンプレッサ - 750型	1	台			
高圧ホ - ス 2×20m	1	式			
合計 1m当り					
					小計 / (日進量/協会歩掛補正)
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

水注入工及び排水工  
玉石・砂礫混入土1

施工 第0-0024号表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
高圧洗浄ポンプ	1	日			
排水ポンプ損料 50×0.4kw	1	日			
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 超低騒音（排出ガス対策型1次基準）	1	日			
諸雑費	10.0	%			
1日合計 1m当り					小計 / (日進量/協会歩掛補正)
*** 単位当り ***	1	m			



## 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.3	人			
特殊作業員	0.3	人			
高圧洗浄ポンプ損料	0.3	日			
合計 1箇所当り					
*** 単位当り ***	1	箇所			

# 施工内訳表

発生土運搬工  
運搬距離 2 km

施工 第0-0026号表

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル	1.30	日			施工 第0-0027号表
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

ダンプトラック運転  
オンロード・ディーゼル

施工 第0-0027号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]	1.22	供用日			
運転手 (一般)	1.00	人			
軽油	72.00	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック	1.22	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.0	人			
溶接工	2.0	人			
特殊作業員	2.0	人			
普通作業員	4.0	人			
推進機設置用部材	1	式			
トラック運転 クレーン装置付	2	日			
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 超低騒音(排出ガス対策型1次基準)	2	日			
鏡切り工 400A	1	箇所			
先導体回収工	1	式			
1箇所当り					
*** 単位当り ***	1	箇所			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.0	人			
特殊作業員	2.0	人			
雑器具損料	10.0	%			
合計 1m当り					小計 / (日進量/協会歩掛補正)
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.0	人			
特殊作業員	2.0	人			
普通作業員	1.0	人			
トラック運転 クレーン装置付	1.0	日			
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 超低騒音(排出ガス対策型1次基準)	1.0	日			
スリーモーター推進機損料	1.0	日			
合計 1 m当り					小計 / (日進量/協会歩掛補正)
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
セメント(普通ポルトランド) バラ	0.5	t			
洗滌砂	1	m3			
水	0.8	m3			
特殊作業員	2.0	人			
普通作業員	1.0	人			
諸雑費	10.0	%			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2次基準	1.70	時間			施工 第0-0033号表
土木一般世話役	0.33	人			
特殊作業員	0.33	人			
普通作業員	0.66	人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			



# 施工内訳表

施工 第0-0033号表

バックホウ運転  
クローラ型・クレーン付

排出ガス対策型2次基準

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] クレーン付・排ガス2次	1.00	時間			
運転手(特殊)	0.16	人			
軽油	18.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

たて込み簡易土留（引抜工）

# 施工内訳表

施工 第0-0034号表

頁0-0051

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.21	人			
特殊作業員	0.21	人			
普通作業員	0.42	人			
ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ ] 賃料 排ガス2次	0.21	日			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			





# 施工内訳表

施工 第0-0037号表

軽量鋼矢板建込工（両側分）

矢板長 3.8m

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	3.70	人			
特殊作業員	3.70	人			
普通作業員	11.10	人			
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2次基準	21.00	時間			施工 第0-0033号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

施工 第0-0038号表

軽量鋼矢板引抜工（両側分）

矢板長 3.8m

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.60	人			
特殊作業員	1.60	人			
普通作業員	4.80	人			
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2次基準	10.50	時間			施工 第0-0033号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

無筋・鉄筋構造物人力打設  
捨-8-40

高炉(BB)無筋構造物

人孔調整工

施工 第0-0039号表

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.57	人			
特殊作業員	0.79	人			
普通作業員	1.25	人			
生コン 捨 8 4 0 BB (規格外)	10.40	m3			
諸雑費	7.00	%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.90	人			
普通作業員	3.00	人			
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2次基準	3.00	時間			施工 第0-0033号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			



機械投入埋戻工 BH山積0.8m3 (平積0.6m3)  
砂質土

# 施工内訳表

施工 第0-0041号表

頁0-0058

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.10	人			
普通作業員	5.90	人			
埋戻土	111.00	m3			
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2次基準	2.30	時間			施工 第0-0033号表
タンバ及びランマ運転	3.00	日			施工 第0-0006号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			





底部工（組立式）  
1号

# 施工内訳表

施工 第0-0044号表

頁0-0061

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.23	m <sup>3</sup>			
小型構造物人力打設 18-8-40(W/C=60%以下) 高炉(BB)	0.18	m <sup>3</sup>			施工 第0-0045号表
モルタル上塗工(マンホ-ル用) 配合 1:2 上塗モルタル厚 20mm	0.84	m <sup>2</sup>			施工 第0-0047号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

# 施工内訳表

頁0-0062

小型構造物人力打設  
18-8-40(W/C=60%以下) 高炉(BB)

施工 第0-0045号表

10 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.91	人			
特殊作業員	1.00	人			
普通作業員	2.65	人			
生コン 18-8-40-BB (W/C=60%以下)	10.60	m3			
養生工 一般養生 小型構造物	10.00	m3			施工 第0-0046号表
諸雑費	4.00	%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			









# 施工内訳表

施工 第0-0049号表

底部工（組立式）  
1号（既設）

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.00	m <sup>3</sup>			
小型構造物人力打設 18-8-40(W/C=60%以下) 高炉(BB)	0.09	m <sup>3</sup>			施工 第0-0045号表
モルタル上塗り(マンホ-ル用) 配合 1:2 上塗りモルタル厚 20mm	0.42	m <sup>2</sup>			施工 第0-0047号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

# 施工内訳表

施工 第0-0050号表

外副管取付工(実施)

硬質塩ビ管 150mm

段差 1.0 ~ 1.5m未満、取付材料含む

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
管類 mm管種	1.00	式			
土木一般世話役	0.17	人			
特殊作業員	0.17	人			
普通作業員	0.34	人			
型枠 [製作・設置・撤去]	2.160	m2			施工 第0-0051号表
小型構造物人力打設 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉(BB)	0.240	m3			施工 第0-0052号表
碎石基礎工(人力・機械施工) 機械投入BH 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.12	m2			施工 第0-0053号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

型枠 [ 製作・設置・撤去 ]

# 施工内訳表

施工 第0-0051号表

頁0-0068

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	3.50	人			
型わく工	13.50	人			
普通作業員	11.10	人			
諸雑費	15.00	%			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

頁0-0069

小型構造物人力打設

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉(BB)

施工 第0-0052号表

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.91	人			
特殊作業員	1.00	人			
普通作業員	2.65	人			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)	10.60	m3			
養生工 一般養生 小型構造物	10.00	m3			施工 第0-0046号表
諸雑費	4.00	%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

頁0-0070

砕石基礎工（人力・機械施工）  
 機械投入BH 山積0.28m<sup>3</sup>（平積0.2m<sup>3</sup>）

施工 第0-0053号表

100 m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
再生クラッシャーラン 40mm以下	24.00	m <sup>3</sup>			
土木一般世話役	0.70	人			
特殊作業員	0.91	人			
普通作業員	1.91	人			
土工機械運転	2.76	時間			施工 第0-0054号表
諸雑費	2.0	%			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次	1.00	時間			
軽油	7.20	L			
運転手(特殊)	0.17	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

# 施工内訳表

ます設置工（塩化ビニル製）  
ます（径200）

施工 第0-0055号表

1 箇所 当り

保護鉄蓋含む

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
塩化ビニル製ます設置工 [材工共] 市場単価 ます（径200）	1.00	箇所			
鋳鉄製防護蓋設置費 [手間のみ] 市場単価	1.00	箇所			
鋳鉄製防護蓋材料費	1.00	箇所			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			







# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準	0.80	時間			施工 第0-0002号表
土木一般世話役	0.18	人			
特殊作業員	0.18	人			
普通作業員	0.36	人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

たて込み簡易土留（引抜工）

# 施工内訳表

施工 第0-0059号表

頁0-0076

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.10	人			
特殊作業員	0.10	人			
普通作業員	0.20	人			
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] 賃料	0.10	日			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			





# 施工内訳表

舗装版切断工  
アスファルト舗装版

切断深さ15cm以下

100.4+9.8

施工 第0-0062号表

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.42	人			
コンクリートカッタ運転 バキューム式・湿式 普通型・低騒音型	0.42	日			施工 第0-0063号表
ブレード(コンクリートカッタ) 径56cm	0.21	枚			
諸雑費	56.00	%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

コンクリートカッタ運転  
バキューム式・湿式

普通型・低騒音型

施工 第0-0063号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	1.00	供用日			
特殊作業員	1.00	人			
ガソリン	21.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

施工 第0-0064号表

舗装版破碎（バックホウ直接掘削・積込）  
舗装版厚10cm以下

98.8 + 10.2

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.12	人			
普通作業員	0.25	人			
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準	0.12	日			施工 第0-0065号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			







# 施工内訳表

頁0-0084

ダンプトラック運転  
オンロード・ディーゼル

施工 第0-0067号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]	1.24	供用日			
運転手 (一般)	1.00	人			
軽油	76.00	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック	1.24	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			



# 施工内訳表

施工 第0-0069号表

表層工

再生 密粒度(20F)

車道 1層当り仕上厚5cm

98.8 + 10.2

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.40	人			
特殊作業員	0.80	人			
普通作業員	1.60	人			
再生アスファルト混合物 密粒度(20F) [再生材 混入率50%以下]	12.57	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126.00	L			
振動ローラ運転 舗装用・ハンドガイド 普通型	0.40	日			施工 第0-0070号表
振動コンパクト運転 前進型	0.80	日			施工 第0-0071号表
砂散布費	3.00	%			
諸雑費	17.00	%			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			



振動コンパクタ運転  
前進型

# 施工内訳表

施工 第0-0071号表

頁0-0088

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動コンパクタ [ 前進型 ]	1.40	供用日			
特殊作業員	1.00	人			
ガソリン	3.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

上層路盤工

粒度調整碎石 M-40

全仕上厚15cm(1層仕上)

34.9+6.0

施工 第0-0072号表

100

m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.41	人			
普通作業員	1.00	人			
粒調碎石 40mm以下	19.05	m <sup>3</sup>			
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型1次基準	0.37	日			施工 第0-0073号表
小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準	0.37	日			施工 第0-0074号表
諸雑費	3.00	%			
<b>*** 合計 ***</b>	100	m <sup>2</sup>			
<b>*** 単位当り ***</b>	1	m <sup>2</sup>			





# 施工内訳表

小型バックホウ運転  
クローラ型

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0074号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型バックホウ[クローラ型]賃料 排ガス2次	1.80	供用日			
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油	22.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

下層路盤工

再生クラッシャーラン RC - 40

全仕上厚30cm(2層仕上)

34.8 + 6.0

施工 第0-0075号表

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.82	人			
普通作業員	2.00	人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	38.10	m3			
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型1次基準	0.75	日			施工 第0-0073号表
小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準	0.75	日			施工 第0-0074号表
諸雑費	3.00	%			
<b>*** 合計 ***</b>	<b>100</b>	<b>m2</b>			
<b>*** 単位当り ***</b>	<b>1</b>	<b>m2</b>			

