

工事番号	
------	--

(様式 - 1)

								課長		係長		審査		設計者	
--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	----	--	----	--	-----	--

平成 27 年度

町単独側溝改修工事

実施設計書

町道 7 5 6 号線

箕輪町 南小河内知久沢

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
防音型自由勾配側溝 (300型) L = 45.3m 横断用自由勾配側溝 (500型) L = 4.0m 土留付ロングU (240型 - 200) L = 34.0m 集水樹 (800型) N = 2.0箇所 集水樹 (300×600×500型) N = 3.0箇所	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	平成 年 月 日
	竣工予定年月日	平成 年 月 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
小型水路工						
準備工						
構造物撤去取壊工						
舗装版切断工 アスファルト舗装版 切断深さ 4 c m	93		m			施工 第0-0001号表
舗装版切断工 コンクリート舗装版 No.2付近民地 切断深さ 5 c m	6		m			施工 第0-0003号表
小規模土工 舗装版破碎積込[バックホウ] クローラ型 山積 0 . 2 8 m 3	38		m 2			施工 第0-0004号表
小規模土工 運搬工 DT (4 t 積級) 運搬距離 9 . 6 k m アスファルト塊 処分先：塚原想定	2		m 3			施工 第0-0006号表
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	3		m 3			施工 第0-0008号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
小規模土工 運搬工 DT(4t積級) 運搬距離9.6km 二次製品 処分先:塚原想定	3		m	3					施工	第0-0009号表
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	2		m	3					施工	第0-0010号表
小規模土工 運搬工 DT(4t積級) 運搬距離9.6km コンクリート塊(無筋) 処分先:塚原想定	2		m	3					施工	第0-0011号表
現場発生品及び支給品運搬 運搬距離4.6km 運搬先:箕輪町役場	1		回						施工	第0-0012号表
グレーチング蓋 現場発生品及び支給品運搬 運搬距離8.3km キタニ想定	1		回						施工	第0-0014号表
鋼板・縞鋼板	1		回						施工	第0-0014号表
廃材処分費										
処分費等										
処分費 アスファルト塊	3.5		t						施工	第0-0015号表
処分費 二次製品	8.4		t						施工	第0-0016号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費 コンクリート塊(無筋)	4.3	t			施工 第0-0017号表
処分費 鋼板・編鋼板	0.06	t			施工 第0-0018号表
作業土工					
土工					
小規模土工 掘削積込[バックホウ] バックホウ 山積0.28m ³ 地山の掘削積込	45	m ³			施工 第0-0019号表
小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ] BH 後方超小旋回山積0.28m ³ タンパ60~80kg	12	m ³			施工 第0-0020号表
小規模土工 運搬工 DT(4t積級) 運搬距離2km レキ質土	31	m ³			施工 第0-0023号表
残土受入れ地整地 レキ質土	31	m ³			施工 第0-0024号表
基面整正(床付面の整正作業)	58	m ²			施工 第0-0026号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水路工					
側溝工					
排水構造物工 防音型自由勾配側溝 縦断用 300×300×2000 参考重量315kg/個	45.3	m			施工 第0-0027号表
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下) インパートコンクリート 平均厚6.1cm	0.8	m ³			
排水構造物工 グレチング蓋版据付 自由勾配側溝車道用,T20,L=1000 300型,施工箇所区分による補正なし	5	枚			施工 第0-0028号表
排水構造物工 コンクリート蓋版据付 自由勾配側溝用Co蓋 車道用,幅300用 L=0.5m	36	枚			施工 第0-0029号表
排水構造物工 横断用自由勾配側溝 500×500 参考重量861kg/個	4	m			施工 第0-0030号表
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下) インパートコンクリート t=5cm	0.1	m ³			
排水構造物工 グレチング蓋版据付 横断用自由勾配側溝,T25 ⁵ ₁ 固定,L=1000 500型,施工箇所区分による補正なし 参考重量59.3kg/枚	2	枚			施工 第0-0031号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
排水構造物工 土留付ロングU型側溝 L = 2000 土留高200mm U型側溝質量600kg/個 箇所補正無	34		m						施工	第0-0032号表
排水構造物工 グレチング蓋版据付 ロングU240型用 L=1000 T-25 施工箇所区分による補正なし 参考重量22.6kg/枚	3		枚						施工	第0-0033号表
排水構造物工 コンクリート蓋版据付 特車U型蓋 240型 L=500 参考重量33kg/枚	62		枚						施工	第0-0034号表
集水樹工										
集水樹(無筋コンクリート) 800型(人力打ち) 18-8-25BB W/C=65%以下	1		箇所						施工	第0-0035号表
集水樹(無筋コンクリート) 800型(人力打ち) 18-8-25BB W/C=65%以下	1		箇所						施工	第0-0041号表
排水構造物工 グレチング蓋版据付 ます蓋,T25 800×800(落込み式)受け枠込,施工箇所区 参考重量117.9kg/枚	2		枚						施工	第0-0042号表
集水樹据付 製品質量198kg/基 300×600×500 110°開閉型グレチング蓋据付含む 見積による	3		基						施工	第0-0043号表
型枠工 無筋構造物	0.9		m ²						施工	第0-0045号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-25(W/C=65%以下) 高炉(BB)無筋構造物	0.2	m ³			施工 第0-0046号表
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下) インパートコンクリート t=5cm	0.1	m ³			
取付水路工					
コンクリート切断工 既設ヒューム管 400 切断深さ3.5cm	1	m			施工 第0-0048号表
ヒューム管(B形管)撤去 外圧管1種 管径400mm×2430mm	1	m			施工 第0-0049号表
ヒューム管(B形管)据付(再利用) 外圧管1種 管径400mm×2430mm	1	m			施工 第0-0050号表
コンクリート切断工 既設BF250 切断深さ3.5cm	1	m			施工 第0-0051号表
排水構造物工 U型側溝再利用撤去 BF250 L=1000 U型側溝質量57.5kg/個 箇所補正無	2	m			施工 第0-0052号表
排水構造物工 U型側溝据付(再利用) BF250 L=1000 U型側溝質量57.5kg/個 箇所補正無	2	m			施工 第0-0053号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工					
路盤工					
小規模土工 砕石埋戻[バックホウ+タンパ] BH 後方超小旋回山積 0.28m ³ タンパ60~80kg 材料別途計上	4	m ³			施工 第0-0054号表
再生クラッシャーラン 40mm以下 埋戻材	5	m ³			
コンクリート舗装工 18-8-25(W/C=65%以下) t = 5cm 高炉(BB)無筋構造物	0.1	m ³			施工 第0-0055号表
下層路盤工(車道) 再生クラッシャーラン RC-40 全仕上厚25cm(2層仕上)	30	m ²			施工 第0-0056号表
表層工・上層路盤工(車道) 粒度調整砕石 M-25 全仕上厚14cm(1層仕上)	30	m ²			施工 第0-0059号表
瀝青材料散布工 プライムコート 1.26L/m ² 当散布 路肩	30	m ²			施工 第0-0060号表
付帯工					

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
水田排水工										
暗渠排水管据付 直管 VU 100 呼び径50~150mm	2		m						施工	第0-0061号表
暗渠排水管継手材 VU 100mm 60°エルボ	1		個							
*** 直接工事費 ***										
*** 共通仮設費率計算額 ***										
*** 共通仮設費計 ***										
*** 純工事費 ***										
*** 現場管理 費 ***										
*** 工事原価 ***										

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 一般管理費 等 *					
** 工事価格計 **					
** 消費税等 相当額計 **					
** 工事費計 **					

施工内訳表

頁0-0011

舗装版切断工
アスファルト舗装版

切断深さ4cm

施工 第0-0001号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転 バキューム式・湿式 普通型・低騒音型		日			施工 第0-0002号表
ブレード(コンクリートカッタ) 径56cm	0.21	枚			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0012

コンクリートカッタ運転
バキューム式・湿式

普通型・低騒音型

施工 第0-0002号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0013

舗装版切断工

コンクリート舗装版 No.2付近民地

切断深さ5cm

施工 第0-0003号表

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転 バキューム式・湿式 普通型・低騒音型		日			施工 第0-0002号表
ブレード(コンクリートカッタ) 径56cm	0.61	枚			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

小規模土工 舗装版破碎積込[バックホウ]
クローラ型 山積0.28m3

施工 第0-0004号表

10 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準 諸雑費	1	日			施工 第0-0005号表
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0005号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス1次		供用日			
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

小規模土工 運搬工 DT(4t積級)
運搬距離9.6km

アスファルト塊

処分先:塚原想定

施工 第0-0006号表

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			施工 第0-0007号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0017

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル

施工 第0-0007号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日			
運転手 (一般)		人			
軽油		L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

構造物とりこわし工
鉄筋構造物 機械施工

施工 第0-0008号表

低騒音・低振動対策 必要

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工	1.00	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

小規模土工 運搬工 DT(4t積級)
運搬距離9.6km

二次製品

処分先:塚原想定

施工 第0-0009号表

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			施工 第0-0007号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

構造物とりこわし工
無筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 必要

施工 第0-0010号表

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	1.00	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m ³			

施工内訳表

小規模土工 運搬工 DT (4 t 積級)

施工 第0-0011号表

運搬距離 9.6 km

コンクリート塊 (無筋)

処分先: 塚原想定

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			施工 第0-0007号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

現場発生品及び支給品運搬
 運搬距離4.6km 運搬先：箕輪町役場

施工 第0-0012号表

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
トラック運転 クレーン装置付		時間			施工 第0-0013号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	回			

施工内訳表

トラック運転
クレーン装置付

施工 第0-0013号表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラック[クレーン装置付]		時間			
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

施工 第0-0014号表

現場発生品及び支給品運搬
運搬距離 8.3 km キタニ想定

鋼板・縞鋼板

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
トラック運転 クレーン装置付		時間			施工 第0-0013号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	回			

施工内訳表

処分費
アスファルト塊

施工 第0-0015号表

100 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.00	t			
*** 合計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

処分費
二次製品

施工 第0-0016号表

100 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.00	t			
*** 合計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

処分費
コンクリート塊(無筋)

施工 第0-0017号表

100 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.00	t			
*** 合計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

頁0-0028

処分費
鋼板・編鋼板

施工 第0-0018号表

100 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.00	t			
*** 合計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

施工 第0-0019号表

小規模土工 掘削積込[バックホウ]

バックホウ 山積0.28m3

地山の掘削積込

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準 諸雑費	1	日			施工 第0-0005号表
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0030

小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ]

施工 第0-0020号表

BH 後方超小旋回山積0.28m³ タンパ60~80kg

10 m³ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型後方超小旋回 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0021号表
タンパ及びランマ運転		日			施工 第0-0022号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

施工内訳表

バックホウ運転
クローラ型後方超小旋回

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0021号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回] 排ガス1次		供用日			
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タンパ賃料		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0023号表

小規模土工 運搬工 DT(4t積級)
運搬距離2km

レキ質土

10 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			施工 第0-0007号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

残土受入れ地整地
レキ質土

施工内訳表

施工 第0-0024号表

頁0-0034

100

m 3

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ブルドーザ運転 普通 排出ガス対策型1次基準 諸雑費	1	時間			施工 第0-0025号表
*** 合計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施工内訳表

ブルドーザ運転
普通

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0025号表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ブルドーザ[普通] 排ガス1次		時間			
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

排水構造物工 防音型自由勾配側溝
縦断用 300×300×2000

参考重量315kg/個

施工 第0-0027号表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 L = 2000 1000kg/個以下	10.00	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 300×300 長2.0m (縦断用)	5.00	個			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C = 65%以下)	0.31	m ³			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.80	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0038

排水構造物工 グレーチング 蓋版据付
自由勾配側溝車道用,T20,L=1000

300型,施工箇所区分による補正なし

施工 第0-0028号表

100 枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋版 コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下	100.00	枚			据付
グレーチング(VS側溝)1.0m 車道用 300型[T20・14]	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施工内訳表

排水構造物工 コンクリート蓋版据付
自由勾配側溝用Co蓋

車道用,幅300用 L=0.5m

施工 第0-0029号表

100

枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋版 コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下	100.00	枚			据付
自由勾配側溝用コンクリート蓋 L=0.5 幅300用 一般蓋2枚タイプ共通	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施工内訳表

頁0-0040

排水構造物工 横断用自由勾配側溝
500×500

参考重量861kg/個

施工 第0-0030号表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 L = 2000 1000kg/個以下	10.00	m			
自由勾配側溝	5.00	個			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C = 65%以下)	0.84	m ³			
再生クラッシャーラン 40mm以下	1.61	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

施工 第0-0031号表

排水構造物工 グレーチング 蓋版据付

横断用自由勾配側溝, T25ボルト固定, L=1000

500型, 施工箇所区分による補正なし

参考重量59.3kg/枚

100

枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋板 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下	100.00	枚			据付
グレーチング(横断VS側溝)1.0m 横断用 500型 [T - 25] ボルト付	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施工内訳表

施工 第0-0032号表

排水構造物工 土留付ロングU型側溝

L = 2000 土留高200mm

U型側溝質量600kg/個 箇所補正無

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 U型側溝 1000kg/個以下	10.00	m			据付
側溝	4.99	個			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.70	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

排水構造物工 グレチング 蓋版据付
ロングU240型用 L=1000 T-25

施工箇所区分による補正なし

参考重量22.6kg/枚

施工 第0-0033号表

100

枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋版 コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下	100.00	枚			据付
蓋版	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施工内訳表

排水構造物工 コンクリート蓋版据付
特車U型蓋

240型 L=500

参考重量33kg/枚

施工 第0-0034号表

100

枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋版 コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下	100.00	枚			据付
特車U型蓋 24型 (31×9×50)	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施工内訳表

集水桝（無筋コンクリート）
800型（人力打ち）

18-8-25BB W/C=65%以下

施工 第0-0035号表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型構造物人力打設 18-8-25(W/C=65%以下) 高炉(BB)	0.570	m ³			施工 第0-0036号表
型枠工 小型構造物	5.740	m ²			施工 第0-0038号表
基礎碎石工 再生クラッシュラン RC-40 碎石の厚さ15cm	1.440	m ²			施工 第0-0039号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

頁0-0046

小型構造物人力打設

18-8-25(W/C=65%以下) 高炉(BB)

施工 第0-0036号表

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下)	10.60	m3			
養生工 一般養生 小型構造物		m3			施工 第0-0037号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

養生工
一般養生

施工 第0-0037号表

10

m3 当り

小型構造物

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合計 ***		m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

型枠工
小型構造物

施工 第0-0038号表

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
型わく工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

頁0-0049

基礎砕石工

再生クラッシャーラン RC - 40

砕石の厚さ15cm

施工 第0-0039号表

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	18.00	m ³			
バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0040号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

頁0-0050

バックホウ運転
クローラ型

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0040号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 排ガス2次		供用日			
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

集水桝（無筋コンクリート）
800型（人力打ち）

18-8-25BB W/C=65%以下

施工 第0-0041号表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型構造物人力打設 18-8-25(W/C=65%以下) 高炉(BB)	0.610	m ³			施工 第0-0036号表
型枠工 小型構造物	6.340	m ²			施工 第0-0038号表
基礎碎石工 再生クラッシュラン RC-40 碎石の厚さ15cm	1.440	m ²			施工 第0-0039号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

排水構造物工 グレーチング 蓋版据付
ます蓋,T25

施工 第0-0042号表

800×800(落込み式)受け枠込,施工箇所区 参考重量117.9kg/枚

100 枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋板 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下	100.00	枚			据付
グレーチングます蓋 T-25 800×800(落込み式普通目)受け枠込	100.00	組			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施工内訳表

施工 第0-0043号表

集水桧据付

製品質量198kg/基 300×600×500

110°開閉型グレーチング 蓋据付含む

見積による

10

基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
集水桧	10.00	個			
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型1次基準		時間			施工 第0-0044号表
基礎碎石費		%			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	10	基			
*** 単位当り ***	1	基			

施工内訳表

バックホウ運転
クローラ型・クレーン付

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0044号表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] クレーン付・排ガス1次		時間			
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

頁0-0055

型枠工
無筋構造物

施工 第0-0045号表

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
型わく工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

頁0-0056

無筋・鉄筋構造物人力打設
18-8-25(W/C=65%以下)

高炉(BB)無筋構造物

施工 第0-0046号表

10 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下)	10.40	m3			
養生工 一般養生 無筋構造物		m3			施工 第0-0047号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0057

養生工
一般養生

施工 第0-0047号表

10

m3 当り

無筋構造物

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合計 ***		m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0058

コンクリート切断工
既設ヒューム管 400

切断深さ 3.5 cm

施工 第0-0048号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転 バキューム式・湿式 普通型・低騒音型		日			施工 第0-0002号表
ブレード(コンクリートカッタ) 径 56 cm	0.61	枚			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

ヒューム管（B形管）撤去
外圧管1種

管径400mm×2430mm

施工 第0-0049号表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型1次基準		時間			施工 第0-0044号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

ヒューム管（B形管）据付（再利用）
外圧管1種

管径400mm×2430mm

施工 第0-0050号表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型1次基準		時間			施工 第0-0044号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0061

コンクリート切断工
既設BF250

切断深さ3.5cm

施工 第0-0051号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転 バキューム式・湿式 普通型・低騒音型		日			施工 第0-0002号表
ブレード(コンクリートカッタ) 径56cm	0.61	枚			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

施工 第0-0052号表

排水構造物工 U型側溝再利用撤去
BF 250 L = 1000

U型側溝質量 57.5 kg / 個 箇所補正無

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 U型側溝 1000 kg / 個以下	10.00	m			再利用撤去
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

排水構造物工 U型側溝据付（再利用）

施工 第0-0053号表

BF 250 L = 1000

U型側溝質量57.5kg/個 箇所補正無

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 U型側溝 1000kg/個以下	10.00	m			据付
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

小規模土工 砕石埋戻[バックホウ+タンパ]

施工 第0-0054号表

BH 後方超小旋回山積0.28m³ タンパ60~80kg

材料別途計上

10

m³ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型後方超小旋回 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0021号表
タンパ及びランマ運転		日			施工 第0-0022号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

施工内訳表

頁0-0065

コンクリート舗装工

18-8-25(W/C=65%以下) t = 5cm

高炉(BB)無筋構造物

施工 第0-0055号表

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下)	10.40	m3			
養生工 一般養生 無筋構造物		m3			施工 第0-0047号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0066

下層路盤工(車道)

再生クラッシャーラン RC-40

全仕上厚25cm(2層仕上)

施工 第0-0056号表

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	31.75	m ³			
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0057号表
小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0058号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

頁0-0067

振動ローラ運転
コンバインド型

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0057号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 排ガス1次		供用日			
運転手 (特殊)		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0058号表

小型バックホウ運転
クローラ型

排出ガス対策型2次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型バックホウ[クローラ型]賃料 排ガス2次		供用日			
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

表層工・上層路盤工(車道)

施工 第0-0059号表

粒度調整砕石 M-25

全仕上厚14cm(1層仕上)

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
粒調砕石 25mm以下	17.78	m ³			
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0057号表
小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0058号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

頁0-0070

瀝青材料散布工

プライムコート 1.26 L/m2当散布

路肩

施工 第0-0060号表

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
砂散布費		%			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

暗渠排水管据付
直管 VU 100

呼び径 50 ~ 150 mm

施工 第0-0061号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
暗渠排水管	101.00	m			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			