

実 施 設 計 書

令和 8 年度 箕輪町図書館屋根改修工事

箕輪町図書館

箕 輪 町

(内 消費税 円)

名 称		仕様・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	直接工事費		1	式			
	共通仮設工事		1	式			
	純工事費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	工事原価		1	式			
	一般管理費		1	式			
	工事価格		1	式			
	消費税 相当額	10%	1	式			
	工事費		1	式			

名 称		仕様・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	仮設工事						
	枠組み足場（手すり先行型）	建枠 1200x170012m未満 存置3か月	88	掛㎡			
	足場シート	防災防音仕様	128	掛㎡			
	安全手すり	枠組み本足場用（最上部）存置3か月	22	m			
	アスベスト含有検査	定性分析	2	カ所			
	仮囲い	Aバリア	35	m			
	仮囲い	鋼板パネルH=1800	10	m			
	仮囲い出入口	キャスターゲート	1	カ所			
	作業員休憩小屋	存置2か月	1	カ所			
	仮設WC		1.0	カ所			
	小 計						

名 称		仕様・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	屋根改修工事						
	■塗装工事						
	<大屋根>						
	塗装改修 既存ｶｰ鉄板瓦棒葺き	低汚染・超耐久型フッ素樹脂遮熱塗料	326	m2			
		高圧水洗浄 ｸﾚﾝ錆止め共					
	<ハト小屋>						
	塗装改修 既存ｶｰ鉄板瓦棒葺き	低汚染・超耐久型フッ素樹脂遮熱塗料	33	m2			
		高圧水洗浄 ｸﾚﾝ錆止め共					
	同上ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ内、立上り部	同仕様	4	m2			
	軒樋 前高130WIDE	ｱｲﾝ	8	m			
	落し口 65φ	塩ビ自在ﾄﾞﾚﾝ	2	ヶ所			
	堅樋 ｶｰVP65		4	m			
	堅樋 ﾍﾞﾙﾌﾞ		6	ヶ所			
	小 計						

名 称		仕様・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3	樋防水工事						
	箱樋 ウレタン防水 平場 遮熱トップ	既存：鋼板製 下地共、金属プライマー	16.0	m2			
	箱樋 ウレタン防水 立上り 遮熱トップ	既存：鋼板製 下地共、	35.6	m2			
	箱樋 下地鋼板ジョイント補強		16	ヶ所			
	小 計						