

総括情報表

頁0-0002

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	43 4 伊那（1） 08.10.01		
資材等の単価の出典	建設物価・積算資料 当年10月号		
	当 世 代		前 世 代
前払率（%） 消費税率（%） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休2日補正	40 10 % 09 公園 09 補正無し 09 補正無し 03 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 10 月単位（R7.10~）		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
施設整備											
土工											
	床掘り 土砂 小規模										
		14		m	3					施工	第0 -0001号表
	埋戻し 小規模 土砂										
		4		m	3					施工	第0 -0002号表
	基面整正										
		2		m	2					施工	第0 -0003号表
	土砂等運搬 小規模 DID区間なし 2.5km以下 バックホ										
		11		m	3					施工	第0 -0004号表
	整地 残土受入れ地での処理										
		11		m	3					施工	第0 -0005号表
舗装工											

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装工						
上段広場						
特殊舗装（5色部）材工共 ストリートフット同等品以上						
	252	m ²				
表層（歩道部） 1.4m以上 平均仕上り厚30mm						
	252	m ²				施工 第0 -0006号表
上層路盤（歩道部） 全仕上り厚70mm 1層施工						
	252	m ²				施工 第0 -0007号表
噴水広場						
特殊舗装（サトーストーン部）材工共 ストリートフット同等品以上						
	178	m ²				
表層（歩道部） 1.4m以上 平均仕上り厚50mm						
	178	m ²				施工 第0 -0008号表
タイル舗装工（噴水部）						

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	床タイル張 100角平 貼り付けモルタル含む 歩掛：造園修景積算の手引き									施工 第0 -0009号表	
		77		m ²							
	タイル材料費 噴水部 円形シリーズ同等品以上										
		1		式							
	タイル下地モルタル塗 厚25mm 歩掛：造園修景積算の手引き									施工 第0 -0010号表	
		36		m ²							
縁石工											
	現場打ち縁石工 W100×H100									施工 第0 -0011号表	
		76		m							
	現場打ち縁石工 W150×H100									施工 第0 -0014号表	
		3		m							
	根上り防止縁石									施工 第0 -0015号表	
		29		m							
修景施設工											
	噴水上部改修工									施工 第0 -0016号表	
		1		式							

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
タイル下コンクリート打設工						
	1		式			施工 第0 -0021号表
防水シート接続工						
	1		式			施工 第0 -0026号表
水路表面補修工						
	1		式			施工 第0 -0027号表
アスファルト防水工						
	1		式			施工 第0 -0034号表
柵蓋交換工						
	1		式			施工 第0 -0036号表
残置管グラウト充填						
	1		式			施工 第0 -0039号表
構造物工						
四阿						
	1		式			施工 第0 -0040号表
縁台						
	1		式			施工 第0 -0047号表

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
付属施設工						
防護柵工						
	1		式			施工 第0 -0052号表
階段工						
	1		式			施工 第0 -0054号表
緩傾斜アプローチ1号						
	1		式			施工 第0 -0057号表
緩傾斜アプローチ2号						
	1		式			施工 第0 -0059号表
入口スロープ工						
	1		式			施工 第0 -0060号表
壁面タイル工						
	1		式			施工 第0 -0062号表
マンホール工						
	1		式			施工 第0 -0063号表
構造物撤去工						

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	価	金	額	備	考
舗装等取壊し工								
階段ブロック撤去工								
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 夜間作業（20時～6時）なし	9	m3					施工 第0 -0068号表	
平板舗装取壊し工								
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	17	m3					施工 第0 -0069号表	
コンクリートはつり工								
コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下	303	m2					施工 第0 -0070号表	
噴水周辺構造物等撤去工								
構造物とりこわし（樹脂混入） 無筋構造物 人力施工 夜間作業（20時～6時）なし	3	m3					施工 第0 -0071号表	

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし（排水溝等） 無筋構造物 人力施工 夜間作業（２０時～６時）なし	3	m3			施工 第0 -0072号表
排水構造物工 蓋版再利用撤去 グレーチング蓋版各種 40kg／枚以下	24	枚			施工 第0 -0073号表
ケーブル及び電線配線撤去（不使用） 管内配線20mm以下	70	m			施工 第0 -0074号表
HIVPキャップ φ50 キャップ止め	1	個			
その他撤去工					
配管ピット等蓋撤去工					
排水構造物工 蓋版再利用撤去 グレーチング蓋版各種 40を超え170kg／枚以下	6	枚			施工 第0 -0075号表
改良土取壊し撤去工					
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 夜間作業（２０時～６時）なし	5	m3			施工 第0 -0068号表

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃材運搬工（無筋コンクリート）					
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 10.9km以下	18	m3			施工 第0 -0076号表
廃材運搬工（二次製品コンクリート）					
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 10.9km以下	26	m3			施工 第0 -0077号表
廃材運搬工（無筋コンクリート樹脂混入）					
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 8.0km以下	3	m3			施工 第0 -0078号表
廃材運搬工（改良土殻）					
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 8.0km以下	5	m3			施工 第0 -0078号表
廃材運搬工（スクラップ・金属くず等）					

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し						
	1.1	t				施工 第0 -0079号表
現場発生品及び支給品運搬						
DID区間なし	1.1	t				施工 第0 -0080号表
廃材運搬工（石材殻等）						
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 8.0km以下	1	m3				施工 第0 -0078号表
処分費						
処分費等						
処分費 無筋コンクリート (株)ティーフラットを想定	42	t				施工 第0 -0081号表
処分費 二次製品コンクリート (株)ティーフラットを想定	64	t				施工 第0 -0082号表
処分費 無筋コンクリート（樹脂等混入） (株)キタニを想定	7	t				施工 第0 -0083号表

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費 がれき類（自然石等） (株)キタニを想定						
	3	t				施工 第0 -0084号表
処分費 がれき類混合（改良土殻等） (株)キタニを想定						
	5	m3				施工 第0 -0085号表
処分費 廃プラスチック類（VP配管等） (株)キタニを想定						
	14	kg				施工 第0 -0086号表
処分費 金属くず（投光器等） (株)キタニを想定						
	24	kg				施工 第0 -0087号表
処分費 がれき類混合（化粧蓋等） (株)キタニを想定						
	0.3	m3				施工 第0 -0088号表
有価物売却費						
すべての諸経費の対象額に含めない						
電力ケーブル 単価はマイナス計上 (株)キタニを想定						
	12	kg				施工 第0 -0089号表
スクラップ ヘビーH2（旧特級 B H2） 単価はマイナス計上						
	0.6	t				

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0013

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費						
共通仮設費率計算額						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理 費						
工事原価						
一般管理費 等						
工事価格計						
消費税等 相当額計						

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0014

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事費計						
(参考) 直接工事費のうち労務費						
(参考) 直接工事費のうち材料費						
(参考) 現場 管理費のうち 法定福利費						
(参考) 現場管理費のうち建退共制度の掛金						
(参考) 工事原価のうち安全衛生費用						

施 工 内 訳 表

頁0-0015

床掘り
土砂

小規模

施工 第0 -0001号表

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス3次		供用日		バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス3次		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0016

床掘り
土砂

施工 第0 -0001号表

小規模

1

m3 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ					施工方法：上記以外(小規模)				

施 工 内 訳 表

頁0-0017

埋戻し
小規模

機械構成比：

労務構成比：

土砂

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0002号表

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス3次		供用日		バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス3次		
タンバ及びランマ〔ランマ〕		供用日		タンバ及びランマ〔ランマ〕		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

頁0-0018

施工 第0 -0002号表

埋戻し

小規模

機械構成比：

労務構成比：

土砂

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				土質：土砂		

基面整正

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0003号表

頁0-0019

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0020

土砂等運搬

小規模 DID区間なし 2.5km以下

バックホ

施工 第0 -0004号表

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：2.5km以下				積込機種・規格：バックホ DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0021

整地
残土受入れ地での処理
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0005号表

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料		日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：残土受入れ地での処理						

施 工 内 訳 表

頁0-0022

表層（歩道部）

1.4m以上

機械構成比：

労務構成比：

平均仕上り厚 3 0 mm

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

施工 第0 -0006号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [クローラ型] 排ガス 3 次		供用日		アスファルトフィニッシャ [クローラ型] 排ガス 3 次		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～超低・～排ガス 3 次		日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		

施 工 内 訳 表

頁0-0023

表層（歩道部）

1.4m以上

機械構成比：

労務構成比：

平均仕上り厚 3 0 mm

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

施工 第0 -0006号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
⑤再生アスファルト混合物 密粒度（1 3 F）〔再生材 混入率50%以下〕		t		再生アスファルト混合物 密粒度（1 3）		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m以上 標準締固め後密度：2.20t/m3 材料：再生 密粒度（1 3 F） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：30 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0024

上層路盤（歩道部）

全仕上り厚70mm

機械構成比：

労務構成比：

1層施工

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m2 当り

施工 第0 -0007号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次		供用日		小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 ～超低・～排ガス3次		日		振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		

施 工 内 訳 表

頁0-0025

上層路盤（歩道部）
全仕上り厚70mm

施工 第0 -0007号表

機械構成比：

労務構成比：

1層施工

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
粒調碎石 25mm以下		m3		再生粒度調整碎石 RM-30		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：70 材料：粒度調整碎石 M-25				施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0026

表層（歩道部）

1.4m以上

機械構成比：

労務構成比：

平均仕上り厚 5 0 mm

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

施工 第0 -0008号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [クローラ型] 排ガス 3 次		供用日		アスファルトフィニッシャ [クローラ型] 排ガス 3 次		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～超低・～排ガス 3 次		日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		

施 工 内 訳 表

頁0-0027

表層（歩道部）

1.4m以上

機械構成比：

労務構成比：

平均仕上り厚 5 0 mm

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

施工 第0 -0008号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
⑤再生アスファルト混合物 密粒度（1 3 F）〔再生材 混入率50%以下〕		t		再生アスファルト混合物 密粒度（1 3）		
アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用		L		アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m以上 標準締固め後密度：2.20t/m3 材料：再生 密粒度（1 3 F） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0028

床タイル張 100角平
貼り付けモルタル含む

歩掛：造園修景積算の手引き

施工 第0 -0009号表

10

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タイル工		人			
普通作業員		人			
セメント（普通ポルトランド） バラ	0.031	t			
洗滌砂	0.038	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0029

タイル下地モルタル塗
厚25mm

歩掛：造園修景積算の手引き

施工 第0 -0010号表

10

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
左官		人			
普通作業員		人			
セメント（普通ポルトランド） 25kg袋入 10m ² 当り使用量=6.6袋×25kg/1000=0.165 t	0.165	t			
洗滌砂	0.275	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

現場打ち縁石工
W100×H100

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0011号表

頁0-0030

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	0.95	m 3			施工 第0-0012号表 人力打設
型枠 一般型枠 小型構造物	19	m 2			施工 第0-0013号表
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0031

コンクリート 小型構造物

施工 第0 -0012号表

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C55%		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0032

コンクリート 小型構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増

材料構成比：

工種条件と同じ

人力打設

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

施工 第0 -0012号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート種類： 高炉（BB） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0033

施工 第0 -0013号表

型枠

一般型枠

機械構成比：

労務構成比：

小型構造物

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：小型構造物		

現場打ち縁石工
W150×H100

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0014号表

頁0-0034

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	0.2	m 3			施工 第0-0012号表 人力打設
型枠 一般型枠 小型構造物	1.9	m 2			施工 第0-0013号表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

根上り防止縁石

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0015号表

頁0-0035

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	0.1	m 3			施工 第0-0012号表 人力打設
型枠 一般型枠 小型構造物	0.7	m 2			施工 第0-0013号表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
湧水口グレーチング 蓋 六角形 500*589*20 SUS 鎖付	1	枚			
湧水口グレーチング 受枠 六角形520*600 SUS 30*30*3	1	個			
タイル材料費 150*150*30垂れ (20枚/ケース) LIXILアレス同等品以上	2	ケース			
タイル張工 150角平 150*150内外(目地幅10mm) 144*144*30 t=9mm	0.5	m ²			施工 第0-0017号表
モルタル整形工	1	式			施工 第0-0018号表
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	1	孔			施工 第0-0019号表
排水構造物工 蓋版据付 (手間のみ) グレーチング 蓋版各種 40kg/枚以下	1	枚			施工 第0-0020号表
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0037

タイル張工

施工 第0 -0017号表

150角平 150*150内外(目地幅10mm)

144*144*30 t=9mm

10

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
セメント (普通ポルトランド) 25kg袋入 10m ² 当り使用量=1.28袋×25kg/1000=0.032 t	0.032	t			
洗滌砂	0.04	m ³			
タイル工	1.9	人			
普通作業員	0.9	人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
左官	0.3	人			
普通作業員	0.2	人			
無収縮モルタル	0.3	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0039

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）

30mm以上200mm未満

施工 第0 -0019号表

1

孔 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料		日		発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料		
電動ハンマドリル		供用日		電動ハンマドリル		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
ガソリン		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0040

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）

施工 第0 -0019号表

30mm以上200mm未満

1

孔 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
削孔深さ：30mm以上200mm未満				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0041

排水構造物工 蓋版据付（手間のみ）

グレーチング 蓋版各種 40kg/枚以下

施工 第0 -0020号表

100

枚

当り

[illegible]

箕輪町

タイル下コンクリート打設工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0021号表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	4	m 3			施工 第0-0022号表 人力打設
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1	m 2			施工 第0-0023号表
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚100mm 1層施工	40	m 2			施工 第0-0024号表
遮水シート張 遮水シート各種	40	m 2			施工 第0-0025号表
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0043

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし

豪雪割増

工種条件と同じ

人力打設

市場単価構成比：

標準単価：

1 m3 当り

施工 第0 -0022号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C55%		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0044

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし

豪雪割増

工種条件と同じ

人力打設

施工 第0 -0022号表

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート種類： 高炉（BB） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0045

施工 第0 -0023号表

型枠
一般型枠
機械構成比：

鉄筋・無筋構造物
労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

1
m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：鉄筋・無筋構造物		

施 工 内 訳 表

頁0-0046

下層路盤（歩道部）
全仕上り厚100mm

施工 第0 -0024号表

機械構成比：

労務構成比：

1層施工

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次		供用日		小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 ～超低・～排ガス3次		日		振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		

施 工 内 訳 表

頁0-0047

下層路盤（歩道部）
全仕上り厚100mm

施工 第0 -0024号表

機械構成比： 労務構成比： 1層施工 材料構成比： 市場単価構成比： 1 標準単価： m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生クラッシャーラン 40mm以下		m3		再生クラッシャーラン RC-40		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：100 材料：再生クラッシャーラン RC-40				施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0048

施工 第0 -0025号表

1 m2 当り

遮水シート張
遮水シート各種
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
遮水シート 厚1.5×幅2,570mm ビノ土木用シート SNK(処分場用)同等品以上		m ²		遮水シート 厚1.0 + 10.0mm		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
遮水シート規格：遮水シート各種						

施 工 内 訳 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遮水シート張 遮水シート各種	1	m 2			施工 第0-0025号表
特殊作業員 アンカーボルト等設置	0.5	人			
アルミフラットバー TF-3 L=2000同等品以上	8	m			
コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 30mm以上200mm未満	40	孔			施工 第0-0019号表
アンカーボルト 全ねじ寸切ボルト SUS M6×50mm	40	本			
接着剤 注入用補修工事用 球°抄樹脂系 アクリルEP-1200同等品以上	0.2	k g			
ブチル両面テープ W50mm L20m 6924-NL同等品以上	1	巻			
ブチル両面テープ W100mm L20m 6924-NL同等品以上	1	巻			
*** 単位当り ***	1	式			

水路表面補修工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0027号表

頁0-0050

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
断面補修工	1	式			施工 第0-0028号表
水路内壁面タイル張り工	1	式			施工 第0-0031号表
*** 単位当り ***	1	式			

断面補修工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0028号表

頁0-0051

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
断面修復工（左官工法） 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理なし 1 構造物当り修復延べ体積0. 9 5 4m ³	1	構造物			施工 第0-0029号表
床コンクリート面の仕上げ（ハケ引き） 歩掛：造園修景積算の手引き	33	m ²			施工 第0-0030号表
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0052

断面修復工（左官工法）
鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理なし

1 構造物当り修復延べ体積0. 9 5 4 m 3

施工 第0 -0029号表

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
コンクリート断面修復材 ポ リマーセメントモルタル 左官工法用（珪塗り）	1.126	m 3			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	構造物			
鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無：鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理なし 1 構造物当り修復延べ体積 V（m 3）：0.954			1 構造物当り修復延べ体積区分：1 構造物当り修復延べ体積0. 1 m 3 超え 断面修復材単価（円／m 3）：		

床コンクリート面の仕上げ（ハケ引き）
歩掛：造園修景積算の手引き

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0030号表

頁0-0053

10 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
左官		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タイル材料費 カスケード補修 フルジョイントシリーズ 同等品以上	1	式			
壁タイル張り（改良圧着張り） 小口平 歩掛：造園修景積算の手引き	5	m ²			施工 第0-0032号表
モルタル 1：3 普通	0.03	m ³			
壁役物タイル張り 密着張り 小口曲(108+50)*60 歩掛：造園修景積算の手引き	3	m			施工 第0-0033号表
モルタル 1：3 普通	0.01	m ³			
*** 単位当り ***	1	式			

壁タイル張り（改良圧着張り）
小口平

歩掛：造園修景積算の手引き

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0032号表

頁0-0055

10 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タイル工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0056

壁役物タイル張り 密着張り
小口曲(108+50)*60

歩掛：造園修景積算の手引き

施工 第0 -0033号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タイル工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋面防水工 塗膜系防水 補修	211	m ²			施工 第0-0035号表
普通作業員 SUS見切り材・ドレーン設置工	5.6	人			
アスファルトエッジ50 L2.0m	28	本			
コンクリート用ドレン材 ナイロンチューブ 外径4mm 内径2mm 20m巻	1	巻			
アスファルト用ドレン材 AC-10 30m巻	57	m			
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0058

橋面防水工
塗膜系防水 補修

施工 第0 -0035号表

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋面防水工 塗膜系防水 補修	100.000	m ²			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			
施工区分：塗膜系防水 床版排水材設計量 (m／100m2) 無=0：0 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし			作業区分： 補修 目地材設計量 (m／100m2) なし=0：0		

柵蓋交換工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0036号表

頁0-0059

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
連通柵蓋交換工	1	式			施工 第0-0037号表
水抜柵蓋交換工	1	式			施工 第0-0038号表
*** 単位当り ***	1	式			

連通柵蓋交換工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0037号表

頁0-0060

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版据付（手間のみ） グレーチング 蓋版各種 40kg/枚以下	3	枚			施工 第0-0020号表
コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 30mm以上200mm未満	3	孔			施工 第0-0019号表
鋳鉄製格子蓋 500*500*20 鎖付	3	枚			
*** 単位当り ***	1	式			

水抜柵蓋交換工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0038号表

頁0-0061

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版据付（手間のみ） グレーチング 蓋版各種 40kg/枚以下	1	枚			施工 第0-0020号表
コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 30mm以上200mm未満	1	孔			施工 第0-0019号表
鋳鉄製格子蓋 500*350*20 鎖付	1	枚			
*** 単位当り ***	1	式			

残置管グラウト充填

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0039号表

頁0-0062

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	1.0	人			
無収縮モルタル	0.01	m 3			
型枠 一般型枠 小型構造物	0.02	m 2			施工 第0-0013号表
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
四阿（運賃込） LS東屋 3000*3000*2500同等品以上	1	基			
普通作業員	6.0	人			
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	2	m 3			施工 第0-0012号表 人力打設
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m 2			施工 第0-0013号表
丸鉄線溶接金網 6.0×200×200mm	13	m ²			
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚100mm 1層施工	15	m 2			施工 第0-0024号表
基礎工	1	式			施工 第0-0041号表
*** 単位当り ***	1	式			

基礎工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0041号表

頁0-0064

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工・組立 一般構造物 SD295 D10	0.03	t			施工 第0-0042号表
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	0.4	m3			施工 第0-0045号表 人力打設
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	0.1	m3			施工 第0-0012号表 人力打設
型枠 一般型枠 小型構造物	6	m2			施工 第0-0013号表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40	2	m2			施工 第0-0046号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	式			

鉄筋加工・組立
一般構造物

頁0-0065

施工 第0 -0042号表

1 t 当り

SD 295 D 10

[illegible]

鉄筋加工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0043号表

頁0-0066

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
鉄筋工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス2014		日			
異形棒鋼 SD295A／SD295 D10	1.030	t			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	t			
作業区分：加工 RTC賃料補正係数：1			鉄筋材料規格・径：SD295 D10		

鉄筋組立（一般構造物）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0044号表

頁0-0067

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
鉄筋工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス2014		日			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	t			
作業区分：組立 鉄筋材料規格・径：SD295 D10			組立区分：一般構造物 RTC賃料補正係数：1		

施 工 内 訳 表

頁0-0068

コンクリート 小型構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし

豪雪割増

工種条件と同じ

人力打設

市場単価構成比：

標準単価：

1

m3

当り

施工 第0 -0045号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 18-8-40-BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C55%		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0069

コンクリート 小型構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし

豪雪割増

工種条件と同じ

人力打設

施工 第0 -0045号表

1

m3

当り

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート種類： 高炉（BB） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

施工内訳表

頁0-0070

基礎碎石
7.5cmを超え12.5cm以下

再生クラッシャーラン RC-40

施工 第0 -0046号表

1 m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ [クローラ型] 賃料		日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m3		再生クラッシャーラン RC-40		

施 工 内 訳 表

頁0-0071

基礎碎石
7.5cmを超え12.5cm以下

再生クラッシュラン RC-40

施工 第0 -0046号表

1 m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
碎石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下				碎石の種類：再生クラッシュラン RC-40		

縁台

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0047号表

頁0-0072

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
縁台製品代	1	式			施工 第0-0048号表
縁台据付費	1	式			施工 第0-0049号表
基礎工	1	式			施工 第0-0050号表
*** 単位当り ***	1	式			

緑台製品代

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0048号表

頁0-0073

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
緑台 ENR-18A W1800*D1134*H400mm同等品以上	1	基			
緑台プレキャスト基礎 T-12P同等品以上	2	個			
緑台搬入費	1	式			
*** 単位当り ***	1	式			

縁台据付費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0049号表

頁0-0074

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
縁台据付費	1	式			
*** 単位当り ***	1	式			

基礎工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0050号表

頁0-0075

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト基礎（手間のみ） 据付 50kg以上80kg以下	2	基			施工 第0-0051号表 「プレキャスト集水桝」歩掛を準用
モルタル 1：3 普通	0.01	m 3			
型枠 一般型枠 小型構造物	0.8	m 2			施工 第0-0013号表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン RC－4 0	0.4	m 2			施工 第0-0046号表
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0076

プレキャスト基礎（手間のみ）

施工 第0 -0051号表

据付

50kg以上80kg以下

「プレキャスト集水桝」歩掛を準用

1

基 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料		日		バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
軽油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

頁0-0077

プレキャスト基礎（手間のみ）

施工 第0 -0051号表

据付

50kg以上80kg以下

「プレキャスト集水桝」歩掛を準用

1

基 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 基礎碎石の有無：基礎碎石なし				製品質量(kg/基)：50kg以上80kg以下		

防護柵工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0052号表

頁0-0078

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アルミ製手すり サリド A型 トップ 1段 同等品以上	1	式			
横断防止柵設置工（手間のみ） ビーム式 コンクリート建込用 支柱間隔 1. 5m	13	m			施工 第0-0053号表
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0079

横断防止柵設置工（手間のみ）

施工 第0 -0053号表

ビーム式 コンクリート建込用

支柱間隔 1. 5m

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断・転落防止柵設置 ビーム式・パネル式 コンクリート建込用（手間のみ） （充填材は含む）	100.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			
防護柵種別：横断防止柵 施工区分：ビーム式 コンクリート建込用 施工規模：施工規模 100m未満			作業区分：設置（手間のみ） 支柱間隔：支柱間隔 1. 5m 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし		

階段工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0054号表

頁0-0080

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブロック階段部	1	式			施工 第0-0055号表
タイル階段部	1	式			施工 第0-0056号表
*** 単位当り ***	1	式			

ブロック階段部

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0055号表

頁0-0081

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブロック積工（手間のみ） 制約無 昼間 土木工事標準単価	92	m 2			
階段ブロック材料費 擬石階段 基本 294+594*170 白ミカゲ 運賃込	1	式			
階段ブロック材料費 擬石階段 平物 294+594*60 白ミカゲ 運賃込	1	式			
モルタル 1：3 普通	3	m 3			
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	2	m 3			施工 第0-0012号表 人力打設
型枠 一般型枠 小型構造物	4	m 2			施工 第0-0013号表
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
階段用タイル材料費 E部 フルジョールシリーズ 同等品以上	1	式			
壁タイル張り（改良圧着張り） 小口平 歩掛：造園修景積算の手引き	5	m ²			施工 第0-0032号表
タイル下地モルタル塗 厚25mm 歩掛：造園修景積算の手引き	5	m ²			施工 第0-0010号表
壁役物タイル張り 密着張り 小口曲(108+50)*60 歩掛：造園修景積算の手引き	9	m			施工 第0-0033号表
タイル下地モルタル塗 厚25mm 歩掛：造園修景積算の手引き	1	m ²			施工 第0-0010号表
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	0.05	m ³			施工 第0-0012号表 人力打設
型枠 一般型枠 小型構造物	0.8	m ²			施工 第0-0013号表
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0057号表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	7	m 3			施工 第0-0022号表 人力打設
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1	m 2			施工 第0-0023号表
床コンクリート面の仕上げ（ハケ引き） 歩掛：造園修景積算の手引き	35	m ²			施工 第0-0030号表
モルタル金ゴテ仕上げ 壁	1	m ²			施工 第0-0058号表
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0084

モルタル金ゴテ仕上げ
壁

施工 第0 -0058号表

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタル 1 : 3 普通	0.02	m ³			
左官	0.15	人			
普通作業員	0.018	人			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	5	m 3			施工 第0-0022号表 人力打設
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2	m 2			施工 第0-0023号表
床コンクリート面の仕上げ（ハケ引き） 歩掛：造園修景積算の手引き	26	m ²			施工 第0-0030号表
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0060号表

頁0-0086

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	2	m 3			施工 第0-0022号表 人力打設
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	4	m 2			施工 第0-0023号表
路床盛土 2.5m未満	0.2	m 3			施工 第0-0061号表
粒調碎石 2 5 mm以下	0.2	m 3			
路床盛土 2.5m未満	1	m 3			施工 第0-0061号表
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	1	m 3			
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-4 0	3	m 2			施工 第0-0046号表
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0087

路床盛土

2.5m未満

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

施工 第0 -0061号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料		日		振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0088

路床盛土
2.5m未満

施工 第0 -0061号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
施工幅員：2.5m未満						

壁面タイル工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0062号表

頁0-0089

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タイル材料費 ウォール部 フルジョーナルシリーズ 同等品以上	1	式			
壁タイル張り（改良圧着張り） 小口平 歩掛：造園修景積算の手引き	10	m ²			施工 第0-0032号表
タイル下地モルタル塗 厚25mm 歩掛：造園修景積算の手引き	10	m ²			施工 第0-0010号表
壁役物タイル張り 密着張り 小口曲(108+50)*60 歩掛：造園修景積算の手引き	15	m			施工 第0-0033号表
タイル下地モルタル塗 厚25mm 歩掛：造園修景積算の手引き	2	m ²			施工 第0-0010号表
*** 単位当り ***	1	式			

マンホール工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0063号表

頁0-0090

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管ピット蓋交換工	2	箇所			施工 第0-0064号表
用水マンホール蓋交換工	1	箇所			施工 第0-0066号表
電気ピット蓋交換工	3	箇所			施工 第0-0067号表
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋(受枠)調整ブロック据付 当初から本据付 ブロック使用しない	1	組			施工 第0-0065号表
特殊作業員	0.15	人			
鋳鉄製マンホール蓋 φ750 簡易密閉型 鎖付	1	箇所			
無収縮モルタル	0.02	m 3			
型枠 一般型枠 小型構造物	0.2	m 2			施工 第0-0013号表
オールアンカー 芯棒打込み式 (材工共) C-1212 標準A 下向打(床) 施工基準数100	4	本			
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	4	孔			施工 第0-0019号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0092

蓋(受枠)調整ブロック据付
当初から本据付

ブロック使用しない

施工 第0 -0065号表

1 組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.08	人			
特殊作業員	0.08	人			
普通作業員	0.16	人			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料	0.08	日			
諸雑費 (モルタル工等)	5	%			人件費×率
*** 単位当り ***	1	組			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0066号表

頁0-0093

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋(受枠)調整ブロック据付 当初から本据付 ブロック使用しない	1	組			施工 第0-0065号表
特殊作業員	0.15	人			
鋳鉄製マンホール蓋 φ750 簡易密閉型 鎖付	1	箇所			
無収縮モルタル	0.03	m 3			
型枠 一般型枠 小型構造物	0.35	m 2			施工 第0-0013号表
オールアンカー 芯棒打込み式（材工共） C-1212 標準A 下向打(床) 施工基準数100	4	本			
コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 30mm以上200mm未満	4	孔			施工 第0-0019号表
無収縮モルタル	0.01	m 3			
型枠 一般型枠 小型構造物	0.12	m 2			施工 第0-0013号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋(受枠)調整ブロック据付 当初から本据付 ブロック使用しない	1	組			施工 第0-0065号表
特殊作業員	0.15	人			
鋳鉄製マンホール蓋 φ750 簡易密閉型 鎖付	1	箇所			
無収縮モルタル	0.02	m 3			
型枠 一般型枠 小型構造物	0.26	m 2			施工 第0-0013号表
オールアンカー 芯棒打込み式 (材工共) C-1212 標準A 下向打(床) 施工基準数100	4	本			
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	4	孔			施工 第0-0019号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

頁0-0095

構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工

夜間作業（20時～6時）なし

施工 第0 -0068号表

1 m3 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0096

構造物とりこわし
無筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

施工 第0 -0069号表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m3			
構造物区分：無筋構造物 低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策 不要 時間的制約の有無：時間的制約なし			施工区分： 機械施工 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0097

コンクリートはつり
3cmを超え6cm以下

施工 第0 -0070号表

1 m2 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 位	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
空気圧縮機 [可搬式・エンジン] 賃料 ～排ガス2次			日			空気圧縮機 [可搬式・エンジン] 賃料			
特殊作業員			人			特殊作業員			
普通作業員			人			普通作業員			
土木一般世話役			人			土木一般世話役			
軽油			L			軽油 パトロール給油			
積算単価			式			積算単価			

施 工 内 訳 表

頁0-0098

コンクリートはつり
3cmを超え6cm以下

施工 第0 -0070号表

1 m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
平均はつり厚：3cmを超え6cm以下						

施工内訳表

頁0-0099

構造物とりこわし（樹脂混入）

無筋構造物 人力施工

夜間作業（20時～6時）なし

施工 第0 -0071号表

1 m3 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0100

構造物とりこわし（排水溝等）

無筋構造物 人力施工

夜間作業（20時～6時）なし

施工 第0 -0072号表

1 m3 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0101

排水構造物工 蓋版再利用撤去
グレーチング蓋版各種

40kg/枚以下

施工 第0 -0073号表

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・銅製） 40kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			再利用撤去
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：再利用撤去 蓋版質量：40kg/枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0102

ケーブル及び電線配線撤去（不使用）
管内配線20mm以下

施工 第0 -0074号表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工	2.75	人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0103

排水構造物工 蓋版再利用撤去
グレーチング蓋版各種

施工 第0 -0075号表

40を超え170kg/枚以下

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・銅製） 40超170kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			再利用撤去
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：再利用撤去 蓋版質量：40を超え170kg/枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0104

殻運搬

コンクリート(無筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 10.9km以下

施工 第0 -0076号表

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：コンクリート(無筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：10.9km以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0105

殻運搬

コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 10.9km以下

施工 第0 -0077号表

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：10.9km以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0106

殻運搬

コンクリート(無筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 8.0km以下

施工 第0 -0078号表

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：コンクリート(無筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：8.0km以下		

施 工 内 訳 表

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	1	t	当り
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考				
トラック [クレーン装置付]			供用日		トラック [クレーン装置付]						
運転手 (特殊)			人		運転手 (特殊)						
特殊作業員			人		特殊作業員						
軽油			L		軽油 パトロール給油						
積算単価			式		積算単価						
*** 単位当り ***											

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し

施工内訳表

施工 第0 -0079号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 t 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック機種：				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

現場発生品及び支給品運搬

機械構成比： 労務構成比： DID区間なし 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 t 当り

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0080号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック [クレーン装置付]		供用日		トラック [クレーン装置付]		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

現場発生品及び支給品運搬

機械構成比： 労務構成比： DID区間なし 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 t 当り

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0080号表

頁0-0110

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック機種： 片道運搬距離(km)：6.0km以下				DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0111

施工 第0 -0081号表

100

t

当り

処分費
無筋コンクリート

(株)ティーフラットを想定

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円／t）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0112

処分費
二次製品コンクリート

(株)ティーフラットを想定

施工 第0 -0082号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円／t）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0113

処分費
無筋コンクリート（樹脂等混入）

(株)キタニを想定

施工 第0 -0083号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円／t）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0114

施工 第0 -0084号表

100

t

当り

処分費
がれき類 (自然石等)

(株)キタニを想定

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費 (円／t) :					

施 工 内 訳 表

頁0-0115

処分費
がれき類混合（改良土殻等）

(株)キタニを想定

施工 第0 -0085号表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	m 3			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
処分費（円／m 3）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0116

処分費
廃プラスチック類 (VP配管等)

(株)キタニを想定

施工 第0 -0086号表

100

kg 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	kg			
*** 単位当り ***	1	kg			
処分費 (円／t) :					

施 工 内 訳 表

頁0-0117

処分費
金属くず（投光器等）

(株)キタニを想定

施工 第0 -0087号表

100

kg 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	kg			
*** 単位当り ***	1	kg			
処分費（円／t）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0118

施工 第0 -0088号表

100

m3 当り

処分費
がれき類混合（化粧蓋等）
（株）キタニを想定

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	m3			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			
処分費（円／m3）：					

施工内訳表

頁0-0119

電力ケーブル 単価はマイナス計上

(株)キタニを想定

施工 第0 -0089号表

100

kg 当り

[illegible]

箕輪町