

* * 数量総括表 * *

費目・工種・種別・細別など * * * 本工事費 * * *	規格1・規格2	単 位	数量(前回)	数量(今回)	備考
道路改良		式			
道路土工		式			
掘削工		式			
掘削		m ³		70	
掘削	土砂 小規模(標準) 小規模(標準)	m ³		1	
路体盛土工		式			
路体(築堤)盛土		m ³		10	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m ³		1	
法面整形工		式			
法面整形(切土部)		m ²		2	
法面整形	切土部 現場制約なし	m ²		1	
法面整形(盛土部)		m ²		30	
法面整形	盛土部 法面締固めなし	m ²		1	
残土処理工		式			
土砂等運搬		m ³		90	
土砂等運搬	小規模 DID区間なし 13.0km以下 バックホ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	m ³		1	
残土処分費	伊那市東春近砂利採取場想定 10.9km	m ³		1	

* * 数量総括表 * *

費目・工種・種別・細別など	規格1・規格2	単 位	数量(前回)	数量(今回)	備考
排水構造物工		式			
作業土工		式			
床掘り		m ³		70	
床掘り	土砂 小規模	m ³		1	
埋戻し		m ³		40	
埋戻し	小規模 土砂	m ³		1	
側溝工		式			
自由勾配側溝 縦断用(300×300)		m		145	
排水構造物工 自由勾配側溝	縦断用 300×300×2000 基礎碎石施工あり	m		1	
自由勾配側溝 縦断用(300×400)		m		1	
排水構造物工 自由勾配側溝	縦断用 300×400×2000 基礎碎石施工あり	m		1	
自由勾配側溝 横断用(300×400)		m		6	
排水構造物工 自由勾配側溝	1000kg/個以下 基礎碎石施工あり	m		1	
自由勾配側溝 横断用(400×400)		m		3	
排水構造物工 自由勾配側溝	1000kg/個以下 基礎碎石施工あり	m		1	
側溝蓋 VS300用 コンクリート蓋		枚		117	
排水構造物工 蓋版据付	自由勾配側溝用コンクリート蓋 車道用 幅300用 長500	枚		1	
側溝蓋 VS300用 グレチング蓋		枚		15	

* * 数量総括表 * *

費目・工種・種別・細別など	規格1・規格2	単 位	数量(前回)	数量(今回)	備考
排水構造物工 蓋版据付	グレーチング蓋版各種 40kg/枚以下	枚		1	
側溝蓋 横断VS300用 グレーチング蓋		枚		3	
排水構造物工 蓋版据付	グレーチング蓋版各種 40kg/枚以下	枚		1	
側溝蓋 横断VS400用 グレーチング蓋		枚		2	
排水構造物工 蓋版据付	グレーチング蓋版各種 40を超え170kg/枚以下	枚		1	
集水桝・マンホール工		式			
現場打ち集水桝 21型 G-B600-L600-H600		箇所		1	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(W/C=60%以下) 高炉(BB) 0.32m3を超え0.34m3以下	箇所		1	
現場打ち集水桝 22型 G-B600-L600-H600		箇所		1	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(W/C=60%以下) 高炉(BB) 0.32m3を超え0.34m3以下	箇所		1	
現場打ち集水桝 27型 G-B500-L500-H600		箇所		1	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(W/C=60%以下) 高炉(BB) 0.24m3を超え0.26m3以下	箇所		1	
現場打ち集水桝 28型 G-B500-L500-H600		箇所		1	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(W/C=60%以下) 高炉(BB) 0.24m3を超え0.26m3以下	箇所		1	
グレーチング蓋 500×500用		枚		2	
排水構造物工 蓋版	グレーチング蓋版各種 40を超え170kg/枚以下	枚		1	
グレーチング蓋 600×600用		枚		2	
排水構造物工 蓋版	グレーチング蓋版各種 40を超え170kg/枚以下	枚		1	

* * 数量総括表 * *

費目・工種・種別・細別など	規格1・規格2	単 位	数量(前回)	数量(今回)	備考
構造物撤去工		式			
構造物取壊し工		式			
舗装版切断		m		20	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m		1	
舗装版破碎		m ²		210	
舗装版破碎積込(小規模土工)		m ²		1	
排水構造物撤去工		式			
二次製品撤去		m ³		0.1	
積込(コンクリート殻)		m ³		1	
運搬処理工		式			
殻運搬(二次製品殻)		m ³		0.1	
殻運搬	舗装版破碎 DID区間なし 12.0km以下 機械積込(小規模土工)	m ³		1	
殻運搬(アスファルト殻)		m ³		11	
殻運搬	舗装版破碎 DID区間なし 3.5km以下 機械積込(小規模土工)	m ³		1	
殻処分(二次製品殻)		t		0.3	
処分費	(株)高坂商会伊那工場	t		1	
殻処分(アスファルト殻)		m ³		13	
処分費	南重建設(株)リサイクルプラント	m ³		1	

* * 数量総括表 * *

費目・工種・種別・細別など	規格1・規格2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
舗装		式			
舗装工		式			
舗装準備工		式			
不陸整正		m ²		164	
不陸整正	補足材料なし	m ²		1	
アスファルト舗装工		式			
下層路盤（車道・路肩部）		m ²		236	
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚180mm 1層施工	m ²		1	
上層路盤（車道・路肩部）		m ²		236	
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整碎石 全仕上り厚100mm	m ²		1	
表層（車道・路肩部）		m ²		236	
表層（車道・路肩部）	3.0m超 平均仕上り厚40mm	m ²		1	