

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・種別・細別など ＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
道路改良		式			
道路土工		式			
法面整形工		式			
法面整形（切土部）		m 2		3	
法面整形	切土部 現場制約あり	m 2		1	
法面整形（盛土部）		m 2		1	
法面整形	盛土部 法面締固めなし	m 2		1	
排水構造物工		式			
作業土工		式			
掘削		m 3		50	
掘削	土砂 小規模(標準) 小規模(標準)	m 3		1	
路体（築堤）盛土		m 3		0.4	
路体（築堤）盛土	2.5m未満	m 3		1	
床掘り		m 3		20	
床掘り	土砂 小規模	m 3		1	
埋戻し		m 3		10	
埋戻し	小規模 土砂	m 3		1	

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・種別・細別など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
土砂等運搬		m 3		60	
土砂等運搬	小規模 DID区間なし 19.0km以下 バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)	m 3		1	
残土処分費		m 3		1	
側溝工		式			
自由勾配側溝 400×400 長2.0m（縦断用）		m		25	
排水構造物工 自由勾配側溝 400×400	縦断用 400×400×2000 基礎碎石施工あり	m		1	
自由勾配側溝 400×500 長2.0m（縦断用）		m		4	
排水構造物工 自由勾配側溝 400×500	縦断用 400×500×2000 基礎碎石施工あり	m		1	
自由勾配側溝 400×400 長2.0m（横断用）		m		20	
排水構造物工 自由勾配側溝 400×400	1000kg / 個以下 基礎碎石施工あり	m		1	
グレーチング蓋	400用細目グレーチング T-2 L=995	枚		3	
排水構造物工 蓋版据付	グレーチング蓋 軽車両用 400型 細目 T-2 40kg / 枚以下	枚		1	
グレーチング蓋	400用横断用グレーチング T-25 L=995	枚		10	
排水構造物工 蓋版据付	グレーチング蓋 横断用400型 T-25 ボルト付き 40を超え170kg / 枚以下	枚		1	
側溝蓋		枚		22	
排水構造物工 蓋版据付	コンクリート蓋 防音タイプ 400型 車道用 幅400用 長500	枚		1	
L形側溝		m		23	
PLガッター 両面R-B	設置 各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満)	m		1	

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・種別・細別など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
L 形側溝（切り下げ）		m		11	
P L ガッター 両面 R - B （切り下げ）	設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	m		1	
L 形側溝（水抜き部）		箇所		2	
L型側溝（PL鋼製柵）	両面R-B L=600	箇所		1	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	128mm以上160mm未満 50mm以上200mm未満	孔		1	
集水柵・マンホール工		式			
現場打ち集水柵 4型 G-B800-L800-H650		箇所		1	
現場打ち集水柵・街渠柵（本体）	18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ B B ） 0.43m3を超え0.46m3以下	箇所		1	
グレーチング柵蓋	800×800 細目 T-2	枚		1	
排水構造物工 蓋版据付	グレーチング蓋 落とし込み式 細目 4 0 を超え 1 7 0 k g / 枚以下	枚		1	
構造物撤去工		式			
構造物取壊し工		式			
舗装版切断		m		63	
舗装版切断（車道部）	アスファルト舗装版 15cm以下	m		1	
舗装版破碎		m 2		69	
舗装版破碎積込（小規模土工）（車道部）		m 2		1	
排水構造物撤去工		式			
無筋コンクリート撤去		m 3		1	

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・種別・細別など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	m 3		1	
側溝撤去（二次製品）		m 3		2	
積込（コンクリート殻）		m 3		1	
グレーチング蓋版撤去		枚		2	
排水構造物工 蓋版再利用撤去	グレーチング蓋 U360 W=30.0kg 4 0 k g / 枚以下	枚		1	
運搬処理工		式			
殻運搬（As）		m 3		6	
殻運搬（As）	舗装版破碎 DID区間なし 9.0km以下 機械積込(小規模土工)	m 3		1	
殻運搬（無筋Co）		m 3		1	
殻運搬（無筋Co）	舗装版破碎 DID区間なし 28.5km以下 機械積込(小規模土工)	m 3		1	
殻運搬（二次製品）		m 3		2	
殻運搬（二次製品）	舗装版破碎 DID区間なし 28.5km以下 機械積込(小規模土工)	m 3		1	
殻処分(アスファルト殻)		m 3		8	
処分費（As）	南重建設(株)リサイクルプラント	m 3		1	
殻処分(無筋コンクリート殻)		m 3		2	
処分費（無筋Co）	(株)西部重機	m 3		1	
殻処分(二次製品殻)		m 3		3	
処分費（二次製品）	(株)西部重機	m 3		1	

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・種別・細別など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
現場発生品運搬		t		0.1	
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t積、2.9t吊 DID区間なし	t		1	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t積、2.9t吊	t		1	
舗装		式			
舗装工		式			
舗装準備工		式			
不陸整正（町道1号線）		m 2		22	
基面整正（車道部）		m 2		1	
不陸整正（町道206号・237号線）		m 2		22	
基面整正（車道部）		m 2		1	
不陸整正（歩道部）		m 2		38	
基面整正（歩道部）		m 2		1	
アスファルト舗装工		式			
下層路盤（車道・路肩部）町道1号線		m 2		28	
下層路盤（車道部）	全仕上り厚 3 5 0 mm 2層施工	m 2		1	
下層路盤（車道・路肩部）町道206号・237号線		m 2		22	
下層路盤（車道部）	全仕上り厚 2 5 0 mm 2層施工	m 2		1	
下層路盤（歩道部）		m 2		58	

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・種別・細別など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
凍上抑制層（歩道部）	全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工	m 2		1	
上層路盤（車道・路肩部）町道1号線		m 2		28	
上層路盤（車道部）	全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工	m 2		1	
上層路盤（車道・路肩部）町道206号・237号線		m 2		22	
上層路盤（車道部）	全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工	m 2		1	
上層路盤（歩道部）		m 2		58	
路盤（歩道部）	全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工	m 2		1	
基層（車道・路肩部）町道1号線		m 2		34	
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm	m 2		1	
表層（車道・路肩部）町道1号線		m 2		34	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm	m 2		1	
表層（車道・路肩部）町道206号・237号線		m 2		22	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 4 0 mm	m 2		1	
表層（歩道部）		m 2		58	
表層（歩道部）	1.4m以上 平均仕上り厚 3 0 mm	m 2		1	
区画線工		式			
区画線工		式			
ペイント式区画線		m		1,500	

*** * 数量総括表 * ***

頁0-0007

[illegible]