

設計数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘 要
道路土工								
	床掘り工							
		床掘り		m3		37		37.2
	埋戻し工							
		埋戻し		m3		19		19.0
	作業残土処理工							
		土砂等運搬		m3		16		37.2-19.0/0.9=16.1
		整地	残土受入れ地の整地	m3		16		
小型水路工								
	側溝工							
		自由勾配側溝	縦断用、防音型、内幅500×内高500	m		56		56.0
		自由勾配側溝	縦断用、防音型、内幅500×内高600	m		4		4.1
		側溝蓋	自由勾配側溝用グレーチング蓋、縦断_防音型500用、L=0.995m、T-25	枚		6		
		側溝蓋	自由勾配側溝用コンクリート蓋、縦断_防音型500用、L=0.500m、	枚		48		

設計数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘 要
		インバートコンクリート付加 分	標準厚50mmの付加分、18-8-25BB	m3		0.2		0.17
		間詰コンクリート	捨-8-40BB	m3		8.7		8.7
	集水桝・マンホール 工							
		プレキャスト集水桝	500×500×800、基礎碎石有り、グレーチング桝蓋有り、 インバートコンクリート 0.02≒0.1m3	基		2		
構造物撤去工								
	構造物取壊し工							
		コンクリート構造 物取壊し	鉄筋コンクリート	m3		21		20.7
		コンクリート構造 物取壊し	無筋コンクリート	m3		0.8		0.8
		舗装版切断	アスファルト舗装、t=4cm（想定）	m		66		66.2
		舗装版破碎	アスファルト舗装、t=4cm（推定）	m2		82		82.3
	運搬処理工							
		殻運搬	鉄筋コンクリート	m3		21		20.7
		殻運搬	無筋コンクリート	m3		0.8		0.8

設計数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘 要
		殻運搬	アスファルト舗装版	m3		3		3.3
		殻処分	鉄筋コンクリート	t		52		20.7*2.5=51.8
		殻処分	無筋コンクリート	t		2		0.8*2.35=1.9
		殻処分	アスファルト殻	m3		4		3.3*2.3/1.8=4.2
舗装工								
	アスファルト舗装工							
		下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャーランRC-40、t=25cm	m2		42		42.2
		上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石M-25、t=10cm	m2		42		42.2
		表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン20F、t=4cm	m2		87		87.2

設計・積算に使用した単価（実施単価・物価資料）

品名・規格	単位	WEB建設物価	積算資料	県実施単価表		備 考
		単価	単価	単価		
防音型VS側溝グレーチング 500用 T-25 L1.0m	枚			8月版		58.5kg/枚
防音型自由勾配側溝コンクリート蓋 500用 L0.5m	枚			8月版		83kg/枚

設計・積算に使用した単価（見積り）

品名・規格	単位		見積採用者	備 考
プレキャスト集水枥 500×500×800（枥用ベース含む） AS枥同等品以上			(株)高見澤	405+132=537kg/基
グレーチング枥蓋 500×500 110° 開閉式			(株)高見澤	27.2kg/枚