

数量総括表	
-------	--

[illegible]

数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	設 計 値	単 位
修景施設工	噴水上部改修工	湧水口グレーチング	510×589×20 SUS細目15mmピン付 鎖付	1	枚
		湧水口グレーチング受枠	520×600 SUS30×30×3	1	個
		タイル材料費	144×144×30 t=9mm	2	ケース
		タイル張工		0.5	m2
		モルタル整形工 無収縮モルタル	コテ塗り用	1	式
		コンクリート削孔	電動ハンマドリル 30mm	1	箇所
	タイル下コンクリート打設工	タイル下コンクリート	18-8-25BB(W/C55%)t=10cm	4	m3
		型枠	普通	1	m2
		防水シート	塩ビ製 t=1.5mm	40	m2
		砕石路盤	RC-40 t=10cm	40	m2
	防水シート接続工	防水シート	塩ビ製 t=1.5mm	1	m2
		アルミフラットバー	30×2000×2	8	m
		アンカーボルト	金ねじ寸切ボルトSUS M6×50mm	40	本
		コンクリート削孔		40	箇所
		注入式エポキシ樹脂	アンカーボルト用 2.63ml/本	0.2	kg
		ブチル両面テープ	W50mm t=1.5mm	1	巻
		ブチル片面テープ	W150mm t=1.5mm	1	巻
		アンカーボルト等設置工	特殊作業員	0.5	人工
	カスケード底・壁補修工	ポリマーセメントモルタル塗	t10～45mm厚塗り用	1 (0.954)	1 構造物 m3)
			水路底面刷毛引仕上	33	m2
		壁面タイル張り	タイル材料費	1	式
			タイル(t=20mm)圧着張り	5	m2
			モルタル	0.03	m3
			密着張り	3	m
			モルタル	0.01	m3
	アスファルト防水工	アスファルト用SUS見切り材	ステンレス製 H=50mm	28	本
		ドレーン材	コンクリート用 Φ5mm	1	巻
			アスファルト用 Φ10～20mm	57	m
		塗膜系防水補修	アスファルト系	211	m2
		SUS見切材・ドレーン設置工	0.05人工/m	5.6	人工
	柵蓋交換工	連通柵格子蓋	500×500×15 鎖付	3	枚
		コンクリート削孔	電動ハンマドリル 30mm	3	箇所
		水抜柵格子蓋	350×350×15 鎖付	1	枚
		コンクリート削孔	電動ハンマドリル 30mm	1	箇所
	管充填工	残置管グラウト充填	無収縮モルタル	0.01	m3
		型枠	普通	0.02	m2
		グラウト充填工	普通作業員	1	人工

数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	設 計 値	単 位
構造物	休憩施設工	四阿	LS東屋(埋込)LS-PA-505	1	基
		四阿設置工	普通作業員	6	人
		コンクリート	18-8-25BB	2	m3
		型枠	普通	2	m2
		丸鉄線溶接金物	Φ6mm 200×200	13	m2
		再生クラッシャーラン	RC0~40 t=10cm	15	m2
		基礎工		1	式
		縁台	ENR-18A W1800×D1134×H400	1	基
付属施設	防護柵工	手すり	アルミ製手すり サンリードAトップ1段φ42.7	13	m
	階段改修工	平面部+蹴上部	80+12=92	92	m2
		モルタル	1:03	3	m3
		嵩上げコンクリート		2	m3
		型枠		4	m2
	階段タイル張替	平面タイル張り	t=2cm	5	m2
		下地モルタル	1:3 t=2.5cm	5	m2
		壁面役物タイル張り	t=2cm	9	m
		下地モルタル	1:3 t=2.5cm	1	m2
		タイル材料	t=2cm	1	式
		コンクリート	18-8-25BB	0.05	m3
		型枠		0.8	m2
	緩傾斜アプローチ(1)	コンクリート	18-8-25BB	7	m3
		型枠	鉄筋・無筋構造物	1	m2
		コンクリート刷毛引き仕上	刷毛引き仕上	35	m2
		モルタル上塗り	モルタル	1	m2
	緩傾斜アプローチ(2)	コンクリート	18-8-25BB	5	m3
		型枠	鉄筋・無筋構造物	2	m2
		コンクリート刷毛引き仕上	刷毛引き仕上	26	m2
	入口スロープエ	コンクリート	18-8-25BB	2	m3
		型枠	鉄筋・無筋構造物	4	m2
		路床盛土	M-25	0.2	m3
		路床盛土	RC-40	1	m3
		基礎碎石	RC0~40	3	m2
	ウォールタイル張替	壁面タイル張り	t=2cm	10	m2
		下地モルタル	1:3 t=2.5cm	10	m2
		壁面役物タイル張り	t=2cm	15	m
		下地モルタル	1:3 t=2.5cm	2	m2
		タイル材料	t=2cm	1	式

数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	設 計 値	単 位
	マンホール工	配管ビッド鉄製マンホール蓋	φ 750 簡易密閉型鎖付	2	箇所
		用水鉄製マンホール蓋	φ 750 簡易密閉型鎖付	1	箇所
		電気鉄製マンホール蓋	φ 750 簡易密閉型鎖付	3	箇所
構造物撤去工	構造物取壊し工	無筋コンクリート構造物取壊し	二次製品取壊し(人力)	9	m3
			二次製品取壊し(機械)	17	m3
		無筋コンクリート構造物ハツリ		303	m2
			無筋コンクリート(樹脂混入)	3	m3
			無筋コンクリート(人力)	3	m3
		グレーチング蓋撤去		24	枚
		投光器ケーブル撤去		70	m
		配管キャップ止め	HIVPキャップ φ 50	1	個
		化粧蓋撤去		6	枚
		改良土取り壊し		5	m3
	廃材運搬工	無筋コンクリート殻運搬		18	m3
		二次製品コンクリート殻運搬		26	m3
		無筋コンクリート(樹脂混入)運搬		3	m3
		改良土殻運搬		5	m3
		鋼材殻等運搬		1.1	t
		石材殻等運搬		1	m3
	処分費	無筋コンクリート殻処分		42	t
		二次製品コンクリート殻処分		64	t
		無筋コンクリート(樹脂混入)処分		7	t
		石材殻等処分		3	t
		改良土殻処分		5	m3
		配管殻処分	廃プラスチック類	14	kg
		水中投光器(HF100W)処分	金属くず	24	kg
		化粧蓋処分	がれき類混合	0.3	m3
	有価物売却費	投光器ケーブル処分		12	kg
		鋼材殻処分	スクラップ	0.6	t