数量総括表（変更）

みのわ天竜公園

上段:当初数量
下段:変更後数量

工　種	細　　目	計　算　式	数　量	単位
公園実施設計				
測量一般業務				
基準点測量				
	４級基準点測量	＝　2.00	2.00	点
三次元点群測量				
地上レーザ測量				
	地上レーザ測量　作業計画	＝　1.00	1.00	業務
	地上レーザ測量	＝　0.0006	0.0006	km2
	地上レーザ測量　機械経費等 A=600m2	＝　1.00	1.00	式
	補足測量	＝　1.00	1.00	式
応用測量				
路線測量				
	線形決定	＝　0.06	0.06	km
	縦断測量　縦断図作成	＝　0.06	0.06	km
	横断測量　横断図作成	＝　0.06	0.06	km
公園設計				
公園設計				
	公園基本設計	＝　1.00	1.00	式
	公園実施設計	＝　1.00	1.00	式
	打合せ	＝　1.00	1.00	業務

業務名	規格	単位数量	測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員
4級基準点測量	伐採なし,永久標識設置なし,平地：耕地	35点あたり	1.00	8.00	8.00	8.00	
地上レーザ測量	作業計画	1業務あたり	0.70	0.60			
地上レーザ測量	縦横断面データファイル作成を行う場合	0.1㎢あたり	3.10	22.80	23.90	2.00	2.50
地上レーザ測量	機械経費等A=600m2	1式あたり					
補足測量		1式あたり			0.50	1.00	
線形決定	平地：耕地	1kmあたり	0.40	2.60	2.10		
縦断測量	縦断図作成　平地：耕地/0～1,000台未満/12時間	1kmあたり		0.70	0.60	0.50	
横断測量	横断図作成　平地：耕地/20m：45m未満/0～1,000台未満/12時間/曲線数10以上	1kmあたり		2.20	2.30	1.50	
業務名		単位数量	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員
公園基本設計	与条件の細部検討,諸施設の検討及び設定	1式あたり	0.30	0.30	0.60		
公園実施設計	与条件の確認及び調査,実施設計の検討,実施設計図の作成,数量計算,概算工事費の算出,実施設計説明書の作成,照査	1式あたり	1.10	1.90	3.20	4.20	5.60
打合せ　中間1回	業務着手時,中間打ち合わせ,成果物納入時	1業務あたり	1.50	1.50	1.50		