

番 号						課 長		係 長		設 計 者	
令和6年度 公営住宅屋根塗装工事 (金抜き)											
工事箇所名	箕輪町 長岡住宅団地D棟										
設 計 大 要						施工方法	請負		納入期限		
足場工 A=636㎡ 高圧洗浄 A=518㎡ 屋根塗装 A=518㎡ 南面ベランダケレン、塗装 A=37㎡ 雨樋・堅樋・外部柱塗装 L=203m											
【 仕 様 書 箕 輪 町 】											
変更起工理由											
金 円 (税込み) 円 (税抜き)											
内 訳	本工事費					変更請負額算出					
	附帯工事費										
	測量及び試験費										
	用地及び補償費										
	事務費					増 額			減 額		
	工事雑費					用地費			補償費		
当初設計額					当初契約額						

内訳書						
名 称	形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
〈一般仮設〉						
枠組本足場		掛㎡	636.0			掛払手間・損料・運搬・撤去共
養生シート		㎡	636.0			掛払手間・損料・運搬・撤去共
〈屋根塗装工事〉						
高圧洗浄		㎡	518.0			
塗装	シリコン系遮熱塗料 3回塗り 幕板含む	㎡	518.0			塗料JIS K-5675（下・中・上塗り）
南面ベランダケレン		㎡	37.0			
南面ベランダ塗装	シリコン系塗料 3回塗り パラペット含む	㎡	37.0			塗料JIS K-5659（錆止・中・上塗り）
雨樋・堅樋・外部柱塗装	シリコン系塗料 3回塗り	m	203.0			塗料JIS K-5659（錆止・中・上塗り）
法定福利費		式	1.0			
*直接工事費						
*共通仮設費計						
*純工事費						
*現場管理費						
*工事原価						
*一般管理費						
*工事価格						
*端数調整						
*最終工事価格						
合計						
消費税						
合 計						
		%	10.00			(税込み計)