

令和7年度
町単独土地改良工事

閱 覧 設 計 書

【水路改修工事】

当 初

~~第 1 回変更~~

~~出 来 形~~

都道府県名 長野県

地 区 名 沢1組

所 在 地 上伊那郡箕輪町沢

事業主体名 箕輪町

総括情報表

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	43 4 伊那（１） 07.11.01		
	当 世 代		前 世 代
前払率（％） 消費税率（％） 工種 契約保証方法 施工地域区分 週休２日補正	40 10 ％ 05 水路工事 03 補正なし 08 中山間地域 09 週単位（土日）		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊							
水路工							
水路土工							
掘削工							
				式			
床掘り 土砂 小規模							00
		28	m 3				
埋戻工							
				式			
積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準)							00
		28	m 3				
埋戻 まき出し 砂・砂質土 締固めあり タンパ（ ）							00
		25	m 3				
整形仕上げ工							
				式			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁0-0003

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
開渠工	法面整形 盛土部 法面締固めなし					00
		10	m 2			
プレキャスト開渠工						
			式			
一体型柵渠工 (通常型L=2000) B600×H600 時間的制約なし 基礎砕石有(RC-40) インバートコンクリート有						00
		33.0	m			
ボックスカルバート 据付 2.0m/個						00
		3.0	m			
補強工						
		3	箇所			科目 第0001号表
屈曲工						
		1	箇所			科目 第0002号表
現場打水槽工 M-9×9×8						
		1	箇所			科目 第0003号表
接続工						
		2	箇所			科目 第0004号表

（ 工事費内訳書 ）

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打水路工						科目 第0005号表 00
	6.3	m				
排水構造物工 ベンチフリューム ベンチフリュームジョイント型 3 0 0 3 0 0 × 2 0 0 × 2 0 0 0 mm						
	2.0	m				
資材運搬工						
小運搬工						
			式			
積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準)						00
	6.3	m 3				
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石（積込経費別途） 2 5 0 m未満						00
	6.3	m 3				
小運搬 不整地運搬車 生コンクリート 2 5 0 m未満						00
	6.2	m 3				
小運搬 不整地運搬車 コンクリート二次製品 2 5 0 m未満						00
	12	t				
仮設工						

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
任意仮設工						
			式			
仮設道路工						
			式			
仮設道路 W=3.0m						
	142	m				科目 第0006号表
仮設道路養生 プラスチック製敷板及び敷鉄板						
	140	m				科目 第0007号表
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊						
運搬費						
輸送費（敷鉄板） 往復計上 片道輸送距離 1 0 kmまで 製品長12m以内						00
	8.57	t				
＊ ＊ 共通仮設 費率分 ＊ ＊						
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
＊ 現場管理費 ＊						
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
＊ 一般管理費 等 ＊						
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額						
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
＊ ＊ 消費税等 相当額計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊						

補強工

科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0007

100

箇所 考

[illegible]

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン R C - 4 0						100 00
		119.52	m 2			
型枠 一般型枠 小型構造物						00
		463.50	m 2			
コンクリート 小型構造物 特殊養生(練炭) 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉 (B B)						00
		50.82	m 3			
*** 合 計 ***						
		100	箇所			
*** 単位当り ***						
		1	箇所			

M-9 x 9 x 8

科目 第0003号表

頁0-0009

1

箇所 考

[illegible]

接続工

科目内訳表

科目 第0004号表

頁0-0010

100

箇所 考

[illegible]

科目内訳表

科目 第0005号表

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン RC - 4 0						10 m
		11.00	m 2			00
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物						00
		27.00	m 2			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 特殊養生(練炭、ジェット-タ) 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 21-12-25(20)(W/C=55%以下) 高炉 (B B						00
		3.15	m 3			
鉄筋工 SD345 D13 構造物種別による補正なし						00
		0.185	t			
*** 合 計 ***						
		10	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

科目内訳表

科目 第0006号表

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 土砂 小規模(標準) 小規模(標準)						00
		6.00	m 3			
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)						00
		6.00	m 3			
耕地復旧(耕起) 石礫雑物除去必要無し						00
		0.004	h a			
*** 合 計 ***						
		10	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

プラスチック製敷板及び敷鉄板

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去 供用31日 使用回数1回						140 m
		18.00	m ²			00
プラスチック製敷板 1200×2400 140枚 1ヶ月使用 【見積単価】						
		1.00	式			
普通作業員						00
		8.00	人			
*** 合 計 ***						
		140	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			