

工 事 数 量 総 括 表							
工 事 名						事業区分	
						工事区分	
工事区分・工種・種別・細別		規 格	単位	数量(前回)	数 量	数量増減	摘 要
道路改良			式				
土工			式				
掘削工			式				
掘削			m3		13		
路床盛土工			式				
路床盛土			m3		11		
法面整形工			式				
法面整形(切土部)			m2		7		
法面整形(盛土部)			m2		36		
床掘り工			式				
床掘り			m3		166		
埋戻し工			式				
埋戻し			m3		76		
基面整正			m2		158		
作業残土処理工			式				
土砂等運搬			m3		83		
整地			m3		83		

工 事 数 量 総 括 表							
工 事 名						事業区分	
						工事区分	
工事区分・工種・種別・細別		規 格	単位	数量(前回)	数 量	数量増減	摘 要
擁壁工			式				
プレキャストL型擁壁工			式				
転落防止柵基礎一体型プレキャストL型擁壁		B=1100, H=1100	m		1		
転落防止柵基礎一体型プレキャストL型擁壁		B=1200, H=1300	m		2		
転落防止柵基礎一体型プレキャストL型擁壁		B=1350, H=1600	m		2		
車両用防護柵基礎一体型プレキャストL型擁壁		B=1250, H=800	m		6		
水路工			式				
側溝工			式				
自由勾配側溝		300×300, 横断用	m		4		
自由勾配側溝		300×300, 縦断用	m		164		
自由勾配側溝		300×300, 土留型, 縦断用	m		16		
U型側溝		300×500, 横断用	m		3		
自由勾配側溝		300×500, 縦断用	m		2		
グレーチング蓋		300用横断用グレーチング`L=995	枚		2		
グレーチング蓋		300用 車道用 L=995	枚		16		14+2=16

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名						事業区分	
						工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数 量	数量増減	摘 要	
コンクリート蓋	300用コンクリート蓋L=500	枚		150		136+12+2=150	
グレーチング蓋	U型側溝, 横断用, 300用	枚		3			
田排水工	2型	箇所		1			
VU管	φ 300	m		3			
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルボ φ 300	個		1			
台付管	φ 300	m		4			
水路補強工	コンクリート18-8-25BB	箇所		1			
L型側溝 (両面R-A)	L=600	m		11			
集水枡工		式					
集水枡 1 型	G-B600-L600-H600	箇所		1			
集水枡 2 型	G-B600-L600-H700	箇所		1			
集水枡 3 型	G-B600-L600-H700	箇所		1			
舗装工		式					
車道アスファルト舗装		式					
下層路盤(車道部)	車道 再生砕石RC-40, t=25cm	m2		192			

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名						事業区分	
						工事区分	
工事区分・工種・種別・細別		規 格	単位	数量(前回)	数 量	数量増減	摘 要
上層路盤(車道部)		車道 粒度調整砕石M-25, t=10m	m2		198		
表層(車道部)		車道 再生密粒度As20F, t=4cm	m2		229		
車道コンクリート舗装							
路盤(車道部)		車道 再生砕石RC-40, t=10cm	m2		17		
コンクリート舗装		表層(車道部) コンクリートt=10cm	m2		17		
型枠		表層(車道部) コンクリートt=10cm	m2		2		
砕石敷設部コンクリート舗装							
コンクリート舗装		表層(砕石敷設部) コンクリートt=15cm	m2		5		
型枠		表層(砕石敷設部) コンクリートt=15cm	m2		2		
歩道アスファルト舗装工							
凍上抑制層(歩道部)		歩道 再生砕石RC-40, t=15cm	m2		13		
路盤工(歩道部)		歩道 再生砕石RC-40, t=10cm	m2		13		
表層(歩道部)		歩道 再生細粒度As13, t=3cm	m2		13		
防護柵工			式				
防止柵工			式				
転落防止柵		H=1100	m		7		

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名					事業区分	
					工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数 量	数量増減	摘 要
目隠しフェンス	H=1500	m		6		
車止め	パイプ φ42.7×t2.3	箇所		1		
構造物撤去工		式				
構造物取壊し工		式				
舗装版切断	車道 t=5cm	m		224		
舗装版撤去工	車道 t=5cm	m2		108		
舗装版撤去工	コンクリート舗装 t=10cm	m2		22		
無筋コンクリート撤去	無筋コンクリート(水路工他)	m3		12		
鉄筋コンクリート撤去	2次製品(BF300型他)	m3		7		
グレーチング 蓋撤去		枚		10		
石積工撤去		m3		1		
フェンス撤去	H=1500	m		3		
運搬処理工		式				
殻運搬	舗装版	m3		5		

[illegible][illegible]

設計・積算に使用した単価（実施単価・物価資料）

品名・規格	単位	建設物価	積算資料	県実施単価表		備 考
		単価	単価	単価		
横断用自由勾配側溝（受枠付）300×300 L=2.0m	個			6月版		
土留付自由勾配側溝300×300 L=2.0m	個			6月版		
	個					
自由勾配側溝グレーチング（横断用）300用 T-25	枚			6月版		
自由勾配側溝グレーチング 300用 車道用	枚			6月版		
自由勾配側溝コンクリート蓋300用	枚			6月版		
コルゲートポリエチレン管 高密度 φ200	m			6月版		
VU管 φ300	m			6月版		
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 90° エルボ φ300	個		6月号P.828			

設計・積算に使用した単価（実施単価・物価資料）

品名・規格	単位	建設物価	積算資料	県実施単価表		備 考
		単価	単価	単価		
台付管 φ 300	m			6月版		1本当り単価をm当り単価に換算
PLガッターGC 両面RA L600	個			6月版		
異形鉄筋金網 SD295 D6 150×150	m2		6月号P.56			kg当り単価をm2当り単価に換算
転落防止柵 H=1.1m グレイッシュブラウン PC用縦格子	m			6月版		
目かくしフェンス H1500 支柱間隔2.0m(TS-C同等品以上)	m	6月号P.532	6月号P.644			平均価格
車止め 固定式 φ 42.7×700×650	本	6月号P.451	6月号P.353			平均価格

設計・積算に使用した単価（見積り）

品名・規格	単位		見積採用者	備 考
転落防止柵基礎一体型プレキャストL型擁壁 H=1.1m L1000×2(SL擁壁: マルチSL-F同等品以上)	個		アスザック(株)	L1000単価の2倍を1個 当り単価とする
転落防止柵基礎一体型プレキャストL型擁壁 H=1.3m L2000(SL擁壁: マルチSL-F同等品以上)	個		アスザック(株)	
転落防止柵基礎一体型プレキャストL型擁壁 H=1.6m L2000(SL擁壁: マルチSL-F同等品以上)	個		アスザック(株)	
車両用防護柵基礎一体型プレキャストL型擁壁 H=0.8m L2000(Gr・L型擁壁同等品以上)	個		アスザック(株)	
U型側溝 300×500(マルチU同等品以上)	個		(株)高見澤	
U型側溝グレーチング受枠 300用 スロープ勾配6% L2000(マルチU同等品以上)	個		(株)高見澤	
U型側溝グレーチング 固定 300用 L1000(マルチU同等品以上)	枚		(株)高見澤	

設計・積算に使用した単価（見積り）

[illegible]