

数量総括表

1/2
上段 (当初数量)
下段 (変更数量)

工 種	細 目	計 算 式	数 量	単位
令和8年度	町単独路肩補修工事			
沢区				
町道195号線		別紙全図より		
舗装	舗装拡幅工			
	構造物撤去工			
	構造物取壊し工			
	舗装版切断 t = 4.0cm(平均)	撤去平面図より = 97.00	97	m
	舗装版破碎 t = 4.0cm(平均)	撤去平面図より = 51.80	52	m ²
	コンクリート取壊し プレキャストL型側溝B300型	0.043 × 20.19 = 0.87	0.9	m ³
	廃材運搬 As塊	51.8 × 0.04 = 2.07	2	m ³
	廃材運搬 コンクリート2次製品	= 0.87	0.9	m ³
	廃材処理 As塊	2.07 × 2.3 ÷ 1.8 = 2.65	3	m ³
	廃材処理 コンクリート2次製品	0.87 × 2.5 ÷ 1.8 = 1.21	1	m ³
道路土工				
	掘削工			
	掘削 小規模	= 32.6	33	m ³
	路床盛土工	横断図より		
	盛土	= 1.9	2	m ³
	作業残土処理工			
	残土運搬 L=2km 任意箇所へ	32.6 + 0.7 - 1.9 / 0.9 = 31.2 4tDt	31	m ³
	残土受入地整地	= 31.2	31	m ³
舗装工				
	アスファルト舗装工	計画平面図より		
	下層路盤工 t=25cm 再生碎石 RC40-0	= 95.50	96	m ²
	上層路盤工 t=10cm 粒調碎石 M-25	= 95.50	96	m ²

数量総括表

2/2
 上段 (当初数量)
 下段 (変更数量)

工 種	細 目	計 算 式	数 量	単位
	表層工 t=4cm 再生密粒度As20F	= 95.50	96	m2
道路付属施設工		小構造物図より		
作業土工				
	床掘り	4.03x1.0/10+4.43x0.6/10 = 0.7	1	m3
	基面整正	小規模土工に含まれるため計上なし		
縁石工				
	歩車道境界ブロック B種 片R	= 4.03	4	m
	基礎砕石 RC-40 t10cm	2.6x4.03/10 = 1.0		m2
	モルタル	0.04x4.03/10 = 0.02		m3
	地先境界ブロック A種	= 4.43	4	m
	基礎砕石 RC-40 t10cm	2.2x4.43/10 = 1.0		m2
	型枠	2.0x4.43/10 = 0.9		m2
	コンクリート 18-8-25BB W/C<60%	0.2x4.43/10 = 0.09		m3
	アスカーブ 再生細粒度アスコンAs13	76.06 A=46cm2	76	m
防護柵工				
路側防護柵工				
	ガードレール Gr-C-4E	= 20.00	20	m