


令和6年度
こども・子育て支援事業 駐車場造成工事
子育て支援センター
箕輪町松島

数 量 計 算 書

令和6年8月

箕 輪 町 役 場
 株 式 会 社 ワ イ ド

工事名	令和6年度　こども・子育て支援事業　駐車場造成工事 子育て支援センター　箕輪町松島				(　　0回変更)		事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		規　格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良								
道路土工								
掘削工								
掘削	表土除去	片切掘削　土砂	m3		210			
残土処理工								
土砂等運搬		土砂	m3		210			
排水構造物工								
側溝工								
自由勾配側溝(横断用)		300×700	m		17			
側溝蓋		グレーチング蓋W300	枚		8			
インパ'トコンクリート		18-8-25BB	m3		1			
間詰コンクリート		18-8-25BB	m3		2			
間詰コンクリート型枠			m ²		0.2		0.13+0.11m ²	

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
間詰コンクリート目地		m ²		0.1		平均0.12m ²
アスカーフ	A型	m		39		20.6+18.2=38.8
舗装工						
アスファルト舗装工 駐車場舗装工						
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャーラン RC-40	m3		380		212.9+166.4=379.3 379.3/684.6=0.55cm
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20F) t=4cm	m2		680		
乗入れコンクリート						
コンクリート	18-8-25BB	m3		0.4		(1.68*1.5- 0.3*0.3*2)*0.15=0. 35
型枠		m2		0.6		((0.37+1.01)*2+1.5
縞鋼板	1200 × 2217 t=4.5mm	k g		98.4		37kg / m ²
等辺山形鋼	30 × 30 × 3	k g		4.1		1.36 k g / m
防護柵工						
防止柵工						
転落防止柵	H=800	m		87		21.4+1.2+18+40+6 =86.6

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
区画線工						
区画線工						
ペイント式区画線	白 実線 W=15cm	m		312		
標識設置工						
標識設置工						
単柱式案内標識		箇所		1		
構造物撤去工						
構造物取壊し工						
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 水路	m3		1		
フェンス撤去		m		41		
運搬処理工						
殻運搬	無筋コンクリート	m3		1		

数量計算書

位 置	断 面 積 (m2)							幅・長さ (m)		平 均 断 面 積 (m2)							平均幅・長さ (m)		区間 延長 (m)	数 量 (m3)							数 量 (m2)	
	表土除 去	路盤工(表 土除去分)	路盤工	イバ'ートコ ンクリート	間詰コン リート	取壊し	表層 (t=4cm)		表土除 去	路盤工(表 土除去分)	路盤工	イバ'ートコ ンクリート	間詰コン リート	取壊し	表層 (t=4cm)		表土除 去	路盤工(表 土除去分)		路盤工	イバ'ートコ ンクリート	間詰コン リート	取壊し	表層 (t=4cm)	適用			
0 + 0.00	12.2	12.2	12.1	0.03	0.13	0.06	40.25																					
0 + 4.10	12.2	12.2	10.4			0.06			12.20	12.20	11.25			0.06			4.10	50.0	50.0	46.1			0.2					
0 + 4.10	12.5	12.3	10.3			0.06			12.35	12.25	10.35			0.06			0.00	0.0	0.0	0.0			0.0					
0 + 8.20	12.5	12.3	10.3			0.06			12.50	12.30	10.30			0.06			4.10	51.3	50.4	42.2			0.2					
0 + 8.20	12.2	12.2	10.4	0.04	0.13	0.06	40.27		12.35	12.25	10.35	0.035	0.130	0.06	40.260		0.00	0.0	0.0	0.0	0.29	1.07	0.0	330.13				
0 + 17.00	12.0	12.0	6.6	0.05	0.11	0.06	40.30		12.10	12.10	8.50	0.045	0.120	0.06	40.285		8.80	106.5	106.5	74.8	0.40	1.06	0.5	354.51				
0 + 18.000		0.0	0.0							6.00	3.30						1.00		6.0	3.3				路盤工のみ				
合計																	18.0	207.8	212.9	166.4	0.69	2.13	0.9	684.64				