

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・種別・細別など ＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
道路改良		式			
道路土工		式			
掘削工		式			
掘削		m 3		180	
掘削	土砂 5,000m3未満 オープンカット	m 3		1	
残土処理工		式			
土砂等運搬		m 3		210	
土砂等運搬	標準 DID区間なし 15.5km以下 バックホ 山積0.8m3(平積0.6m3)	m 3		1	
残土処分費	伊那市東春近砂利採取場想定 13.5km	m 3		1	
排水構造物工		式			
作業土工		式			
床掘り		m 3		90	
床掘り	土砂 小規模	m 3		1	
埋戻し		m 3		60	
埋戻し	小規模 土砂	m 3		1	
側溝工		式			
自由勾配側溝（400×500）	可変側溝用バート	m		97	

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・種別・細別など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
排水構造物工 自由勾配側溝(400×500)	縦断用 400×500×2000 可変側溝用ｲﾝﾊﾞｰﾄ 基礎碎石施工あり	m		1	
自由勾配側溝（400×500）	角落し加工品 可変側溝用ｲﾝﾊﾞｰﾄ	m		2	
排水構造物工 自由勾配側溝(400×500)	縦断用 400×500×2000 角落し加工品 基礎碎石施工あり	m		1	
横断用自由勾配側溝（400×500）	可変側溝用ｲﾝﾊﾞｰﾄ	m		6	
排水構造物工 自由勾配側溝(400×500)	横断用 400×500×2000 可変側溝用ｲﾝﾊﾞｰﾄ 基礎碎石施工あり	m		1	
フレキシブル側溝（400×500）凹部		m		1	
排水構造物工 フレキシブル側溝(400×500)凹部	400×500×700 基礎碎石施工あり	m		1	
フレキシブル側溝（400×500）凸部		m		1	
排水構造物工 フレキシブル側溝(400×500)凸部	400×500×700 基礎碎石施工あり	m		1	
フレキシブル側溝（400×500）凹凸部		m		11	
排水構造物工 フレキシブル側溝(400×500)凹凸部	400×500×1500 基礎碎石施工あり	m		1	
側溝蓋 VS400用 コンクリート蓋 L=500		枚		78	
排水構造物工 蓋版据付 VS400用甲蓋	自由勾配側溝用コンクリート蓋 甲蓋 防音型 L=0.5m W=60kg	枚		1	
側溝蓋 VS400用 グレーチング 蓋 L=1000		枚		9	
排水構造物工 蓋版据付 VS400用グレーチング	自由勾配側溝用グレーチング 蓋 グレーチング 蓋 防音型 L=1.0m W=35kg	枚		1	
側溝蓋 VS400用 グレーチング 蓋 L=500	角落し	枚		2	
排水構造物工 蓋版据付 VS400用グレーチング	自由勾配側溝用グレーチング 蓋 グレーチング 蓋 防音型 L=0.5m W=18kg	枚		1	
側溝蓋 横断VS400用 グレーチング 蓋 L=1000		枚		3	

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・種別・細別など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
排水構造物工蓋版据付 横断VS400用グレーチング	横断自由勾配側溝用グレーチング 蓋 [T-25]ボルト付 L=1.0m W=45.8kg	枚		1	
側溝蓋 ルキップ側溝400用 コンクリート蓋 L=500		枚		5	
排水構造物工蓋版据付ルキップ側溝400用甲蓋	ルキップ用コンクリート蓋 甲蓋 L=0.5m W=49kg	枚		1	
側溝蓋 ルキップ側溝400用 グレーチング 蓋 L=500		枚		2	
排水構造物工蓋版据付ルキップ側溝400用G	自由勾配側溝用グレーチング 蓋 グレーチング 普通目 L=0.5m W=15.4kg	枚		1	
集水桝・マンホール工		式			
現場打ち集水桝 1 号		箇所		1	
現場打ち集水桝 1型 G-B700-L700-H900	18-8-25(W/C=60%以下) 高炉 (B B) 0.49m3を超え0.52m3以下	箇所		1	
グレーチング桝蓋 700×700用	T-6 滑止有 受枠込み	枚		1	
排水構造物工 蓋版据付 700×700用	グレーチング ます蓋700×700 T-6滑止有W=72.5kg 40を超え170kg / 枚以下	枚		1	
マンホール天端調整工		箇所		5	
蓋及び調整コンブロック撤去工	調整コンブロック使用しない	組		0.5	
蓋及び調整コンブロック据付工	調整コンブロック使用しない	組		1	
取水施設工		式		1	
取水口	取付式分水栓 A型-150 送料含み	箇所		1	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	60mm以上64mm未満 50mm以上200mm未満	孔		1	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	養生無し 小型車割増なし 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	m 3		0.3	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2		0.1	

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・種別・細別など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
構造物撤去工		式			
構造物取壊し工		式			
コンクリート構造物取壊し(無筋)		m 3		32	
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	m 3		1	
コンクリート構造物取壊し(鉄筋)		m 3		2	
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	m 3		1	
舗装版切断		m		27	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m		1	
舗装版切断		m		39	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m		1	
舗装版切断（Co切断）		m		3	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m		1	
舗装版破碎		m 2		384	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害等なし	m 2		1	
舗装版破碎		m 2		13	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害等なし	m 2		1	
排水構造物撤去工		式			
L 形側溝撤去		m 3		2	

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・種別・細別など 積込（コンクリート殻）（二次製品）	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
蓋版撤去(縞鋼板蓋 t=4.5mm)		m 3		1	
排水構造物工 蓋版再利用撤去	縞鋼板蓋 t=4.5mm w=18.50kg/枚 4 0 k g / 枚以下	枚		3	
蓋版撤去(縞鋼板蓋 t=4.5mm)		枚		1	
排水構造物工 蓋版再利用撤去	縞鋼板蓋 t=4.5mm w=24.78kg/枚 4 0 k g / 枚以下	枚		2	
蓋版撤去(グレーチング溝蓋)400×1000		枚		1	
排水構造物工 蓋版再利用撤去	グレーチング溝蓋400×1000 W=32.2kg 4 0 k g / 枚以下	枚		2	
蓋版撤去(グレーチング溝蓋)360×1000		枚		1	
排水構造物工 蓋版再利用撤去	グレーチング溝蓋360×1000 W=29.5kg 4 0 k g / 枚以下	枚		20	
運搬処理工		枚		1	
殻運搬(アスファルト殻)		式			
殻運搬(アスファルト殻)		m 3		16	
殻運搬(無筋コンクリート殻)	舗装版破碎 DID区間なし 6.5km以下 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	m 3		1	
殻運搬(無筋コンクリート殻)		m 3		32	
殻運搬(鉄筋コンクリート殻)	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 14.4km以下	m 3		1	
殻運搬(鉄筋コンクリート殻)		m 3		2	
殻運搬(鉄筋コンクリート殻)	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 14.4km以下	m 3		1	
殻運搬(二次製品殻)		m 3		2	
殻運搬(二次製品殻)	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 14.4km以下	m 3		1	

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・種別・細別など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
殻処分(アスファルト殻)	15.8m3×2.30t/m3÷1.80t/m3	m 3		20	
処分費（ m 3 ）(アスファルト殻)	南重建設(株)リサイクルプラント	m 3		1	
殻処分(無筋コンクリート殻)	31.5m3×2.35t/m3÷1.80t/m3	m 3		41	
処分費（ m 3 ）(無筋コンクリート殻)	(株)西部重機	m 3		1	
殻処分(鉄筋コンクリート殻)	1.5m3×2.50t/m3÷1.80t/m3	m 3		2	
処分費（ m 3 ）(鉄筋コンクリート殻)	(株)西部重機	m 3		1	
殻処分(二次製品殻)	1.9m3×2.50t/m3÷1.80t/m3	m 3		3	
処分費（ m 3 ）(二次製品殻)	(株)西部重機	m 3		1	
現場発生品運搬（編鋼板蓋）		t		0.06	
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t積、2.9t吊 DID区間なし	t		1	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t積、2.9t吊	t		1	
現場発生品運搬（編鋼板蓋）		t		0.05	
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t積、2.9t吊 DID区間なし	t		1	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t積、2.9t吊	t		1	
現場発生品運搬（グレーチング溝蓋）400×1000		t		0.06	
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t積、2.9t吊 DID区間なし	t		1	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t積、2.9t吊	t		1	
現場発生品運搬（グレーチング溝蓋）360×1000		t		0.59	

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁0-0007

費目・工種・種別・細別など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t積、2.9t吊 DID区間なし	t		1	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t積、2.9t吊	t		1	
舗装		式			
舗装工		式			
舗装準備工		式			
不陸整正（町道）		m 2		673	
不陸整正	補足材料なし	m 2		1	
不陸整正（宅内）		m 2		13	
基面整正		m 2		1	
アスファルト舗装工		式			
下層路盤（車道・路肩部）（町道）		m 2		673	
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚 1 2 0 mm 1層施工	m 2		1	
上層路盤（車道・路肩部）（町道）		m 2		675	
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整碎石 全仕上り厚 1 0 0 mm	m 2		1	
路盤工（歩道部）（宅内）		m 2		12	
路盤工（歩道部）	全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工	m 2		1	
表層（車道・路肩部）（町道）		m 2		393	
表層（車道・路肩部）	3.0m超 平均仕上り厚 4 0 mm	m 2		1	

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁0-0008

費目・工種・種別・細別など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
表層（車道・路肩部）（宅内）		m 2		12	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 3 0 mm	m 2		1	
コンクリート舗装工		式			
路盤工（歩道部）（宅内）		m 2		1	
路盤工（歩道部）	全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工	m 2		1	
コンクリート舗装		m 3		0.1	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	一般養生 小型車割増なし 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	m 3		1	
区画線工		式			
区画線工		式			
ペイント式区画線（外側線）		m		1,168	
区画線設置（機・労のみ）	ペイント式（車載式） 実線 1 5 c m	m		1	
ペイント式区画線（外側線）		m		140	
区画線設置（材料費のみ）	ペイント式（車載式） 実線 1 5 c m	m		1	
溶融式区画線（町道355号線停止線）		m		17	
区画線設置（機・労のみ）	溶融式（手動） 実線 2 0 c m	m		1	
溶融式区画線（町道355号線停止線）		m		2	
区画線設置（材料費のみ）	溶融式（手動） 実線 2 0 c m	m		1	
溶融式区画線（T字マーク）		m		25	

*** * 数量総括表 * ***

頁0-0009

[illegible]

单価表

箕輪町松島南町 町道7号線

No. 1

[illegible]

単価表

箕輪町松島南町 町道7号線

[illegible]