

(様式一 1)

工事番号			課長		係長		担当者		設計者	
令和6年度　松島保育園テラス屋根改修工事							実　施　設　計　書			
箕輪町　松島保育園										
設　　　計　　　大　　　要							施　工　方　法		請　　　負	
屋根テラス改修  折板屋根設置 既存折板ポリカ屋根撤去  <div style="text-align: right;">A=120.1m<sup>2</sup> 1式</div>							施　工　期　間		日　間	
							起工予定年月日		令　和　　　年　　　月　　　日	
							竣工予定年月日		令　和　　　年　　　月　　　日	

\*\*\* 工 事 費 \*\*\*

上段:当初数量

No.1

松島保育園テラス屋根改修工事

下段:変更後数量

費目・種別	細目・規格	計 算 式	数 量	単位	単価	金額	備 考
松島保育園テラス屋根改修工事							
折 板 西面	ルーフ500 t-0、6 G L カラー鋼板		94.60	m2			
折 板 中庭西面	ルーフ500 t-0、6 G L カラー鋼板		25.50	m2			
面戸 止りエプロン 西面			24.9	m			
面戸 止りエプロン 中庭西面			7.50	m			
既存雨樋脱着 西面			24.90	m			
既存雨樋脱着 中庭西面			7.50	m			
板金取合い納め 西面・中庭西面	1 式		1.00	式			
荷上げ レッカー			1.00	式			
既存折板撤去処分 西面・中庭西面			1.00	式			
タイトフレーム 西面・中庭西面	改修用 5 0 0 タイプ 西面74.7m中庭西面22.5m		97.20	m			
水切り 西面			24.90	m			
水切り 中庭西面			7.50	m			
面戸軒先W型	西面24.9m＋中庭西面7.5m		32.40	m			
材料運搬			1.00	式			
**直接工事費**							
共通仮設費							
純工事費							
現場管理費							
工事原価							
一般管理費							
小計							

No.2

上段:当初数量  
下段:変更後数量

費目・種別	細目・規格	計 算 式	数 量	単位	単価	金額	備 考
**端数調整**							
計							
**消費税相当額**							
**工事費計**							