

＊ ＊数量総括表＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・種別・細別など	規格1・規格2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊					
道路改良		式			
道路土工		式			
掘削工		式			
掘削		m 3		50	
掘削	土砂 小規模(標準)	m 3		1	
法面整形工	小規模(標準)	式			
法面整形（切土部）		m 2		1	
法面整形	切土部	m 2		1	
残土処理工	現場制約あり	式			
土砂等運搬		m 3		80	
土砂等運搬	小規模 DID区間なし 13.0km以下	m 3		1	
残土処分費	バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)	m 3		1	
排水構造物工	伊那市東春近砂利採取場想定 12.6km	式			
作業土工		式			
床掘り		m 3		80	
床掘り	土砂	m 3		1	
埋戻し	小規模	m 3		50	

＊ ＊数量総括表＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・種別・細別など	規格１・規格２	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
埋戻し	小規模 土砂	m ³		1	
側溝工		式			
自由勾配側溝 縦断用(300×300)		m		25	
排水構造物工 自由勾配側溝	縦断用 300×300×2000 基礎碎石施工あり	m		1	
自由勾配側溝 縦断用(300×400)		m		78	
排水構造物工 自由勾配側溝	縦断用 300×400×2000 基礎碎石施工あり	m		1	
自由勾配側溝 横断用(300×400)		m		8	
排水構造物工 自由勾配側溝	横断用 300×400×2000 基礎碎石施工あり	m		1	
自由勾配側溝 横断用(400×400)		m		4	
排水構造物工 自由勾配側溝	横断用 400×400×2000 基礎碎石施工あり	m		1	
側溝蓋 VS300用 コンクリート蓋		枚		83	
排水構造物工 蓋版据付	自由勾配側溝用コンクリート蓋 車道用 幅300用 長500	枚		1	
側溝蓋 VS300用 グレーチング 蓋		枚		10	
排水構造物工 蓋版据付	グレーチング蓋版各種 40kg／枚以下	枚		1	
側溝蓋 横断VS300用 グレーチング 蓋		枚		4	
排水構造物工 蓋版据付	グレーチング蓋版各種 40kg／枚以下	枚		1	
側溝蓋 横断VS400用 グレーチング 蓋		枚		2	
排水構造物工 蓋版据付	グレーチング蓋版各種 40を超え170kg／枚以下	枚		1	

＊ ＊数量総括表＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・種別・細別など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
集水桝・マンホール工		式			
現場打ち集水桝 13型 G-B500-L500-H500		箇所		1	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB） 0.22m3を超え0.24m3以下	箇所		1	
現場打ち集水桝 14型 G-B500-L500-H700		箇所		1	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB） 0.30m3を超え0.32m3以下	箇所		1	
グレーチング桝蓋 500×500用		枚		2	
排水構造物工 蓋版	グレーチング桝蓋 T-25 滑止有 75穴500×500 40を超え170kg／枚以下 受枠込	枚		1	
構造物撤去工		式			
構造物取壊し工		式			
舗装版切断		m		5	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m		1	
舗装版破碎		m ²		120	
舗装版破碎積込（小規模土工）		m ²		1	
排水構造物撤去工		式			
無筋コンクリート撤去		m ³		0.3	
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	m ³		1	
二次製品撤去		m ³		1	
積込（コンクリート殻）		m ³		1	

＊ ＊数量総括表＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・種別・細別など	規格１・規格２	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
運搬処理工		式			
殻運搬(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)		m 3		0.3	
殻運搬	舗装版破碎 DID区間なし 12.0km以下 機械積込(小規模土工)	m 3		1	
殻運搬(二次製品殻)		m 3		1	
殻運搬	舗装版破碎 DID区間なし 12.0km以下 機械積込(小規模土工)	m 3		1	
殻運搬(ｱｽﾌｧﾙﾄ殻)		m 3		6	
殻運搬	舗装版破碎 DID区間なし 3.5km以下 機械積込(小規模土工)	m 3		1	
殻処分(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)		t		1	
処分費	(株)高坂商会伊那工場	t		1	
殻処分(二次製品殻)		t		2	
処分費	(株)高坂商会伊那工場	t		1	
殻処分(ｱｽﾌｧﾙﾄ殻)		m 3		8	
処分費	南重建設(株)サイクルプラント	m 3		1	
舗装		式			
舗装工		式			
舗装準備工		式			
不陸整正		m 2		120	
不陸整正	補足材料なし	m 2		1	

＊＊数量総括表＊＊

頁0-0005

[illegible]