

※積算システムによる内部計上

中原377号線 2工区

下段:変更後数量

工 種	細 目	計 算 式	数 量	単位
構造物取壊し工		撤去平面図より		
	舗装切断 t=4cm 15.0cm以下	③ = 41.94	42	m
	舗装版撤去 t=4cm	③ = 16.48	16	m ²
	構造物取壊し コンクリート二次製品	0.60/10.0*41.63 = 2.50	3	m ³
	構造物取壊し 無筋コンクリート	2.1/10*41.63 = 8.74	9	m ³
	殻運搬 舗装版+アスカーブ As塊 L=12.8km 高坂商会想定	16.48*0.04 = 0.66	0.7	m ³
	殻運搬 Co二次製品 L=12.8km 高坂商会想定	= 2.50	3	m ³
	殻運搬 無筋Co L=12.8km 高坂商会想定	= 8.74	9	m ³
	鉄鋼 L=7.5km 仮定	綯鋼板 t=6mm 460*1000*(5+4) = 0.202 0.46*1.0*(5+4)*48.8kg/m ² =202.0kg	0.20	t
処分費				
	処分費 As塊	0.66*2.30 = 1.52	2	t
	処分費 コンクリート二次製品	2.5*2.50 = 6.25	6	t
	処分費 無筋コンクリート	8.74*2.35 = 20.54	21	t
	処分費 鉄くず	0.46*1.0*(5+4)*48.8 = 0.202	0.20	t
土工		土工計算書より		
	床掘 小規模	= 32.90	33	m ³
	埋戻し 小規模	= 14.24	14	m ³
	土砂等運搬 任意 2.5km	32.9-14.24/0.9 = 17.08	17	m ³
	整地 残土受入地	= 17.08	17	m ³
	基面整正	小規模土工のため計上しない		m ²
小型水路工		構造物計算書より		
	自由勾配側溝 400*400(縦断用) L=2000	34.0+1.6 = 35.60	36	m
	自由勾配側溝(角落し部加工) 400*400(縦断用) L=2000	= 6.00	6	m
	基礎コンクリート ※ 18-8-25BB	= 1.71 参考 10m当り 0.41m ³		m ³

工 種	細 目	計 算 式	数 量	単位
※	砕石基礎 t=10cm	20.28*0.10 = 3.25 参考 10m当り 7.8*0.10=0.78m3		m3
※	インバートコンクリート 18-8-25BB	= 0.83 参考 10m当り 0.20m3		m3
	グレーチング蓋 400用 T-25 L=995	= 3.00	3	枚
	コンクリート甲蓋 400用 L=500	= 30.00	30	枚
	グレーチング蓋 400用 T-25 L=500	= 6.00	6	枚
舗装工		平面図より		
	下層路盤工 RC-40 t=25.0cm	③ = 20.78	21	m2
	上層路盤工 M-25 t=10.0cm	③ = 20.78	21	m2
	表層工 再生密粒度As20F t=4.0cm	③ = 20.78	21	m2