

施 工 内 訳 表

推進工
呼び径500mm 長1.0m 粗石(玉石)混り土(最大礫径300mm以下) 常設式プラント

施工 第0- 0001 号表

2.6 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.000	人			
特殊作業員	2.000	人			
普通作業員	1.000	人			
溶接工	1.000	人			
クレーン装置付トラック運転費 4t車 2.9t吊	1.000	日			施工第0- 0002 号表
推進工機械器具損料(1) SH46 給水用潜水ポンプ 計上しない	1.000	日			施工第0- 0003 号表
推進工機械器具損料(2) 呼び径500mm 長1.0m 粗石(玉石)混り土(最大 礫径300mm以下) 常設式プラント	1.000	日			施工第0- 0004 号表
発動発電機運転費 60kVA	1.000	日			施工第0- 0005 号表
諸雑費	0.500	%			諸雑費
合計	1.000	式			
1m当り					

施 工 内 訳 表

推進工機械器具損料(1)
SH46 給水用潜水ポンプ計上しない

施工 第0- 0003 号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【R6】<タイプ I SH・SHニ工法>推進機 SH46	1.000	日			
【R6】<タイプ I SH・SHニ工法>電気溶接機 250A	1.000	日			
【R6】<タイプ I SH・SHニ工法>潜水ポンプ φ 50×5m 0.4kW	1.000	日			
【R6】<タイプ I SH・SHニ工法>サントポンプ 口径 80mm 全揚程15m	1.000	日			
【R6】<タイプ I SH・SHニ工法>水槽 3m3	1.000	供用日			
【R6】<タイプ I SH・SHニ工法>バケツ 0.5m3	1.000	供用日			
【R6】<タイプ I SH・SHニ工法>ファン 軸流式・定風量型 風量50/60m3/分 風圧0.3/0.4KPa 0.8kW	1.000	日			
諸 雑 費	1.000	式			調整金
合計	1.000	式			
1日当り					

施 工 内 訳 表

内管引抜工
呼び径500mm 長1.0m 常設式フﾟラント

施工 第0- 0006 号表

25 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.000	人			
特殊作業員	2.000	人			
普通作業員	1.000	人			
内管引抜工機械器具損料(ボｰリング方式 二重ケーシング式) SH46	1.000	日			施工第0- 0007 号表
クレーン装置付トラック運転費 4t車 2.9t吊	1.000	日			施工第0- 0008 号表
発動発電機運転費 60kVA	1.000	日			施工第0- 0005 号表
諸 雑 費	1.000	式			調整金
合計	1.000	式			
1m当り					

施 工 内 訳 表

中込め注入工
呼び径450以上 常設式ポンプ

施工 第0- 0012 号表

3.5 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.000	人			
特殊作業員	2.000	人			
普通作業員	1.000	人			
中込め注入材料	3.500	m3			施工第0- 0013 号表
＜鋼製さや管推進工法編＞グラウトポンプ 横型二連複動ピストン式 37~100L/分	1.000	日			
＜鋼製さや管推進工法編＞グラウトミキサ 並列2槽式 200L×2 2.0kW	1.000	日			
【R6】＜タイプ I SH・SHニ工法＞水槽 3m3	1.000	供用日			
発動発電機運転費 45kVA	1.000	日			施工第0- 0014 号表
諸雑費	15.000	%			諸雑費
合計	1.000	式			
1m3当り					

施工 第0- 0015 号表

1 式 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

施工 第0- 0016 号表

坑口工
呼び径500mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	1.700	人			
鋼製さや管推進工法坑口止水器 呼び径500	1.000	式			
鋼材溶接工 D4301棒径3.2mm 発動発電機	3.100	m			施工第0- 0017 号表
鋼材切断工	6.200	m			施工第0- 0018 号表
クレーン装置付トラック運転費 4t車 2.9t吊	0.200	日			施工第0- 0019 号表
諸 雑 費	1.000	式			調整金
合計	1.000	式			
1箇所当り					

施 工 内 訳 表

鋼材溶接工					
D4301棒径3.2mm 発動発電機					
1 m 当り					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.010	人			
溶接工	0.076	人			
普通作業員	0.021	人			
電気溶接棒(軟鋼丸サット) D4301 棒径3.2mm	0.400	k g			
【R6】<タイプⅠ SH・SHシ工法>電気溶接機 250A	0.076	日			
諸雑費	30.000	%			諸雑費
合計	1.000	式			
1m当り					

鋼材切断工

施 工 内 訳 表

施工 第0- 0018 号表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.007	人			
溶接工	0.053	人			
普通作業員	0.020	人			
酸素ガス ボンベ	0.163	m3			
アセチレンガス ボンベ	0.028	k g			
諸雑費	30.000	%			諸雑費
合計	1.000	式			
1m当り					

施工内訳表

施工 第0- 0021 号表

1 箇所 当り

鏡切り工

呼び径500mm ライナープレート ($t=2.7 \sim 3.2\text{mm}$)[illegible]

施 工 内 訳 表

推進設備工
鋼管長1.0m 呼び径400~600mm 発動発電機

施工 第0- 0024 号表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	3.000	人			
特殊作業員	6.000	人			
普通作業員	6.000	人			
電工	1.500	人			
溶接工	1.500	人			
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ]賃料 排ｶﾞｽ1・2次・2011・2014;16t吊(燃料油脂費含む)	2.000	日			
発動発電機運転費 60kVA	2.000	日			施工第0- 0005 号表
諸雑費	1.000	%			諸雑費
合計	1.000	式			
1箇所当り					

施工内訳表

施工 第0- 0025 号表

1 箇所 当り

中込め注入設備

4t車2.9t吊

[illegible]