施 工 内 訳 表

施工　第0- 601　号表

管路掘削ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

100　m3　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	1.900	人			
普通作業員	5.000	人			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	11.100	時間			施工第0- 602　号表
諸　雑　費	1.000	式			調整金
合計	1.000	式			
1m3当り					

施 工 内 訳 表

施工　第0- 602　号表

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次)
ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2m3)

1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運転手(特殊)	0.160	人			
軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.900	L			
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2 m3)	1.000	時間			
合計	1.000	式			
1時間当り					

施 工 内 訳 表

施工　第0- 605　号表

ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削･積込
舗装厚0cm超え10cm以下　BH0.28m3

100　m2　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.420	人			
普通作業員	0.630	人			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2m3)	3.350	時間			施工第0- 606　号表
諸　雑　費	1.000	式			調整金
合計	1.000	式			
1m2当り					

施 工 内 訳 表

施工　第0- 606　号表

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次)
ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2m3)

1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運転手(特殊)	0.160	人			
軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.900	L			
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2 m3)	1.000	時間			
合計	1.000	式			
1時間当り					

施 工 内 訳 表

施工　第0- 613　号表

発生土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟ4t BH0.28m3
2km 土砂 良好 DID無

10　m3　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 良好 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量4t積級	0.350	日			施工第0- 614　号表
諸　雑　費	1.000	式			調整金
合計	1.000	式			
1m3当り					

施 工 内 訳 表

施工　第0- 614　号表

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 良好
ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量4t積級

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運転手(一般)	1.000	人			
軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	32.000	L			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量4t積級	1.290	供用日			
ﾀｲﾔ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ;4t 良好	1.290	供用日			
諸　雑　費	1.000	式			調整金
合計	1.000	式			
1日当り					

施 工 内 訳 表

施工　第0- 616　号表

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 良好
ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量2t積級

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運転手(一般)	1.000	人			
軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	21.000	L			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量2t積級	1.290	供用日			
ﾀｲﾔ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ;2t 良好	1.290	供用日			
諸　雑　費	1.000	式			調整金
合計	1.000	式			
1日当り					

施 工 内 訳 表

施工　第0- 618　号表

舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下

1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
	14.40%					
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式･超低騒音型･湿式･深20cm･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径5	9.80%	供用日		ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)･湿式] 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm		
	58.90%					
特殊作業員	20.20%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	10.89%	人		土木一般世話役		
普通作業員	9.00%	人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

施工　第0- 618　号表

舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下

1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
	26.70%					
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ(ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ) 径18ｲﾝﾁ(45cm)	22.47%	枚		ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ		
ｶﾞｿﾘﾝ ;ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ	2.88%	L		ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ		
1m当り						

施 工 内 訳 表

施工　第0- 628　号表

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)
機械投入+締固め 山積0.28m3

100　m3　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	2.500	人			
普通作業員	6.800	人			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2m3)	7.600	時間			施工第0- 602　号表
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ(賃料) ;質量60~80kg	3.000	日			施工第0- 629　号表
諸　雑　費	1.000	式			調整金
合計	1.000	式			
1m3当り					

施 工 内 訳 表

施工　第0- 629　号表

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ(賃料)
;質量60~80kg

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員	1.000	人			
ｶﾞｿﾘﾝ ;ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ	5.000	L			
ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料 ;質量60~80kg	1.380	日			
諸　雑　費	1.000	式			調整金
合計	1.000	式			
1日当り					

施 工 内 訳 表

施工　第0- 633　号表

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)
機械投入+締固め 山積0.28m3 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40mm以下　　100　m3　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	2.500	人			
普通作業員	6.800	人			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40mm以下	126.000	m3			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2m3)	7.600	時間			施工第0- 602　号表
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ(賃料) ;質量60~80kg	3.000	日			施工第0- 629　号表
諸　雑　費	1.000	式			調整金
合計	1.000	式			
1m3当り					

施 工 内 訳 表

施工　第0- 635　号表

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)
機械投入 山積0.28m3 洗滌砂

100　m3　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	2.500	人			
普通作業員	3.800	人			
洗滌砂	126.000	m3			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2m3)	7.600	時間			施工第0- 602　号表
諸　雑　費	1.000	式			調整金
合計	1.000	式			
1m3当り					

施 工 内 訳 表

表層(車道･路肩部)　　施工　第0- 645　号表

1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3　　1　m2　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
	1.55%					
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ]賃料 ;舗装幅1.4~3m	0.99%	日		[賃料]ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型] 舗装幅1.4~3.0m		
振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型]賃料 排ｶﾞｽ1･2･3次;質量3~4t(超低騒音型含む)	0.20%	日		[賃料]振動ﾛｰﾗ[搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型] 3~4t		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料 排ｶﾞｽ1･2次 質量3~4t	0.18%	日		[賃料]ﾀｲﾔﾛｰﾗ 質量3~4t		
	15.08%					
普通作業員	5.15%	人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

施工　第0- 645　号表

表層(車道･路肩部)

1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3　　1　m2　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
運転手(特殊)	3.51%	人		運転手(特殊)		
特殊作業員	3.45%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	1.24%	人		土木一般世話役		
	83.37%					
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F) 小型車割増無	76.07%	t		ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(20)		
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	6.98%	L		ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用		

施 工 内 訳 表

施工　第0- 645　号表

表層(車道･路肩部)

1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3　　1　m2　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.29%	L		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		
1m2当り						

施 工 内 訳 表

施工　第0- 657　号表

上層路盤(車道･路肩部)
粒度調整砕石M-25 100mm 1層施工　　1　m2　当り
機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
	11.39%					
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 土工用･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	7.88%	供用日		ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]賃料 ∴質量10~12t	0.98%	日		[賃料]ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 質量10t		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料 ;質量13~14t	0.96%	日		[賃料]ﾀｲﾔﾛｰﾗ 質量13~14t		
	38.57%					
運転手(特殊)	16.98%	人		運転手(特殊)		

施 工 内 訳 表

施工　第0- 657　号表

上層路盤(車道･路肩部)

粒度調整砕石M-25 100mm 1層施工　　1　m2　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
普通作業員	6.21%	人		普通作業員		
特殊作業員	5.55%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	4.51%	人		土木一般世話役		
	50.04%					
粒調砕石 25mm以下	46.32%	m3		再生粒度調整砕石 RM-40		
軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	3.21%	L		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

施 工 内 訳 表

施工　第0- 657　号表

上層路盤(車道･路肩部)

粒度調整砕石M-25 100mm 1層施工　　1　m2　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
1m2当り						

施 工 内 訳 表

施工　第0- 663　号表

下層路盤(車道･路肩部)

250mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40　　1　m2　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
	6.30%					
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] 土工用･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	4.36%	供用日		ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]賃料 ∴質量10~12t	0.54%	日		[賃料]ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 質量10t		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料 ;質量13~14t	0.53%	日		[賃料]ﾀｲﾔﾛｰﾗ 質量13~14t		
	21.27%					
運転手(特殊)	9.39%	人		運転手(特殊)		

施 工 内 訳 表

施工　第0- 663　号表

下層路盤(車道･路肩部)

250mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40　　1　m2　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	3.42%	人		普通作業員		
特殊作業員	3.05%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	2.48%	人		土木一般世話役		
	72.43%					
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40mm以下	70.38%	m3		ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40		
軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1.77%	L		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

施 工 内 訳 表

施工　第0- 663　号表

下層路盤(車道･路肩部)

250mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40　　1　m2　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
1m2当り						

区画線設置(標準単価)

施 工 内 訳 表

施工　第0- 684　号表

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線･15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 週休2日補正:4週8休以上　　1000　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
区画線設置(溶融式･手動) 豪雪無 実線15cm 制約無 昼間	1,000.000	m			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(溶融型) 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ含有量15~18% 白	570.000	kｇ			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号	25.000	kｇ			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用	25.000	kｇ			
軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	47.000	L			
諸雑費	5.000	%			諸雑費
合計	1.000	式			
1m当り					

施 工 内 訳 表

施工　第0- 692　号表

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ(賃料)
;質量60~80kg

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員	1.000	人			
ｶﾞｿﾘﾝ ;ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ	4.000	L			
ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料 ;質量60~80kg	1.610	日			
諸　雑　費	1.000	式			調整金
合計	1.000	式			
1日当り					

施 工 内 訳 表

不陸整正 敷均･締固 1層5cm
施工幅 1.8m以上

施工 第0- 694 号表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.580	人			
粒調砕石 25mm以下	6.350	m3			
振動ﾛｰﾗ(賃料) 排ｶﾞｽ1･2･3次;質量3~4t(超低騒音型含む)	0.160	日			施工第0- 695 号表
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ(賃料) ;質量60~80kg	0.160	日			施工第0- 692 号表
諸 雑 費	1.000	式			調整金
合計	1.000	式			
1m2当り					

施 工 内 訳 表

振動ﾛｰﾗ(賃料)
排ｶﾞｽ1･2･3次;質量3~4t(超低騒音型含む)

施工　第0- 695　号表

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運転手(特殊)	1.000	人			
軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	13.000	L			
振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型]賃料 排ｶﾞｽ1･2･3次;質量3~4t(超低騒音型含む)	1.520	日			
諸　雑　費	1.000	式			調整金
合計	1.000	式			
1日当り					

施 工 内 訳 表

施工　第0- 739　号表

発生土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟ2t BH0.28m3
8.5km As塊 良好 DID無

10　m3　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 良好 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量2t積級	1.950	日			施工第0- 616　号表
合計	1.000	式			
1m3当り					